

上新田中久保線 2工区

西郷村大字小田倉字中島 地内

数 量 計 算 書

土 量 計 算 書

土 量 計 算 書

現場名： 上新田中久保線(2工区)

測 点	距 離	C1:掘削(オープンカット)			C2:掘削(片切掘削)			C3:バックホウ床堀(側溝部)			C4:バックホウ床堀(擁壁部)			C5:表土剥ぎ(田面-30cm)		
		断面積	平均断面積	立 積	断面積	平均断面積	立 積	断面積	平均断面積	立 積	断面積	平均断面積	立 積	断面積	平均断面積	立 積
+12.100	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NO.18	7.900	0.1	0.30	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3	0.65	5.1
SP4	3.638	0.1	0.10	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	1.35	4.9
+10.000	6.362	0.1	0.10	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2	1.30	8.3
EC4	6.082	0.1	0.10	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1	1.15	7.0
NO.19	3.918	0.1	0.10	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1	1.10	4.3
NO.20	20.000	0.1	0.10	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1	1.10	22.0
NO.21	20.000				-	-	-	-	-	-	-	-	-			
NO.22	20.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
NO.23	20.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
小 計	107.900			6.4			-			-			-			51.6
累 計	107.900			6.4			-			-			-			51.6

土 量 計 算 書

現場名： 上新田中久保線(2工区)

測 点	距 離	B1:埋戻・盛土 (W<1.0m)			B2:埋戻・盛土 (1.0m≦W<4.0m)			B3:埋戻・盛土 (W<1.0m)			B4:埋戻・盛土 (1.0m≦W<4.0m)			B5:路体盛土1 (W<2.5m)		
		断面積	平均断面積	立 積	断面積	平均断面積	立 積	断面積	平均断面積	立 積	断面積	平均断面積	立 積	断面積	平均断面積	立 積
+12.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NO.18	7.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SP4	3.638	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.10	0.4
+10.000	6.362	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2	0.70	4.5
EC4	6.082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	1.30	7.9
NO.19	3.918	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	1.40	5.5
NO.20	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1	1.25	25.0
NO.21	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
NO.22	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
NO.23	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
小 計	107.900			-			-			-			-			43.3
累 計	107.900			-			-			-			-			43.3

土 量 計 算 書

現場名： 上新田中久保線(2工区)

測 点	距 離	B6:路体盛土2(2.5m≦W<4.0m)			B7:路体盛土3(4.0m≦W)			B8:路床盛土1(W<2.5m)			B9:路床盛土2(2.5m≦W<4.0m)			B10:歩道盛土1(W<2.5m)		
		断面積	平均断面積	立 積	断面積	平均断面積	立 積	断面積	平均断面積	立 積	断面積	平均断面積	立 積	断面積	平均断面積	立 積
+12.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NO.18	7.900	1.2	0.60	4.7	5.7	2.85	22.5	0.7	0.35	2.8	2.1	1.05	8.3	0.7	0.35	2.8
SP4	3.638	3.3	2.25	8.2	2.2	3.95	14.4	2.1	1.40	5.1	-	1.05	3.8	0.8	0.75	2.7
+10.000	6.362	3.0	3.15	20.0	-	1.10	7.0	1.9	2.00	12.7	-	-	-	0.8	0.80	5.1
EC4	6.082	2.4	2.70	16.4	-	-	-	1.9	1.90	11.6	-	-	-	0.8	0.80	4.9
NO.19	3.918	2.3	2.35	9.2	-	-	-	1.9	1.90	7.4	-	-	-	0.8	0.80	3.1
NO.20	20.000	2.1	2.20	44.0	-	-	-	1.7	1.80	36.0	-	-	-	0.8	0.80	16.0
NO.21	20.000				-	-	-				-	-	-			
NO.22	20.000		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-
NO.23	20.000		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-
小 計	107.900			102.5			43.9			75.6			12.1			34.6
累 計	107.900			102.5			43.9			75.6			12.1			34.6

土 量 計 算 書

現場名： 上新田中久保線(2工区)

測 点	距 離	B11:歩道盛土2(2.5m≦W<4.0m)			B12:路肩盛土			B13:畦畔盛土			B14:路床置換					
		断面積	平均断面積	立 積	断面積	平均断面積	立 積	断面積	平均断面積	立 積	断面積	平均断面積	立 積	断面積	平均断面積	立 積
+12.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
NO.18	7.900	-	-	-	-	-	-	0.2	0.10	0.8	-	-	-		-	-
SP4	3.638	-	-	-	-	-	-	0.2	0.20	0.7	-	-	-		-	-
+10.000	6.362	-	-	-	-	-	-	0.2	0.20	1.3	-	-	-		-	-
EC4	6.082	-	-	-	-	-	-	0.2	0.20	1.2	-	-	-		-	-
NO.19	3.918	-	-	-	-	-	-	0.2	0.20	0.8	-	-	-		-	-
NO.20	20.000	-	-	-	-	-	-	0.2	0.20	4.0	-	-	-		-	-
NO.21	20.000	-	-	-	-	-	-				-	-	-		-	-
NO.22	20.000	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-
NO.23	20.000	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-
小 計	107.900			-			-			8.8			-			-
累 計	107.900			-			-			8.8			-			-

面積計算書

面積計算書

現場名： 上新田中久保線(2工区)

※土壌硬度等を確認のうえ監督員と協議すること

[illegible]

面積計算書

現場名： 上新田中久保線(2工区)

[illegible]

スクラップ数量集計表

スクラップ数量集計表

H 3

	数量		単位当り重量		種別毎合計重量		備考	
ガードレール (Gr-C-4E)	23.5	m	16.0	kg/m	376.00	kg	既設構造物取壊し詳細図	
スクラップ H 3 合計					376.00	kg	= 0.376 t	

スクラップ重量計0.376 t・・・2 t車運搬

運搬回数0.376 ÷ 2 = 0.188 ≍ 1 回

平均積載量0.376 ÷ 1 = 0.376 ≍ 0.4 t