

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 ファイル名	F5 西郷村 実施設計書 当初 00000000000 0 1 実施単価 31 H (県南 1) 地区 00-08.08.01(0) 1 土木工事 西郷村_R8上新田中久保線歩道整備工事 (3工区)_8月単価		
	当 世 代		前 世 代
前払率 諸経費工種 冬期歩掛補正 契約保証補正 施工地域補正 現場環境改善費 週休二日補正 復興係数 (共通仮設費) 復興係数 (現場管理費)	40 02 河川・道路構造物 00 冬期割増なし 01 金銭の保証 00 補正なし 00 必要無し 01 月単位 01 補正あり 1 . 3 01 補正あり 1 . 1		

工種条件

条件	条件値	名称
A 水替費区分	0	水替費なし
	1	水替費あり
B 山林砂防工置き換え区分	0	山林砂防工置き換えなし
	1	山林砂防工置き換えあり
C 時間的制約を受ける場合の労務単価補正	1	時間的制約を受ける(補正1.06)
	2	時間的制約を著しく受ける(補正1.14)
D 夜間工事の場合の労務単価補正	1	20時開始の夜間工事(補正1.5)
	2	19時開始の夜間工事(補正1.437)
	3	18時開始の夜間工事(補正1.375)
E 特殊勤務費[円]		
F 作業日数集計指示	1	作業日数集計無
	2	作業日数集計 1
	3	作業日数集計 2
	4	作業日数集計 3
	5	作業日数集計 4
	6	作業日数集計 5

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0002

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費						X1000
橋梁下部 (A1橋台)						Y100L003512
F=2						
橋台工						Y212I003537
作業土工 (A1橋台)						Y320B003538
床掘り (A領域)						Y45W5000375
		42.7	m3			
床掘り 土砂 標準						SPA161 00
		1	m3			施工 第0 -0001号表
床掘り (B領域)						Y45W5000375
		143.1	m3			
床掘り 土砂 標準						SPA161 00
		1	m3			施工 第0 -0002号表
床掘り (C領域)						Y45W5000375
		110.6	m3			
床掘り 土砂 掘削深さ5m超20m以下						SPA161 00
		1	m3			施工 第0 -0003号表
裏込工						Y4900000000
		125.7	m3			
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満						SPA181 00
		1	m3			施工 第0 -0004号表

00000000000

西 郷 村

金抜き

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
購入土 良質土（ほぐした土量）	1.33	m 3			T8350 00
埋戻し	135.7	m3			Y45W5000376
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	1	m3			SPA181 00 施工 第0 -0004号表
基面整正	19.3	m2			Y45W5000377
基面整正	1	m2			SPA169 00 施工 第0 -0005号表
土砂等運搬 土砂 F=1	145.6	m3			Y45W5000388
土砂等運搬 標準 ハ ック F=1	1	m3			SPA105 00 施工 第0 -0006号表
残土等処分 F=1	145.6	m3			Y448W001658
整地 残土受入れ地での処理	1	m3			SPA109 00 施工 第0 -0007号表
掘削補助機械搬入搬出	1	回			Y45W5000378
掘削補助機械搬入搬出作業	1	回			SPA165 00 施工 第0 -0008号表
橋台躯体工（構造物単位）					Y32M9008410

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
逆T式橋台					Y45SN008411
	68.24	m3			
逆T式橋台 高さ 5m以上 7m未満 5.0m3以上 9.0m3未満 (A = 2の場合)					S6306 00
	1	m3			施工 第0 -0009号表
鉄筋 SD345 D16 ~ 25					Y442L008412
	3.372	t			
鉄筋工 (太径鉄筋含む) - 材料費含む - 一般構造物 (切梁のある構造物) S 1 (1工事当りの全体数量10t未満)					S7000 00
	1	t			施工 第0 -0011号表
鉄筋 SD345 D13					Y442L008412
	0.604	t			
鉄筋工 (太径鉄筋含む) - 材料費含む - 一般構造物 (切梁のある構造物) S 1 (1工事当りの全体数量10t未満)					S7000 00
	1	t			施工 第0 -0012号表
端部定着処理					Y4900000000
	1	式			
機械式鉄筋定着加工費 D13 1m超 ~ 2m以下 採用単価表 (物価)					F7433 00
	34	箇所			
機械式鉄筋定着加工費 D16 2m超 ~ 3m以下 採用単価表 (物価)					F7434 00
	12	箇所			
円筒型枠					Y447H000757
	7.2	m			
アンカーボルト用箱抜用円筒型枠 紙製 φ 150					TM913 00
	1	m			
現場塗装費 CC-B塗装					Y4900000000
	19.5	m2			

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート塗装用エポキシ樹脂プライマー C C - B 塗装 0.10 kg/m ² 使用 材工込	1	m ²			TC951 00
コンクリート塗装用エポキシ樹脂パテ C C - B 塗装 0.30 kg/m ² 使用 材工込	1	m ²			TC953 00
コンクリート塗装用柔軟形エポキシ樹脂塗装中塗 目 標 膜 厚 60 μm C C - B 塗装 0.26 kg/m ² 使用材工込	1	m ²			TC955 00
コンクリート塗装用柔軟形エポキシ樹脂塗装上塗 目 標 膜 厚 30 μm C C - B 塗装 0.12 kg/m ² 使用材工込	1	m ²			TC957 00
多自然型護岸工					Y21KX008447
作業土工					Y320M000112
掘削 裏込礫	3.4	m ³			Y4400000004
掘削 土砂 オープンカット	1	m ³			SPA101 00 施工 第0 -0013号表
土砂等運搬 裏込礫 F=1	3.4	m ³			Y45W5000388
土砂等運搬 標準 バックホウ	1	m ³			SPA105 00 施工 第0 -0006号表
残土等処分 F=1	3.4	m ³			Y448W001658
整地 残土受入れ地での処理	1	m ³			SPA109 00 施工 第0 -0007号表

00000000000

西 郷 村

金抜き

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
多自然型護岸再設置工					Y320M000112
巨石張再設置	16.8	m2			Y45K5000116
巨石張（練） 40cm以上60cm未満 遮水シートなし	1	m2			SPC333 00 施工 第0 -0014号表
擁壁工					Y2109009048
作業土工					Y320B000046
床掘り	40.1	m3			Y45W5000375
床掘り 土砂 標準	1	m3			SPA161 00 施工 第0 -0015号表
埋戻し	16.8	m3			Y45W5000376
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	1	m3			SPA181 00 施工 第0 -0004号表
土砂等運搬 土砂 F=1	21.4	m3			Y45W5000388
土砂等運搬 標準 ハ ック材	1	m3			SPA105 00 施工 第0 -0006号表
残土等処分 F=1	21.4	m3			Y448W001658

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
整地 残土受入れ地での処理	1	m3			SPA109 00 施工 第0 -0007号表
プレキャスト擁壁工					Y320R001511
プレキャスト擁壁 H=3.00m	1.9	m			Y45RW007599
プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下 基礎碎石あり	1	m			SPA531 00 施工 第0 -0016号表
プレキャストL型擁壁費	1	基			Y4900000000
F=1 プレキャストL型擁壁 H=2.213～3.000m L=1.882m 採用単価表（県単準用）	1	基			F1740 00
土のう	3	袋			Y44BF007247
大型土のう製作・設置（ワレソールン設置） 購入土 作業半径 5mを超え20m以下 設置面高さ - 3m H 2m	1	袋			S5710 00 施工 第0 -0017号表
大型土のう撤去 作業半径 6mを超え20m以下 設置・撤去高さ - 3m H 2m	1	袋			S5705 00 施工 第0 -0019号表
土砂等運搬 土砂	2.5	m3			Y45W5000388
F=1 土砂等運搬 標準 ハック材	1	m3			SPA105 00 施工 第0 -0006号表
残土等処分	2.5	m3			Y448W001658
F=1					

00000000000

西 郷 村

金抜き

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
整地 残土受入れ地での処理	1	m3			SPA109 00 施工 第0 -0007号表
現場発生品運搬 廃プラスチック類（土木シート系）	0.01	t			Y45SZ009067
F=1					
現場発生品及び支給品運搬 D1D区間なし	1	t			SPA082 00 施工 第0 -0020号表
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	1	t			SPA084 00 施工 第0 -0021号表
建設副産物処理料 廃プラスチック類（土木シート系）	0.03	m3			Y448W001658
F=1					
調整データ		調整式			#0040 A=1,B=1,C=7
処分料（中間処理） 廃プラスチック類（土木シート系） 採用単価表（産廃比較）	1	m3			T9551 00
防護柵工					Y2126003038
転落防止柵工					Y3375
転落防止柵設置工 A1橋台部	4.5	m			Y4375
横断・転落防止柵設置工（材料別途） プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式	1	m			S7150 00 施工 第0 -0022号表
材料費	1	式			Y4900000000
F=1					

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
転落防止柵 縦格子型 L=4.5m 景観色塗装 独立基礎含む 採用単価表（見積）	1	式			F0205 00
構造物撤去工					Y2109009048
構造物取壊し工 多自然型護岸					Y321D009053
巨石撤去 φ400（再利用）	16.8	m2			Y45K5000116
巨石撤去 積算基準[] -2- -10適用	1	m2			V0333 00 施工 第0 -0023号表
コンクリート取壊し 裏込・胴込コンクリート	2.5	m3			Y4218
構造物とりこわし工（機械施工） 無筋構造物	1	m3			S7307 00 施工 第0 -0024号表
殻運搬 無筋コンクリート殻 F=1	2.5	m3			Y4448009066
殻運搬 コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込	1	m3			SPA961 00 施工 第0 -0025号表
建設副産物処理料 無筋コンクリート殻 F=1	5.9	t			Y45R2007554
調整データ		調整式			#0040 A=1,B=1,C=7
処分料（中間処理） がれき類・コンクリート塊（無筋） 採用単価表（産廃比較）	1	t			T9500 00

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物取壊し工 鉄筋構造物					Y321D009053
コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物	7.1	m3			Y443Y009054
構造物とりこわし工（機械施工） 鉄筋構造物	1	m3			S7307 00 施工 第0 -0026号表
殻運搬 有筋コンクリート殻	7.1	m3			Y4448009066
殻運搬 コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込	1	m3			SPA961 00 施工 第0 -0027号表
建設副産物処理料 有筋コンクリート殻	17.8	t			Y45R2007554
調整データ		調整式			#0040 A=1, B=1, C=7
処分料（中間処理） がれき類・コンクリート塊（有筋） 採用単価表（産廃比較）	1	t			T9502 00
構造物取壊し工 アスファルト舗装					Y321D009053
舗装版切断 t=5cm	11.0	m			Y4485004500
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m			SPD321 00 施工 第0 -0028号表
舗装版切断工（傾斜式道路カッター） アスファルト 切断深さ5 c m以下	1	m			T6051 00

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装切削時汚泥運搬 F=1					Y45R1007553
	0.1	m3			
側溝清掃車運搬 運搬距離 29.8km F=1					S5200 00
	1	m3			施工 第0 -0029号表
建設副産物処理料 F=1					Y448W001658
	0.1	t			
調整データ					#0040 A=1,B=1,C=7
		調整式			
処分料（汚泥再資源化） 汚泥 採用単価表（産廃比較表）					T9600 00
	1	t			
舗装版破碎 t=50mm					Y4486004501
	12.6	m2			
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等なし					SPD311 00
	1	m2			施工 第0 -0031号表
殻運搬 F=1					Y4448004502
	0.6	m3			
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(対策不要厚15cm超)又は(対策必要)					SPA961 00
	1	m3			施工 第0 -0032号表
建設副産物処理料 F=1					Y448W001658
	1.5	t			
調整データ					#0040 A=1,B=1,C=7
		調整式			
処分料（中間処理） がれき類・アスファルト塊 採用単価表（産廃比較）					T9504 00
	1	t			

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防護柵撤去工					Y32MG009088
防護柵撤去 (ガードレール) Gr - C - 4 E	83.0	m			Y45TS009089
防護柵設置工 撤去 土中 Gr - A、B、C - 4 E 時間的制約を受けない	1	m			S7017 00 施工 第0 -0033号表
現場発生品運搬	0.1	t			Y45SZ009067
F=1 現場発生品及び支給品運搬 D1D区間なし	1	t			SPA082 00 施工 第0 -0020号表
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	1	t			SPA084 00 施工 第0 -0021号表
スクラップ	0.1	t			Y4900000000
F=1 *調整データ*		調整式			#0040 A=1,B=1,C=5
スクラップ H3 採用単価表(物価)	1	t			F0400 00
道路付属施設撤去工					Y32MJ009099
車止めブロック 撤去 (再利用)	2	個			Y4900000000
排水構造物工 (蓋版) (材別) 40を超え170kg/枚以下 時間的制約を受けない	1	枚			S7142 00 施工 第0 -0034号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
車線分離標 撤去（再利用）	2	本			Y44E4003096
道路付属物撤去工（車線分離標） 撤去・車線分離標・着脱式（穿孔式） S 2（施工規模 10本・個・枚未満）	1	本個枚			S7081 00 施工 第0 -0035号表
仮設工					Y2138007139
工事用道路工（残置）					Y329L007140
路体（築堤）盛土 4.0 W	123.9	m3			Y44LS007141
路体（築堤）盛土 4.0m以上 20,000m3未満	1	m3			SPA113 00 施工 第0 -0036号表
路体（築堤）盛土 2.5 W<4.0	134.3	m3			Y44LS007141
路体（築堤）盛土 2.5m以上4.0m未満	1	m3			SPA113 00 施工 第0 -0037号表
路体（築堤）盛土 W<2.5	39.9	m3			Y44LS007141
路体（築堤）盛土 2.5m未満	1	m3			SPA113 00 施工 第0 -0038号表
土材料費 F=1	396.5	m3			Y45WA000006
購入土 良質土（ほぐした土量）	1	m 3			T8350 00

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0014

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
敷砂利 RC-40 t=10cm	63.4	m2			Y44LU007145
整地 敷均し(Ⅱ-ｽ) 標準(10,000m3未満)	0.10	m3			SPA109 00 施工 第0 -0039号表
再生骨材(骨材)クラッシャラン R C - 4 0	0.105	m 3			T8454 00
土のう	309	袋			Y44BF007247
大型土のう製作・設置(ﾌｨﾙｰﾝｰﾙｰﾝ設置) 購入土 作業半径5mを超え20m以下 設置面高さ - 3m H 2m	1	袋			S5710 00 施工 第0 -0017号表
作業ヤード整備工(残置)					Y329Q007254
路体(築堤)盛土 4.0 W	391.5	m3			Y44LS007141
路体(築堤)盛土 4.0m以上 20,000m3未満	1	m3			SPA113 00 施工 第0 -0036号表
土材料費 F=1	520.7	m3			Y45WA000006
購入土 良質土(ほぐした土量)	1	m 3			T8350 00
土のう	293	袋			Y44BF007247
大型土のう製作・設置(ﾌｨﾙｰﾝｰﾙｰﾝ設置) 購入土 作業半径5mを超え20m以下 設置面高さ - 3m H 2m	1	袋			S5710 00 施工 第0 -0017号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0015

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土留・仮締切工					Y324U007176
鋼矢板 型 L=12.5m 打込長L=7.5m Nmax=107	12	枚			Y44B0007178
パイプロハンマとワイヤ併用施工の鋼矢板等打込 陸上施工 電動式 90kw	1	枚・本			S5510 00 施工 第0 -0040号表
パイプロハンマ施工による鋼矢板引抜き 陸上施工 油圧式 473kN 242KW 鋼矢板 型 引抜長9m以下 土木積算基準[] -5- -21適用	1	枚・本			V5500 00 施工 第0 -0043号表
ガス切断工 鋼矢板	1	箇所			S1630 00 施工 第0 -0045号表
鋼矢板 型 L=12.5m 圧入長L=12.0m Nmax=107	12	枚			Y44B0007178
鋼矢板圧入工 (型 継施工あり) 100 < Nmax 180 圧入12m以下 突出2m以下 鋼矢板圧入標準積算資料P.5,9,11,13,20	1	枚			V2101 00 施工 第0 -0046号表
鋼矢板引抜き 陸上施工 鋼矢板 、 、 型	1	枚			S5532 00 施工 第0 -0049号表
ガス切断工 鋼矢板	1	箇所			S1630 00 施工 第0 -0045号表
鋼矢板 型 L=12.5m 圧入長L=9.7m Nmax=107	64	枚			Y44B0007178
鋼矢板圧入工 (型 継施工あり) 100 < Nmax 180 圧入12m以下 突出3m以下 鋼矢板圧入標準積算資料P.5,9,11,13,20	1	枚			V2100 00 施工 第0 -0052号表
鋼矢板引抜き 陸上施工 鋼矢板 、 、 型	1	枚			S5532 00 施工 第0 -0049号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0016

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガス切断工 鋼矢板	1	箇所			S1630 00 施工 第0 -0045号表
油圧式杭圧入引抜機据付・解体費	1	式			Y4900000000
油圧式杭圧入引抜機据付・解体 陸上施工 圧入 (5 0 < N m a x 1 8 0)	1	回			S5531 00 施工 第0 -0053号表
油圧式杭圧入引抜機据付・解体 陸上施工 引抜き	1	回			S5531 00 施工 第0 -0055号表
鋼矢板材料費 型 L=12.5m F=1	1	式			Y4900000000
鋼矢板 (本矢板) 3 型 (6 0 kg / m) 9 1 ~ 1 8 0 日	6,017.375	t ・ 日			K2012 00
鋼矢板 (修理費及び損耗費) 型 補助工法 : 有 採用単価表 (物価)	66.125	t			F1001 00
切梁・腹起し設置撤去	19.099	t			Y44B9007190
仮設材設置撤去工 切梁・腹起し 設置 (火打ブロック 無)	1	t			S5600 00 施工 第0 -0056号表
仮設材設置撤去工 切梁・腹起し 撤去 (火打ブロック 無)	1	t			S5600 00 施工 第0 -0057号表
切梁・腹起し材料費 F=1	1	式			Y4900000000
鋼製山留材 H 2 5 0 ~ 4 0 0 9 1 ~ 1 8 0 日	1,186.640	t ・ 日			K2302 00

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0017

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼製山留材（修理費及び損耗費） H-400 採用単価表（物価）	13.040	t			F1011 00
鋼製山留材 H 2 5 0 ~ 4 0 0 9 1 ~ 1 8 0 日	184.002	t・日			K2302 00
鋼製山留材（修理費及び損耗費） H-350 採用単価表（物価）	2.022	t			F1012 00
副部材（A）賃料 180日以内 採用単価表（物価）	301.574	t・日			F1013 00
副部材（A）修理費及び損耗費 採用単価表（物価）	3.314	t			F1014 00
副部材（B）修理費及び損耗費 採用単価表（物価）	0.723	t			F1015 00
水替工					Y324V005101
ポンプ排水	1	式			Y44B1007207
ポンプ運転 作業時排水 排水量 0 以上 1 2 0 未満	34	日			S5620 00 施工 第0 -0058号表
ポンプ据付撤去工	1	箇所			S5621 00 施工 第0 -0061号表
交通管理工					Y32A2007330
交通誘導警備員 B	99	人日			Y45WA000038
F=1					

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0018

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 B [0.907]	1	人			R0900 00
橋梁下部 (A2橋台)					Y100L003512
F=2					
橋台工					Y212I003537
作業土工 (A2橋台)					Y320B003538
床掘り (A領域)	28.1	m3			Y45W5000375
床掘り 土砂 標準	1	m3			SPA161 00 施工 第0 -0001号表
床掘り (B領域)	100.7	m3			Y45W5000375
床掘り 土砂 標準	1	m3			SPA161 00 施工 第0 -0002号表
床掘り (C領域)	110.8	m3			Y45W5000375
床掘り 土砂 掘削深さ5m超20m以下	1	m3			SPA161 00 施工 第0 -0003号表
裏込工	97.9	m3			Y4900000000
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	1	m3			SPA181 00 施工 第0 -0004号表

00000000000

西 郷 村

金抜き

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0019

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
購入土 良質土（ほぐした土量）	1.33	m 3			T8350 00
埋戻し	113.3	m3			Y45W5000376
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	1	m3			SPA181 00 施工 第0 -0004号表
基面整正	16.2	m2			Y45W5000377
基面整正	1	m2			SPA169 00 施工 第0 -0005号表
土砂等運搬 土砂 F=1	113.7	m3			Y45W5000388
土砂等運搬 標準 ハ ック F=1	1	m3			SPA105 00 施工 第0 -0006号表
残土等処分 F=1	113.7	m3			Y448W001658
整地 残土受入れ地での処理	1	m3			SPA109 00 施工 第0 -0007号表
掘削補助機械搬入搬出	1	回			Y45W5000378
掘削補助機械搬入搬出作業	1	回			SPA165 00 施工 第0 -0008号表
橋台躯体工（構造物単位）					Y32M9008410

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0020

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
逆T式橋台					Y45SN008411
	58.78	m3			
逆T式橋台 高さ 5m以上 7m未満 5.0m3以上 9.0m3未満 (A = 2の場合)					S6306 00
	1	m3			施工 第0 -0009号表
鉄筋 SD345 D16 ~ 25					Y442L008412
	3.072	t			
鉄筋工 (太径鉄筋含む) - 材料費含む - 一般構造物 (切梁のある構造物) S 1 (1工事当りの全体数量10t未満)					S7000 00
	1	t			施工 第0 -0011号表
鉄筋 SD345 D13					Y442L008412
	0.517	t			
鉄筋工 (太径鉄筋含む) - 材料費含む - 一般構造物 (切梁のある構造物) S 1 (1工事当りの全体数量10t未満)					S7000 00
	1	t			施工 第0 -0012号表
端部定着処理					Y4900000000
	1	式			
機械式鉄筋定着加工費 D13 1m超 ~ 2m以下 採用単価表 (物価)					F7433 00
	29	箇所			
機械式鉄筋定着加工費 D16 2m超 ~ 3m以下 採用単価表 (物価)					F7434 00
	12	箇所			
円筒型枠					Y447H000757
	7.2	m			
アンカーボルト用箱抜用円筒型枠 紙製 φ 150					TM913 00
	1	m			
現場塗装費 CC-B塗装					Y4900000000
	19.6	m2			

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0021

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート塗装用エポキシ樹脂プライマー C C - B 塗装 0.10 kg/m ² 使用 材工込	1	m ²			TC951 00
コンクリート塗装用エポキシ樹脂パテ C C - B 塗装 0.30 kg/m ² 使用 材工込	1	m ²			TC953 00
コンクリート塗装用柔軟形エポキシ樹脂塗装中塗 目 標 膜 厚 60 μm CC-B 塗装 0.26 kg/m ² 使用材工込	1	m ²			TC955 00
コンクリート塗装用柔軟形エポキシ樹脂塗装上塗 目 標 膜 厚 30 μm CC-B 塗装 0.12 kg/m ² 使用材工込	1	m ²			TC957 00
多自然型護岸工					Y21KX008447
作業土工					Y320M000112
掘削 裏込礫	4.3	m ³			Y4400000004
掘削 土砂 オープンカット	1	m ³			SPA101 00 施工 第0 -0013号表
土砂等運搬 裏込礫 F=1	4.3	m ³			Y45W5000388
土砂等運搬 標準 バックホウ	1	m ³			SPA105 00 施工 第0 -0006号表
残土等処分 F=1	4.3	m ³			Y448W001658
整地 残土受入れ地での処理	1	m ³			SPA109 00 施工 第0 -0007号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0022

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
多自然型護岸再設置工					Y320M000112
巨石張再設置 φ400	19.1	m2			Y45K5000116
巨石張（練） 40cm以上60cm未満 遮水シートなし	1	m2			SPC333 00 施工 第0 -0014号表
擁壁工					Y2109009048
作業土工					Y320B000046
床掘り	89.0	m3			Y45W5000375
床掘り 土砂 標準	1	m3			SPA161 00 施工 第0 -0015号表
埋戻し	49.0	m3			Y45W5000376
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	1	m3			SPA181 00 施工 第0 -0004号表
土砂等運搬 土砂 F=1	34.6	m3			Y45W5000388
土砂等運搬 標準 ハ ック材	1	m3			SPA105 00 施工 第0 -0006号表
残土等処分 F=1	34.6	m3			Y448W001658

00000000000

西 郷 村

金抜き

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0023

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
整地 残土受入れ地での処理	1	m3			SPA109 00 施工 第0 -0007号表
プレキャスト擁壁工					Y320R001511
プレキャスト擁壁 下流側	1.5	m			Y45RW007599
プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下 基礎碎石あり	1	m			SPA531 00 施工 第0 -0016号表
プレキャストL型擁壁費 下流側	1	基			Y4900000000
F=1 プレキャストL型擁壁 H=2.540～2.706m L=1.495m 採用単価表（県単準用）	1	基			F1742 00
プレキャスト擁壁 上流側	2.1	m			Y45RW007599
プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下 基礎碎石あり	1	m			SPA531 00 施工 第0 -0016号表
プレキャストL型擁壁費 上流側	1	基			Y4900000000
F=1 プレキャストL型擁壁 H=2.855～3.000m L=2.055m 採用単価表（県単準用）	1	基			F1741 00
土のう	3	袋			Y44BF007247
大型土のう製作・設置（フィルター設置） 購入土 作業半径5mを超え2.0m以下 設置面高さ - 3m H 2m	1	袋			S5710 00 施工 第0 -0017号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0024

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	大型土のう撤去 作業半径 6mを超え20m以下 設置・撤去高さ - 3m H 2m					S5705 00
		1	袋			施工 第0 -0019号表
F=1	土砂等運搬 土砂					Y45W5000388
		2.5	m3			
	土砂等運搬 標準 バックホ					SPA105 00
		1	m3			施工 第0 -0006号表
F=1	残土等処分					Y448W001658
		2.5	m3			
	整地 残土受入れ地での処理					SPA109 00
		1	m3			施工 第0 -0007号表
F=1	現場発生品運搬 廃プラスチック類（土木シート系）					Y45SZ009067
		0.01	t			
	現場発生品及び支給品運搬 DID区間なし					SPA082 00
		1	t			施工 第0 -0020号表
	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し					SPA084 00
		1	t			施工 第0 -0021号表
F=1	建設副産物処理料 廃プラスチック類（土木シート系）					Y448W001658
		0.03	m3			
	調整データ					#0040 A=1,B=1,C=7
			調整式			
	処分料（中間処理） 廃プラスチック類（土木シート系） 採用単価表（産廃比較）					T9551 00
		1	m3			
	防護柵工					Y2126003038

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0025

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
転落防止柵工					Y3375
転落防止柵設置工 A2橋台部 コンクリート建込	3.6	m			Y4375
横断・転落防止柵設置工（材料別途） コンクリート建込 ビーム式・パネル式	1	m			S7150 00 施工 第0 -0063号表
転落防止柵設置工 A2橋台部 コンクリートブロック建込	1.1	m			Y4375
横断・転落防止柵設置工（材料別途） プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式	1	m			S7150 00 施工 第0 -0064号表
材料費 F=1	1	式			Y4900000000
転落防止柵 縦格子型 L=2.1m 景観色塗装コンクリート建込 採用単価表（見積）	1	式			F0206 00
転落防止柵 縦格子型 L=1.5m 景観色塗装コンクリート建込 採用単価表（見積）	1	式			F0207 00
転落防止柵 縦格子型 L=1.1m 景観色塗装 独立基礎含む 採用単価表（見積）	1	式			F0208 00
防護柵工					Y3219003039
削孔工 φ150.0,L=400mm	7	孔			Y45A1001031
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機） 128mm以上160mm未満 200mm以上400mm以下	1	孔			SPA805 00 施工 第0 -0065号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0026

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガードレール設置工 Gr - C - 2 B Co建込	13.0	m			Y443R003040
防護柵設置工 コンクリート建込（材料含） Co 塗装 Gr - C - 2 B 時間的制約を受けない	1	m			S7012 00 施工 第0 -0066号表
ガードレール再設置工（再利用） Gr - C - 4 E 土中	21.5	m			Y443R003040
防護柵設置工 土中建込（材料含） 塗装 Gr - C - 4 E S 2（施工規模 2 1 ~ 5 0 m）	1	m			S7011 00 施工 第0 -0067号表
ガードレール材料費控除 塗装品 Gr - C - 4 E 採用単価表（物価）	1	m			F0204 00
道路付属施設工					Y2128003073
道路付属物工					Y321C003094
車線分離標再設置（再利用）	2	本			Y44E4003096
道路付属物設置工（車線分離標） 車線分離標・着脱式・φ 8 0 ・高さ 6 5 0 mm S 2（施工規模 1 0 本・個・枚未満）	1	本個枚			S7081 00 施工 第0 -0068号表
ラバーポール材料費控除 着脱式（穿孔式）3本脚 採用単価表（物価）	1	本			F0211 00
構造物撤去工					Y2109009048
構造物取壊し工 多自然型護岸					Y321D009053

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0027

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
巨石撤去 φ400（再利用）	21.7	m2			Y45K5000116
巨石撤去 積算基準[] -2- -10適用	1	m2			V0333 00 施工 第0 -0023号表
コンクリート取壊し 裏込・胴込コンクリート	3.2	m3			Y4218
構造物とりこわし工（機械施工） 無筋構造物	1	m3			S7307 00 施工 第0 -0024号表
殻運搬 無筋コンクリート殻 F=1	3.2	m3			Y4448009066
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m3			SPA961 00 施工 第0 -0025号表
建設副産物処理料 無筋コンクリート殻 F=1	7.5	t			Y45R2007554
調整データ		調整式			#0040 A=1,B=1,C=7
処分料（中間処理） がれき類・コンクリート塊（無筋） 採用単価表（産廃比較）	1	t			T9500 00
構造物取壊し工 鉄筋構造物					Y321D009053
コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物	13.6	m3			Y443Y009054
構造物とりこわし工（機械施工） 鉄筋構造物	1	m3			S7307 00 施工 第0 -0026号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0028

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
F=1 殻運搬処理 有筋コンクリート殻					Y4448009066
	13.6	m3			
					SPA961 00
	1	m3			施工 第0 -0027号表
F=1 建設副産物処理料 有筋コンクリート殻					Y45R2007554
	34.0	t			
調整データ					#0040 A=1,B=1,C=7
		調整式			
処分料（中間処理） がれき類・コンクリート塊（有筋） 採用単価表（産廃比較）					T9502 00
	1	t			
構造物取壊し工 アスファルト舗装					Y321D009053
舗装版切断 t=5cm					Y4485004500
	10.3	m			
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下					SPD321 00
	1	m			施工 第0 -0028号表
舗装版切断工（傾斜式道路カッター） アスファルト 切断深さ5 c m以下					T6051 00
	1	m			
F=1 舗装切削時汚泥運搬					Y45R1007553
	0.1	m3			
側溝清掃車運搬 運搬距離 29.8km					S5200 00
	1	m3			施工 第0 -0029号表
F=1 建設副産物処理料					Y448W001658
	0.1	t			

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0029

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
調整データ					#0040 A=1,B=1,C=7
		調整式			
処分料（汚泥再資源化） 汚泥 採用単価表（産廃比較表）	1	t			T9600 00
舗装版破碎 t=50mm	13.3	m2			Y4486004501
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等なし	1	m2			SPD311 00 施工 第0 -0031号表
殻運搬 F=1	0.7	m3			Y4448004502
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(対策不要厚15cm超)又は(対策必要)	1	m3			SPA961 00 施工 第0 -0032号表
建設副産物処理料 F=1	1.6	t			Y448W001658
調整データ					#0040 A=1,B=1,C=7
		調整式			
処分料（中間処理） がれき類・アスファルト塊 採用単価表（産廃比較）	1	t			T9504 00
防護柵撤去工					Y32MG009088
ガードレール支柱切断	2.5	m			Y4900000000
極小規模ガス切断表面仕上工 平均板厚t=4.5mm R8橋梁補修補強工事積算の手引きP.176準用	1	m			V0010 00 施工 第0 -0069号表

00000000000

西 郷 村

金抜き

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0030

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
無収縮モルタル補修					Y4900000000
	0.03	m3			
極小規模無収縮モルタル工 X/D < 1/2の場合 R8橋梁補修補強工事積算の手引きP.174準用					V3410 00
	1	m3			施工 第0 -0070号表
防護柵撤去（ガードレール） Gr - C - 2 B Co建込					Y45TS009089
	13.0	m			
防護柵設置工 撤去 Co Gr - A、B、C - 2 B 時間的制約を受けない					S7017 00
	1	m			施工 第0 -0071号表
防護柵撤去（ガードレール） Gr - C - 4 E 土中建込					Y45TS009089
	29.5	m			
防護柵設置工 撤去 土中 Gr - A、B、C - 4 E 時間的制約を受けない					S7017 00
	1	m			施工 第0 -0033号表
現場発成品運搬					Y45SZ009067
F=1	0.3	t			
現場発成品及び支給品運搬 D1D区間なし					SPA082 00
	1	t			施工 第0 -0020号表
現場発成品及び支給品積込み・荷卸し					SPA084 00
	1	t			施工 第0 -0021号表
スクラップ					Y4900000000
F=1	0.3	t			
調整データ					#0040 A=1,B=1,C=5
		調整式			
スクラップ H3 採用単価表(物価)					F0400 00
	1	t			

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0031

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路付属施設撤去工					Y32MJ009099
車線分離標撤去 再利用	2	本			Y44E4003096
道路付属物撤去工（車線分離標） 撤去・車線分離標・着脱式（穿孔式） S 2（施工規模 10本・個・枚未満）	1	本個枚			S7081 00 施工 第0 -0035号表
仮設工					Y2138007139
作業ヤード整備工（設置・撤去）					Y329Q007254
ブルーシート	539.4	m2			Y45W1000090
土木シート敷設 ブルーシート 土地改良工事積算基準P.435	1	m2			V5410 00 施工 第0 -0072号表
土木シート撤去 ブルーシート 土地改良工事積算基準P.435	1	m2			V5420 00 施工 第0 -0073号表
現場発生産品運搬 廃プラスチック類（土木シート系）	0.06	t			Y45SZ009067
F=1					
現場発生産品及び支給品運搬 D1D区間なし	1	t			SPA082 00 施工 第0 -0020号表
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	1	t			SPA084 00 施工 第0 -0021号表
建設副産物処理料 廃プラスチック類（土木シート系）	0.07	m3			Y448W001658
F=1					

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0032

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
調整データ					#0040 A=1,B=1,C=7
		調整式			
処分料（中間処理） 廃プラスチック類（土木シート系） 採用単価表（産廃比較）	1	m3			T9551 00
水田配水	1	式			Y450J005837
分水栓 A-100 採用単価表（県単価（農林））	1	個			F2002 00
暗渠排水管 据付・撤去 直管	22.0	m			SPA589 00 施工 第0 -0074号表
排水構造物工（蓋版）（材別） 40を超え170kg/枚以下 時間的制約を受けない	14	枚			S7142 00 施工 第0 -0075号表
ベンチフリューム蓋 300×1000 60kg/枚 採用単価表（県単価（農林））	14	枚			F2001 00
現場発生産品運搬 廃プラスチック類（硬質系） F=1	0.08	t			Y45SZ009067
現場発生産品及び支給品運搬 D1D区間なし	1	t			SPA082 00 施工 第0 -0076号表
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	1	t			SPA084 00 施工 第0 -0021号表
建設副産物処理料 廃プラスチック類（硬質系） F=1	0.05	m3			Y448W001658
調整データ					#0040 A=1,B=1,C=7
		調整式			

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0033

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分料（中間処理） 廃プラスチック類（硬質系） 採用単価表（産廃比較）	1	m3			T9552 00
路体（築堤）盛土	713.3	m3			Y44LS007141
路体（築堤）盛土 4.0m以上 20,000m3未満	1	m3			SPA113 00 施工 第0 -0036号表
残地盛土	110.9	m3			Y44LS007141
整地 敷均し（Ⅱ-ズ） 標準（10,000m3未満）	1	m3			SPA109 00 施工 第0 -0039号表
土材料費 F=1	1,081.8	m3			Y45WA000006
購入土 良質土（ほぐした土量）	1	m 3			T8350 00
掘削	824.2	m3			Y4400002679
掘削 土砂 オープンカット	1	m3			SPA101 00 施工 第0 -0013号表
土のう	188	袋			Y44BF007247
大型土のう製作・設置（リフレンカーン設置） 購入土 作業半径 5 mを超え 2 0 m以下 設置面高さ - 3 m H 2 m	1	袋			S5710 00 施工 第0 -0017号表
大型土のう撤去 作業半径 6 mを超え 2 0 m以下 設置・撤去高さ - 3 m H 2 m	1	袋			S5705 00 施工 第0 -0019号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0034

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
F=1	土砂等運搬					Y45W5000388
		980.9	m3			
	土砂等運搬 標準 ハ ック材					SPA105 00
		1	m3			施工 第0 -0006号表
F=1	残土等処分					Y448W001658
		980.9	m3			
	整地 残土受入れ地での処理					SPA109 00
		1	m3			施工 第0 -0007号表
F=1	現場発生品運搬 廃プラスチック類（土木シート系）					Y45SZ009067
		0.4	t			
	現場発生品及び支給品運搬 DID区間なし					SPA082 00
		1	t			施工 第0 -0020号表
	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し					SPA084 00
		1	t			施工 第0 -0021号表
F=1	建設副産物処理料 廃プラスチック類（土木シート系）					Y448W001658
		1.1	m3			
	調整データ					#0040 A=1,B=1,C=7
			調整式			
	処分料（中間処理） 廃プラスチック類（土木シート系） 採用単価表（産廃比較）					T9551 00
		1	m3			
	土留・仮締切工					Y324U007176
	鋼矢板 型 L=13.0m 打込長L=7.4m Nmax=150					Y44B0007178
		12	枚			

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0035

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ハ イ・ロハマとWジ ョット併用施工の鋼矢板打込 陸上施工 電動式90kW 鋼矢板 型 打込長9m以下 土木積算基準[] -5- -22適用	1	枚・本			V55101 00 施工 第0 -0077号表
バイプロハンマ施工による鋼矢板引抜き 陸上施工 電動式60kW 鋼矢板 型 引抜長9m以下 土木積算基準[] -5- -21適用	1	枚・本			V5600 00 施工 第0 -0079号表
ガス切断工 鋼矢板	1	箇所			S1630 00 施工 第0 -0045号表
鋼矢板 型 L=13.0m 打込長L=12.5m Nmax=150	12	枚			Y44B0007178
ハ イ・ロハマとWジ ョット併用施工の鋼矢板打込 陸上施工 電動式90kW 鋼矢板 型 打込長15m以下 土木積算基準[] -5- -22適用	1	枚・本			V55102 00 施工 第0 -0081号表
バイプロハンマ施工による鋼矢板引抜き 陸上施工 電動式60kW 鋼矢板 型 引抜長15m以下 土木積算基準[] -5- -21適用	1	枚・本			V5700 00 施工 第0 -0082号表
ガス切断工 鋼矢板	1	箇所			S1630 00 施工 第0 -0045号表
鋼矢板 型 L=13.0m 打込長L=10.0m Nmax=150	52	枚			Y44B0007178
ハ イ・ロハマとWジ ョット併用施工の鋼矢板打込 陸上施工 電動式90kW 鋼矢板 型 打込長12m以下 土木積算基準[] -5- -22適用	1	枚・本			V55103 00 施工 第0 -0083号表
バイプロハンマ施工による鋼矢板引抜き 陸上施工 電動式60kW 鋼矢板 型 引抜長12m以下 土木積算基準[] -5- -21適用	1	枚・本			V5800 00 施工 第0 -0084号表
ガス切断工 鋼矢板	1	箇所			S1630 00 施工 第0 -0045号表
鋼矢板材料費 型 L=13.0m	1	式			Y4900000000
F=1					

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0036

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（本矢板）3型（60kg/m） 1～90日	3,921.060	t・日			K2011 00
鋼矢板（修理費及び損耗費） 型 補助工法:有 採用単価表(物価)	59.410	t			F1001 00
切梁・腹起し設置撤去	15.452	t			Y44B9007190
仮設材設置撤去工 切梁・腹起し 設置（火打ブロック 無）	1	t			S5600 00 施工 第0 -0056号表
仮設材設置撤去工 切梁・腹起し 撤去（火打ブロック 無）	1	t			S5600 00 施工 第0 -0057号表
切梁・腹起し材料費 F=1	1	式			Y4900000000
鋼製山留材 H250～400 1～90日	733.920	t・日			K2301 00
鋼製山留材（修理費及び損耗費） H-400 採用単価表（物価）	11.120	t			F1011 00
鋼製山留材 H250～400 1～90日	69.102	t・日			K2301 00
鋼製山留材（修理費及び損耗費） H-350 採用単価表（物価）	1.047	t			F1012 00
副部材（A）賃料 90日以内 採用単価表（物価）	176.682	t・日			F1016 00
副部材（A）修理費及び損耗費 採用単価表（物価）	2.677	t			F1014 00

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0037

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
副部材（B）修理費及び損耗費 採用単価表（物価）	0.608	t			F1015 00
水替工					Y324V005101
ポンプ排水	1	式			Y44B1007207
ポンプ運転 作業時排水 排水量 0 以上 1 2 0 未満	33	日			S5620 00 施工 第0 -0058号表
ポンプ据付撤去工	1	箇所			S5621 00 施工 第0 -0061号表
交通管理工					Y32A2007330
交通誘導警備員 B	75	人日			Y45WA000038
F=1					
交通誘導警備員 B [0.907]	1	人			R0900 00
道路改良					Y100H002672
F=2					
道路土工					Y211Y002677
掘削工					Y3200002678
掘削	6.4	m3			Y4400002679

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0038

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削 土砂 オープンカット	1	m3			SPA101 00 施工 第0 -0013号表
掘削 表土剥ぎ取り	51.6	m3			Y4400002679
掘削 土砂 オープンカット	1	m3			SPA101 00 施工 第0 -0013号表
路体盛土工					Y3256002682
路体（築堤）盛土 4.0 W	43.9	m3			Y44C6002683
路体（築堤）盛土 4.0m以上 20,000m3未満	1	m3			SPA113 00 施工 第0 -0036号表
路体（築堤）盛土 2.5 W < 4.0	102.5	m3			Y44C6002683
路体（築堤）盛土 2.5m以上4.0m未満	1	m3			SPA113 00 施工 第0 -0037号表
路体（築堤）盛土 W < 2.5	43.3	m3			Y44C6002683
路体（築堤）盛土 2.5m未満	1	m3			SPA113 00 施工 第0 -0038号表
土材料費 F=1	244.6	m3			Y45WA000006
購入土 良質土（ほぐした土量）	1	m 3			T8350 00

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0039

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路床盛土工					Y3257002687
路床盛土 2.5 W<4.0	12.1	m3			Y44CA002688
路床盛土 2.5m以上4.0m未満	1	m3			SPA117 00 施工 第0 -0085号表
路床盛土 W<2.5	75.6	m3			Y44CA002688
路床盛土 2.5m未満	1	m3			SPA117 00 施工 第0 -0086号表
土材料費 F=1	116.6	m3			Y45WA000006
購入土 良質土（ほぐした土量）	1	m 3			T8350 00
盛土工					Y3256002682
歩道盛土 W<2.5	34.6	m3			Y44C6002683
路体（築堤）盛土 2.5m未満	1	m3			SPA113 00 施工 第0 -0038号表
土材料費 F=1	46.0	m3			Y45WA000006
購入土 良質土（ほぐした土量）	1	m 3			T8350 00

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0040

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
法面整形工					Y3258002692
法面整形(盛土部)	189.5	m2			Y4409002694
法面整形 盛土部 法面締固めなし	1	m2			SPA301 00 施工 第0 -0087号表
残土処理工					Y3205002695
土砂等運搬 土砂	42.8	m3			Y45W5000388
F=1					
土砂等運搬 標準 ハ ック材	1	m3			SPA105 00 施工 第0 -0006号表
残土等処分	42.8	m3			Y448W001658
F=1					
整地 残土受入れ地での処理	1	m3			SPA109 00 施工 第0 -0007号表
舗装工					Y2124002982
アスファルト舗装工 車道部					Y3212002988
不陸修正 M-40	169.6	m2			Y4439002990
不陸整正 補足材料あり 11mm以上16mm未満	1	m2			SPD001 00 施工 第0 -0088号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0041

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
上層路盤 M-40 t=15cm	20.3	m2			Y4439002990
上層路盤（歩道部） 全仕上り厚150mm 1層施工	1	m2			SPD010 00 施工 第0 -0089号表
表層 再生密粒度As20F t=5cm	169.6	m2			Y443B002992
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚50mm	1	m2			SPD023 00 施工 第0 -0090号表
アスファルト舗装工 歩道部					Y3212002988
路盤工 RC-40 t=10cm	71.7	m2			Y4438002989
下層路盤（歩道部） 全仕上り厚10mm 1層施工	1	m2			SPD006 00 施工 第0 -0091号表
表層 再生細粒度As13 t=3cm	71.7	m2			Y443B002992
表層（歩道部） 1.4m以上 平均仕上り厚30mm	1	m2			SPD027 00 施工 第0 -0092号表
縁石工					Y21KN008268
縁石工					Y3217003080
歩車道境界ブロック -F-a-300R	40.0	m			Y443N003081

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0042

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)	1	m			SPD241 00 施工 第0 -0093号表
歩車道境界ブロック -F-a-200R	0.6	m			Y443N003081
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)	1	m			SPD241 00 施工 第0 -0094号表
区画線工					Y21K0008284
区画線工					Y321A003074
熔融式区画線 中央線(白線,破線W=15cm)	24.0	m			Y443T003075
区画線工(熔融式)(材料含) 破線15cm	1	m			S7301 00 施工 第0 -0095号表
熔融式区画線 外側線(白線,実線W=15cm)	47.9	m			Y443T003075
区画線工(熔融式)(材料含) 実線15cm	1	m			S7301 00 施工 第0 -0096号表
道路付属施設工					Y2128003073
道路付属物工					Y321C003094
視線誘導標	6	本			Y443W003095

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0043

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路付属物設置工（道路鋳） 道路鋳・小型・両面・貼付式・設置幅10cm S2（施工規模 10本・個・枚未満）	1	本個枚			S7081 00 施工 第0 -0097号表
5号取付道路工					Y2124002982
アスファルト舗装工					Y3212002988
路盤工 RC-40 t=15cm	43.1	m2			Y4438002989
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚150mm 1層施工	1	m2			SPD005 00 施工 第0 -0098号表
表層 再生密粒度13F t=4cm	42.2	m2			Y443B002992
表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚40mm	1	m2			SPD023 00 施工 第0 -0099号表
構造物撤去工					Y2109009048
構造物取壊し工 アスファルト舗装(本線)					Y321D009053
舗装版切断 t=5cm	51.9	m			Y4485004500
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m			SPD321 00 施工 第0 -0028号表
舗装版切断工（傾斜式道路カッター） アスファルト 切断深さ5cm以下	1	m			T6051 00

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0044

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
F=1	舗装切削時汚泥運搬					Y45R1007553
		0.4	m3			
	側溝清掃車運搬 運搬距離 29.8km					S5200 00
		1	m3			施工 第0 -0029号表
F=1	建設副産物処理料					Y448W001658
		0.6	t			
	調整データ					#0040 A=1,B=1,C=7
			調整式			
	処分料（汚泥再資源化） 汚泥 採用単価表（産廃比較表）					T9600 00
		1	t			
	舗装版破碎 t=5cm					Y4486004501
		193.6	m2			
	舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等なし					SPD311 00
		1	m2			施工 第0 -0031号表
F=1	殻運搬					Y4448004502
		9.7	m3			
	殻運搬 舗装版破碎 機械積込(対策不要厚15cm超)又は(対策必要)					SPA961 00
		1	m3			施工 第0 -0032号表
F=1	建設副産物処理料					Y448W001658
		22.8	t			
	調整データ					#0040 A=1,B=1,C=7
			調整式			
	処分料（中間処理） がれき類・アスファルト塊 採用単価表（産廃比較）					T9504 00
		1	t			

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0045

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物取壊し工 アスファルト舗装(取付道路)					Y321D009053
舗装版破碎 t=4cm	40.3	m2			Y4486004501
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等なし	1	m2			SPD311 00 施工 第0 -0031号表
殻運搬 F=1	1.6	m3			Y4448004502
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(対策不要厚15cm超)又は(対策必要)	1	m3			SPA961 00 施工 第0 -0032号表
建設副産物処理料 F=1	3.8	t			Y448W001658
調整データ		調整式			#0040 A=1,B=1,C=7
処分料(中間処理) がれき類・アスファルト塊 採用単価表(産廃比較)	1	t			T9504 00
防護柵撤去工					Y32MG009088
防護柵撤去(ガードレール) Gr - C - 4 E 土中建込	23.5	m			Y45TS009089
防護柵設置工 撤去 土中 Gr - A、B、C - 4 E 時間の制約を受けない	1	m			S7017 00 施工 第0 -0033号表
現場発生品運搬 F=1	0.4	t			Y45SZ009067

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0046

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場発生品及び支給品運搬 D1D区間なし	1	t			SPA082 00 施工 第0 -0020号表
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	1	t			SPA084 00 施工 第0 -0021号表
スクラップ F=1	0.4	t			Y4900000000
調整データ		調整式			#0040 A=1,B=1,C=5
スクラップ H3 採用単価表(物価)	1	t			F0400 00
道路付属施設撤去工					Y32MJ009099
車線分離標撤去	2	本			Y44E4003096
道路付属物撤去工(車線分離標) 撤去・車線分離標・着脱式(穿孔式) S 2 (施工規模 1 0 本・個・枚未満)	1	本個枚			S7081 00 施工 第0 -0035号表
仮設工					Y2138007139
交通管理工					Y32A2007330
交通誘導警備員 B F=1	30	人日			Y45WA000038
交通誘導警備員 B [0.907]	1	人			R0900 00

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0047

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費						
運搬費						Z0004
			式			
建設機械運搬費						Y2Y00007333
	F=1	1	式			
	貨物自動車による運搬費 油圧式杭圧入引抜機 硬質地盤 ~ 型用 片道運搬距離45.9 k m					S0011 00
		1	台			施工 第0 -0100号表
	貨物自動車による運搬費 油圧式杭圧入引抜機 硬質地盤 ~ 型用 片道運搬距離45.9 k m					S0011 00
		1	台			施工 第0 -0100号表
重建設機械分解組立輸送費 油圧クラムシェル0.4m3						Y2Y02007335
	F=1	2	回			
重建設機械分解組立輸送 分解組立 + 輸送 (往復) ハ ック系 山積1.0m3以上 山積1.4m3以下						S0080 00
		1	回			施工 第0 -0101号表
重建設機械分解組立輸送費 クローラークレーン55 t						Y2Y02007335
	F=1	1	回			
重建設機械分解組立輸送 分解組立 + 輸送 (往復) 加-ラ-ン系 35 t 吊を超え 80 t 吊以下						S0080 00
		1	回			施工 第0 -0102号表
重建設機械分解組立輸送費 クローラークレーン90 t						Y2Y02007335
	F=1	2	回			
重建設機械分解組立輸送 分解組立 + 輸送 (往復) 加-ラ-ン系 80 t 吊を超え150 t 吊以下						S0080 00
		1	回			施工 第0 -0103号表
仮設材運搬費 仮締切A1橋台 12m以内						Y2Y03007336
	F=1	1	式			

00000000000

西 郷 村

金抜き

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0048

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	仮設材の運搬費 運搬質量 84.501 t 運搬距離（片道）45.9km					S0070 00
		1	式			施工 第0 -0104号表
	仮設材の運搬費 運搬質量 84.501 t 運搬距離（片道）45.9km					S0070 00
		1	式			施工 第0 -0104号表
	仮設材等の積込み、取卸し費 積込み取卸し（往復分）					S0072 00
		84.501	t			施工 第0 -0105号表
F=1	仮設材運搬費 仮締切A2橋台 12m以内					Y2Y03007336
		1	式			
	仮設材の運搬費 運搬質量 74.254 t 運搬距離（片道）45.9km					S0070 00
		1	式			施工 第0 -0106号表
	仮設材の運搬費 運搬質量 74.254 t 運搬距離（片道）45.9km					S0070 00
		1	式			施工 第0 -0106号表
	仮設材等の積込み、取卸し費 積込み取卸し（往復分）					S0072 00
		74.254	t			施工 第0 -0105号表
安全費						Z0008
			式			
F=1	工事名標示板費					Y2YK2007379
		2	基			
	工事名標示板加算額					S9990 00
		1	基			施工 第0 -0107号表
技術管理費						Z0006
			式			
	鉄筋探査費（下向き） A2橋台側					Y2900000000
		0.9	m2			

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0049

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	極小規模鉄筋探查工（下向き） 18.0m2未満 x/D<1/2 R8橋梁補修補強工事積算の手引きP.175準用					V9050 00
		1	m 2			施工 第0 -0108号表
営繕費						Z0007
			式			
工事標示板 F=1						Y2Y11007377
		1	台			
	工事名標示板 1100×1600 枠付 カプセル反射(オレンジ)					T9941 00
		1	台			
共通仮設費（率）						Z0009
			式			
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費						
			式			
工事原価						
一般管理費						
			式			
工事価格						
工事価格	（まるめ）					

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0050

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消費税等相当額						
			式			
工事費計						

施工パッケージ内訳表

頁0-0051

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区)	単価(積算地区)	構成比	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)
床掘り SPA161 土砂 標準単価： 320.32 機械構成比： 17.12% 労務構成比： 64.85% 材料構成比： 18.03% 市場単価構成比： 0.00% 標準			施工 第0 -0001号表 1 m3	
バックホウ [クローラ型] 山積 0 . 8 m3 (平積 0 . 6 m3) K9203		17.12%	バックホウ [クローラ型] 賃料 TPK9203	
運転手 (特殊) [0.788] R0120		41.07%	運転手 (特殊) TPR0120	
普通作業員 [0.842] R0030		23.78%	普通作業員 TPR0030	
軽油 ミニローリー (パトロール給油) T0250		18.03%	軽油 1 . 2 号 パトロール給油 TPT0250	
*** 単位当たり ***				
A=1 土砂 B=1 標準 C=2 自立式 D=1 障害なし G=1 土木工事標準積算基準 - 1 - 4				

00000000000

西 郷 村

金抜き

施工パッケージ内訳表

頁0-0052

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区)	単価(積算地区)	構成比	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)
床掘り SPA161 土砂 標準単価： 526.91 機械構成比： 12.72% 労務構成比： 73.89% 材料構成比： 13.39% 市場単価構成比： 0.00% 標準			施工 第0 -0002号表 1 m3	
バックホウ [クローラ型] 山積 0 . 8 m3 (平積 0 . 6 m3) K9203		12.72%	バックホウ [クローラ型] 賃料 TPK9203	
普通作業員 [0.842] R0030		43.40%	普通作業員 TPR0030	
運転手 (特殊) [0.788] R0120		30.49%	運転手 (特殊) TPR0120	
軽油 ミニローリー (パトロール給油) T0250		13.39%	軽油 1 . 2 号 パトロール給油 TPT0250	
*** 単位当たり ***				
A=1 土砂 B=1 標準 C=4 切梁腹起式 D=2 障害あり G=1 土木工事標準積算基準 - 1 - 4				

施工パッケージ内訳表

頁0-0053

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区)	単価(積算地区)	構成比	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)
床掘り SPA161 土砂 標準単価： 1,292.4 機械構成比： 37.43% 労務構成比： 51.74% 材料構成比： 10.83% 市場単価構成比： 0.00%	掘削深さ5m超20m以下		施工 第0 -0003号表 1 m3	
MA251 油圧クラムシェル [テレスコピック式]		32.84%	TPMA251 油圧クラムシェル [テレスコピック式]	
MA122 小型バックホウ (クローラ型) [標準型] 排ガス 1 次		4.59%	TPMA122 小型バックホウ (クローラ型) [標準型] 排ガス 1 次	
R0030 普通作業員 [0.842]		17.72%	TPR0030 普通作業員	
R0120 運転手 (特殊) [0.788]		17.19%	TPR0120 運転手 (特殊)	
R0020 特殊作業員 [0.780]		16.83%	TPR0020 特殊作業員	
T0250 軽油 ミニローリー (パトロール給油)		10.83%	TPT0250 軽油 1 . 2 号 パトロール給油	
*** 単位当たり ***				
A=1 土砂 B=3 掘削深さ5m超20m以下 C=4 切梁腹起式 D=2 障害あり F=1 クラムシェルの所在地 A 地区				
G=1 土木工事標準積算基準 - 1 - 4				

00000000000

西 郷 村

金抜き

施工パッケージ内訳表

頁0-0054

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区)	単価(積算地区)	構成比	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)
埋戻し SPA181 最大埋戻幅1m以上4m未満 標準単価： 2,025.1 機械構成比： 9.29% 労務構成比： 82.13% 材料構成比： 8.58% 市場単価構成比： 0.00%			施工 第0 -0004号表 1 m3	
バックホウ [クローラ型] 山積 0 . 8 m3 (平積 0 . 6 m3) K9203		7.79%	バックホウ [クローラ型] 賃料 TPK9203	
振動ローラ (ハンドガイド式) 0 . 5 - 0 . 6 t K2600		1.41%	振動ローラ [ハンドガイド式] 賃料 TPKQ805	
タンバ及びランマ 6 0 ~ 8 0 kg K2620		0.09%	タンバ賃料 TPK2620	
普通作業員 [0.842] R0030		40.17%	普通作業員 TPR0030	
特殊作業員 [0.780] R0020		26.27%	特殊作業員 TPR0020	
運転手 (特殊) [0.788] R0120		15.69%	運転手 (特殊) TPR0120	
軽油 ミニローリー (パトロール給油) T0250		8.45%	軽油 1 . 2 号 パトロール給油 TPT0250	
レギュラーガソリン スタンド T0240		0.13%	ガソリン レギュラー スタンド TPT0240	
* * * 単位当たり * * *				
A=3 最大埋戻幅1m以上4m未満 E=1 土木工事標準積算基準 - 1 - 1 2				

00000000000

西 郷 村

金抜き

施工パッケージ内訳表

頁0-0055

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区)	単価(積算地区)	構成比	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)
基面整正 SPA169			施工 第0 -0005号表 1	m2
標準単価： 508 機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00%				
普通作業員 R0030 [0.842]		100.00%	普通作業員 TPR0030	
*** 単位当たり ***				
A=1 土木工事標準積算基準 - 1 - 7				

施工パッケージ内訳表

頁0-0056

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区)	単価(積算地区)	構成比	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)
土砂等運搬 SPA105 標準 標準単価： 1,050.3 機械構成比： 44.67% 労務構成比： 40.44% 材料構成比： 14.89% 市場単価構成比： 0.00%	パッケージ		施工 第0 -0006号表 1	m3
MA404 ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		44.67%	TPMA404 ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	
R0130 運転手 (一般) [0.813]		40.44%	TPR0130 運転手 (一般)	
T0250 軽油 ミニローリー (パトロール給油)		14.89%	TPT0250 軽油 1 . 2 号 パトロール給油	
*** 単位当たり ***				
A=1 標準 B=1 パッケージ C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) D=1 DID区間なし E=13 5.5km以下				
F=1 土木工事標準積算基準 - 1 - 1 3				

施工パッケージ内訳表

頁0-0057

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区)	単価(積算地区)	構成比	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)
整地 SPA109 残土受入れ地での処理 標準単価： 127.07 機械構成比： 22.45% 労務構成比： 52.33% 材料構成比： 25.22% 市場単価構成比： 0.00%			施工 第0 -0007号表 1	m3
バックホウ [クローラ型] 山積 0 . 8 m3 (平積 0 . 6 m3) K9203		22.45%	バックホウ [クローラ型] 賃料 TPK9203	
運転手 (特殊) R0120 [0.788]		52.33%	運転手 (特殊) TPR0120	
軽油 T0250 ミニローリー (パトロール給油)		25.22%	軽油 TPT0250 1 . 2 号 パトロール給油	
*** 単位当たり ***				
A=1 残土受入れ地での処理 D=1 土木工事標準積算基準 - 1 - 2 0				

施工パッケージ内訳表

頁0-0058

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区)	単価(積算地区)	構成比	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)
掘削補助機械搬入搬出作業 SPA165			施工 第0 -0008号表 1	回
標準単価： 45,600 機械構成比： 25.52% 労務構成比： 74.48% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比：				0.00%
ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ 型 16t吊 K2533		25.52%	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 TPK2533	
特殊作業員 R0020 [0.780]		74.48%	特殊作業員 TPR0020	
*** 単位当たり ***				
B=1 土木工事標準積算基準 - 1 - 7				

施 工 内 訳 表

頁0-0059

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
逆T式橋台 S6306 高さ 5 m以上 7 m未満 5 0 m3以上 9 0 m3未満 (A = 2 の場合)	10	m3			施工 第0 -0009号表
土木一般世話役 [0.753]	1.000	人			R0010
特殊作業員 [0.780]	0.200	人			R0020
型わく工 [0.882]	3.300	人			R0260
とび工 [0.864]	0.800	人			R0270
普通作業員 [0.842]	2.700	人			R0030
生コンクリート - 2 2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0) - 5 5 %	10.200	m 3			T8700
コンクリートポンプ車運転 機 - 2 0 ブーム式 9 0 ~ 1 1 0 m3 / h	0.060	日			SK721 施工 第0-0010号表
雑工種 基礎材敷設転圧	1.000	%			#01
雑工種 均しコンクリート打設	5.000	%			#01
諸 雑 費	19.000	%			#09
*** 合 計 ***	10	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			

000000000000

西 郷 村

金抜き

施 工 内 訳 表

頁0-0060

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A=2 高さ 5 m以上 7 m未満 B=3 5 0 m3以上 9 0 m3未満 (A = 2 の場合) C=4 24 - 12 - 25 (20) - 55% D=2 高炉セメント使用 E=1 冬期割増 無					
F=1 小型車割増 無 G=3 一般養生 H=3 特殊養生工無し I=2 雑工種 基礎材敷設転圧有り J=2 雑工種 均しコンクリート打設有り					
K=1 圧送管組立・撤去 無 L=0 圧送管延長 (m) : 3 0 mを超えた分の長さ M=1 土木工事標準積算基準 - 7 - - 1 2					
*****	*****	*****	*****	*****	*****
コンクリートポンプ車運転 SK721 機 - 2 0 ブーム式 9 0 ~ 1 1 0 m3 / h	1	日			施工 第0 -0010号表
運転手 (特殊) [0.788]	1.000	人			R0120
軽油 ミニローリー (バトロール給油)	66.000	L			T0250
コンクリートポンプ車 [ブーム式] 圧送能力 9 0 ~ 1 1 0 m3 / h	1.040	供用日			MD265
諸雑費	1	式			#99
*** 単位当たり ***	1	日			
A=10 ブーム式 9 0 ~ 1 1 0 m3 / h B=1 径 1 2 5 mm 長さ 1 m C=1 運転労務数量 D=66 燃料消費量 E=1.04 機械損料 (1) 数量					
F=1.04 機械損料 (2) 数量 G=0 圧送管延長 (m)					

00000000000

西 郷 村

金抜き

施 工 内 訳 表

頁0-0061

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工（太径鉄筋含む） - 材料費含む - S7000 一般構造物（切梁のある構造物） S 1（1工事当りの全体数量10t未満）	1	t			施工 第0 -0011号表
鉄筋工 加工・組立共（材料費含まず） 一般構造物 週休二日月単位 補正係数1.02	1.000	t			TA011
異形棒鋼 SD345 D16～D25	1.030	t			T0341
諸雑費	1	式			#99
*** 単位当たり ***	1	t			
A=2 一般構造物（切梁のある構造物） B=2 S 1（1工事当りの全体数量10t未満） C=2 時間的制約を受けない D=2 トンネル内作業 無 E=2 法面作業 無					
F=12 異形棒鋼 SD345 D16～D25 G=1 太径鉄筋の割合 10%未満（補正なし） H=2 夜間作業 無 I=1 鋼材 J=1 土木工事標準積算基準 - 2 - - 2					

00000000000

西 郷 村

金抜き

施 工 内 訳 表

頁0-0062

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工（太径鉄筋含む） - 材料費含む - S7000 一般構造物（切梁のある構造物） S 1（1工事当りの全体数量10t未満）	1	t			施工 第0 -0012号表
鉄筋工 加工・組立共（材料費含まず） 一般構造物 週休二日月単位 補正係数1.02	1.000	t			TA011
異形棒鋼 S D 3 4 5 D 1 3	1.030	t			T0331
諸雑費	1	式			#99
*** 単位当たり ***	1	t			
A=2 一般構造物（切梁のある構造物） B=2 S 1（1工事当りの全体数量10t未満） C=2 時間的制約を受けない D=2 トンネル内作業 無 E=2 法面作業 無					
F=11 異形棒鋼 S D 3 4 5 D 1 3 G=1 太径鉄筋の割合 10%未満（補正なし） H=2 夜間作業 無 I=1 鋼材 J=1 土木工事標準積算基準 - 2 - - 2					

00000000000

西 郷 村

金抜き

施工パッケージ内訳表

頁0-0063

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区)	単価(積算地区)	構成比	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)
掘削 SPA101 土砂 標準単価： 331.59 機械構成比： 42.72% 労務構成比： 37.91% 材料構成比： 19.37% 市場単価構成比： 0.00%	オープンカット		施工 第0 -0013号表 1	m3
バックホウ（クローラ型） 排ガス3次 標準型・超低騒音型 MA175		42.72%	バックホウ（クローラ型）[標準型] 超低騒音・排ガス3次 TPMA234	
運転手（特殊） [0.788] R0120		37.91%	運転手（特殊） TPR0120	
軽油 ミニローリー（パトロール給油） T0250		19.37%	軽油 1．2号 パトロール給油 TPT0250	
*** 単位当たり ***				
A=1 土砂 B=1 オープンカット C=2 押土なし D=1 障害なし E=3 5,000m3未満				
J=1 土木工事標準積算基準 - 1 - - 7				

施工パッケージ内訳表

頁0-0064

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区)	単価(積算地区)	構成比	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)
巨石張（練） SPC333 40cm以上60cm未満 標準単価： 14,424 機械構成比： 17.55% 労務構成比： 58.19% 材料構成比： 24.26% 市場単価構成比： 0.00%	遮水シートなし		施工 第0 -0014号表 1	m2
ラフレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 25t吊 K2535		12.69%	ラフレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 TPK2535	
バックホウ（クローラ型）[標準型] 超低騒音・排ガス2011 MA21F		4.86%	バックホウ（クローラ型）[標準型] 超低騒音・排ガス2011 TPMA21F	
普通作業員 [0.842] R0030		20.30%	普通作業員 TPR0030	
特殊作業員 [0.780] R0020		19.81%	特殊作業員 TPR0020	
土木一般世話役 [0.753] R0010		12.46%	土木一般世話役 TPR0010	
運転手（特殊） [0.788] R0120		4.05%	運転手（特殊） TPR0120	
生コンクリート 18-8-40-60% T8600		19.34%	生コンクリート 18-8-25 高炉 W/C60% TPT8251	
再生骨材（骨材）クラッシュラン RC-40 T8454		2.99%	再生クラッシュラン RC-40 TPT8454	
軽油 ミニローリー（パトロール給油） T0250		1.93%	軽油 1.2号 パトロール給油 TPT0250	
*** 単位当たり ***				

施工パッケージ内訳表

頁0-0065

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機材規格(積算地区)	単価(積算地区)	構成比	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)
A=1 40cm以上60cm未満 B=2 遮水シートなし C=2 止水シートなし D=1 裏込材あり F=2 1.0m3を超え1.5m3以下				
I=2 再生クラッシャー R C - 4 0 J=2 高炉 K=13 18 - 8 - 40 - 60% L=1 小型車割増なし M=1 冬期割増なし				
N=1 全ての費用 O=1 土木工事標準積算基準 - 2 - - 3				
*****	*****	*****	*****	*****
床掘り SPA161 土砂 標準単価： 244.12 機械構成比： 標準 22.47% 労務構成比： 53.87% 材料構成比： 23.66% 市場単価構成比： 0.00%			施工 第0 -0015号表 1 m3	
バックホウ [クローラ型] 山積 0 . 8 m3 (平積 0 . 6 m3) K9203		22.47%	バックホウ [クローラ型] 賃料 TPK9203	
運転手 (特殊) [0.788] R0120		53.87%	運転手 (特殊) TPR0120	
軽油 ミニローリー (パトロール給油) T0250		23.66%	軽油 1 . 2 号 パトロール給油 TPT0250	
*** 単位当たり ***				
A=1 土砂 B=1 標準 C=1 土留なし D=1 障害なし G=1 土木工事標準積算基準 - 1 - - 4				

00000000000

西 郷 村

金抜き

施工パッケージ内訳表

頁0-0066

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区)	単価(積算地区)	構成比	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)
プレキャスト擁壁設置 SPA531 2.0mを超え3.5m以下 標準単価： 84,928 機械構成比： 5.48% 労務構成比： 13.83% 材料構成比： 80.69% 市場単価構成比： 0.00%	基礎砕石あり		施工 第0 -0016号表 1	m
ラフレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ 型 25t吊 K2535		2.33%	ラフレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 TPK2535	
普通作業員 R0030 [0.842]		2.71%	普通作業員 TPR0030	
土木一般世話役 R0010 [0.753]		1.66%	土木一般世話役 TPR0010	
特殊作業員 R0020 [0.780]		1.51%	特殊作業員 TPR0020	
● 材料単価ゼロ ● T0000		80.69%	コンクリート擁壁 宅認10kN 2500型 L2.0m TPT1816	
*** 単位当たり ***				
A=3 2.0mを超え3.5m以下 B=1 基礎砕石あり C=1 均しコンクリートあり E=1 土木工事標準積算基準 - 2 - - 2				

施 工 内 訳 表

頁0-0067

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
大型土のう製作・設置（ラフレソール設置） S5710 購入土 作業半径5mを超え20m以下 設置面高さ - 3m H 2m	10	袋			施工 第0 -0017号表
土木一般世話役 [0.753]	0.204	人			R0010
特殊作業員 [0.780]	0.204	人			R0020
普通作業員 [0.842]	0.204	人			R0030
大型土のう φ 110cm × 108cm	10.000	枚			T0895
土砂	10.000	m3			
バックホウ運転（クレーン機能付） 機 - 28 加-ラ型後方超小 2.9t吊 山0.45m3(平0.35m3)	0.204	日			SK728 施工 第0-0018号表
ラフレソール賃料 油圧伸縮ジブ型 25t吊	0.204	日			K2535
諸雑費	2.000	%			#09
*** 合 計 ***	10	袋			
*** 単位当たり ***	1	袋			
A=1 購入土 B= C=4 作業半径5mを超え20m以下 F=1 設置面高さ - 3m H 2m G=1 土木工事標準積算基準 - 5 - 7					

00000000000

西 郷 村

金抜き

施 工 内 訳 表

頁0-0068

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ運転（クレーン機能付） SK728 機 - 2 8 加-ラ型後方超小 2.9t吊 山0.45m3(平0.35m3)	1	日			施工 第0 -0018号表
運転手（特殊） [0.788]	1.000	人			R0120
軽油 ミニローリー（パトロール給油）	65.000	L			T0250
バックホウ〔クローラ・後方超小旋回〕賃料 クレーン付き	1.360	供用日			KQ051
諸雑費	1	式			#99
*** 単位当たり ***	1	日			
A=5 加-ラ型後方超小 2.9t吊 山0.45m3(平0.35m3) B=1 運転労務数量 C=65 燃料消費量 D=1.36 賃料数量 E=7 超低騒音 排ガス対策型(2014年規制) 使用					

00000000000

西 郷 村

金抜き

施 工 内 訳 表

頁0-0069

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
大型土のう撤去 S5705 作業半径 6 mを超え 2 0 m以下 設置・撤去高さ - 3 m H 2 m	10	袋			施工 第0 -0019号表
土木一般世話役 [0.753]	0.094	人			R0010
特殊作業員 [0.780]	0.094	人			R0020
フレ-ンフル-ン賃料 油圧伸縮ジ-フ型 25t吊	0.094	日			K2535
諸雑費	0.400	%			#09
* * * 合 計 * * *	10	袋			
* * * 単位当たり * * *	1	袋			
A=2 撤去 B=2 作業半径 6 mを超え 2 0 m以下 E=1 設置・撤去高さ - 3 m H 2 m F=1 土木工事標準積算基準 - 5 - - 8					

00000000000

西 郷 村

金抜き

施工パッケージ内訳表

頁0-0070

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区)	単価(積算地区)	構成比	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)
現場発生品及び支給品運搬 SPA082 標準単価： 2,949.4 機械構成比： 13.79% 労務構成比： 83.40% 材料構成比： 2.81% 市場単価構成比： 0.00%	DID区間なし 13.79%		施工 第0 -0020号表 1	t
トラック [クレーン装置付] MA444		13.79%	トラック [クレーン装置付] TPMA444	
運転手 (特殊) R0120 [0.788]		42.15%	運転手 (特殊) TPR0120	
特殊作業員 R0020 [0.780]		41.25%	特殊作業員 TPR0020	
軽油 T0250 ミニローリー (パトロール給油)		2.81%	軽油 TPT0250 1 . 2 号 パトロール給油	
*** 単位当たり ***				
A=1 B=1 DID区間なし C=6 6.0km以下 D=1 土木工事標準積算基準 - 2 - 4				

施工パッケージ内訳表

頁0-0071

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区)	単価(積算地区)	構成比	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し SPA084			施工 第0 -0021号表 1	t
標準単価： 9,566.6 機械構成比： 13.73% 労務構成比： 83.47% 材料構成比： 2.80% 市場単価構成比：				0.00%
トラック [クレーン装置付] MA444		13.73%	トラック [クレーン装置付] TPMA444	
運転手 (特殊) R0120 [0.788]		41.98%	運転手 (特殊) TPR0120	
特殊作業員 R0020 [0.780]		41.08%	特殊作業員 TPR0020	
軽油 T0250 ミニローリー (パトロール給油)		2.80%	軽油 TPT0250 1 . 2 号 パトロール給油	
*** 単位当たり ***				
A=1 B=1 土木工事標準積算基準 - 2 - 2				

施 工 内 訳 表

頁0-0072

[illegible]

000000000000

西 鄉 村

金抜き

施 工 内 訳 表

頁0-0073

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
巨石撤去 V0333 積算基準[] -2- -10適用	10	m2			施工 第0 -0023号表 特単単価適用日：08年08月01日
土木一般世話役 [0.753]	0.120	人			R0010
石工 [0.826]	0.150	人			R0210
普通作業員 [0.842]	0.280	人			R0030
ﾌｨｰﾙｰﾝｰﾝ賃料 油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型 25t吊	0.100	日			K2535
諸雑費	1	式			#99
*** 合 計 ***	10	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			

00000000000

西 郷 村

金抜き

施 工 内 訳 表

頁0-0074

[illegible]

000000000000

西 鄉 村

金抜き

施工パッケージ内訳表

頁0-0075

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機材規格(積算地区)	単価(積算地区)	構成比	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)
殻運搬 SPA961 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 標準単価： 2,106.5 機械構成比： 40.77% 労務構成比： 44.82% 材料構成比： 14.41% 市場単価構成比： 0.00%	機械積込		施工 第0 -0025号表 1 m3	
MA404 ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		40.77%	TPMA404 ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	
R0130 運転手 (一般) [0.813]		44.82%	TPR0130 運転手 (一般)	
T0250 軽油 ミニローリー (パトロール給油)		14.41%	TPT0250 軽油 1 . 2 号 パトロール給油	
*** 単位当たり ***				
A=1 コンクリート(無筋)構造物とりこわし B=1 機械積込 C=1 DID区間なし D=30 14.4km以下 E=1 全ての費用				
F=1 土木工事標準積算基準 - 2 - 2 5 - 1				

00000000000

西 郷 村

金抜き

施 工 内 訳 表

頁0-0076

[illegible]

000000000000

西 鄉 村

金抜き

施工パッケージ内訳表

頁0-0077

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機劣材規格(積算地区)	単価(積算地区)	構成比	代表機劣材規格(東京地区)	単価(東京地区)
殻運搬 SPA961 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 標準単価： 2,580.5 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：	機械積込 40.77%	44.82%	施工 第0 -0027号表 1 m3 0.00%	
MA404 ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		40.77%	TPMA404 ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	
R0130 運転手 (一般) [0.813]		44.82%	TPR0130 運転手 (一般)	
T0250 軽油 ミニローリー (パトロール給油)		14.41%	TPT0250 軽油 1 . 2 号 パトロール給油	
*** 単位当たり ***				
A=2 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし B=1 機械積込 C=1 DID区間なし D=30 14.4km以下 E=1 全ての費用				
F=1 土木工事標準積算基準 - 2 - 2 5 - 1				

施工パッケージ内訳表

頁0-0078

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機材規格(積算地区)	単価(積算地区)	構成比	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)
舗装版切断 SPD321 アスファルト舗装版 標準単価： 700.44 機械構成比： 15.05% 労務構成比： 58.43% 材料構成比： 26.52% 市場単価構成比： 0.00%	15cm以下		施工 第0 -0028号表 1	m
MC448 コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		10.24%	TPMC448 コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音	
R0020 特殊作業員 [0.780]		19.96%	TPR0020 特殊作業員	
R0010 土木一般世話役 [0.753]		10.88%	TPR0010 土木一般世話役	
R0030 普通作業員 [0.842]		8.92%	TPR0030 普通作業員	
T9877 コンクリートカッタブレード 径 4 5 c m (1 8 インチ)		22.39%	TPTSD05 ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)	
T0240 レギュラーガソリン スタンド		2.81%	TPT0240 ガソリン レギュラー スタンド	
*** 単位当たり ***				
A=1 アスファルト舗装版 B=1 15cm以下 E=1 全ての費用 F=1 土木工事標準積算基準 - 3 - - 1				

000000000000

西 郷 村

金抜き

施 工 内 訳 表

頁0-0079

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
側溝清掃車運搬 S5200 運搬距離 29.8km	100	m3			施工 第0 -0029号表
普通作業員 [0.842]	12.987	人			R0030 100/7.7
側溝清掃車運転 機 - 1 9 フロワ式 9 . 0 m 3	12.987	日			SK921 100/7.7 施工 第0-0030号表
諸雑費	1	式			#99
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=29.8 運搬距離 (km) C=1 土木工事標準積算基準 - 3 - - 2					

00000000000

西 郷 村

金抜き

施 工 内 訳 表

頁0-0080

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
側溝清掃車運転 SK921 機 - 1 9 ブロワ式 9 . 0 m 3	1	日			施工 第0 -0030号表
運転手 (一般) [0.813]	1.000	人			R0130
軽油 ミニローリー (バトロール給油)	84.000	L			T0250
側溝清掃車 [ブロワ式]	1.000	供用日			MD545
諸雑費	1	式			#99
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 ブロワ式 9 . 0 m 3 B=1 運転労務数量 C=84 燃料消費量 D=1 機械損料数量					

00000000000

西 郷 村

金抜き

施工パッケージ内訳表

頁0-0081

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区)	単価(積算地区)	構成比	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)
舗装版破碎 SPD311 アスファルト舗装版 標準単価： 612.24 機械構成比： 30.65% 労務構成比： 63.79% 材料構成比： 5.56% 市場単価構成比： 0.00%	障害等なし		施工 第0 -0031号表 1	m2
コンクリート圧砕装置 [大割機] MC345		21.16%	コンクリート圧砕装置 [大割機] TPMC345	
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 KQ049		9.49%	バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 TPKQ049	
運転手 (特殊) R0120 [0.788]		28.25%	運転手 (特殊) TPR0120	
普通作業員 R0030 [0.842]		24.76%	普通作業員 TPR0030	
土木一般世話役 R0010 [0.753]		10.78%	土木一般世話役 TPR0010	
軽油 T0250 ミニローリー (パトロール給油)		5.56%	軽油 TPT0250 1 . 2 号 パトロール給油	
*** 単位当たり ***				
A=1 アスファルト舗装版 B=1 障害等なし C=2 騒音振動対策必要 D=1 15cm以下 F=1 積込作業あり				
G=1 全ての費用 H=1 土木工事標準積算基準 - 3 - - 2				

00000000000

西 郷 村

金抜き

施工パッケージ内訳表

頁0-0082

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区)	単価(積算地区)	構成比	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)
殻運搬 SPA961 舗装版破碎 標準単価： 2,923.5 機械構成比： 44.05% 労務構成比： 39.87% 材料構成比： 16.08% 市場単価構成比： 0.00%			施工 第0 -0032号表 1	m3
MA404 ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		44.05%	TPMA404 ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	
R0130 運転手 (一般) [0.813]		39.87%	TPR0130 運転手 (一般)	
T0250 軽油 ミニローリー (パトロール給油)		16.08%	TPT0250 軽油 1 . 2 号 パトロール給油	
*** 単位当たり ***				
A=3 舗装版破碎 B=2 機械積込(対策不要厚15cm超)又は(対策必要) C=1 DID区間なし D=29 13.5km以下 E=1 全ての費用				
F=1 土木工事標準積算基準 - 2 - 2 5 - 1				

施 工 内 訳 表

頁0-0083

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防護柵設置工 撤去 S7017 土中 Gr - A、B、C - 4 E 時間的制約を受けない	1	m			施工 第0 - 0033号表
ガードレール 撤去 土中建込 Gr - A、B、C - 4 E 週休二日月単位 補正係数1.02	1.000	m			TA392
諸雑費	1	式			#99
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 土中 Gr - A、B、C - 4 E B=2 時間的制約を受けない C=2 夜間作業 無 D=1 土木工事標準積算基準 - 2 - - 4					
*****	*****	*****	*****	*****	*****
排水構造物工（蓋版）（材別） S7142 40を超え170kg/枚以下 時間的制約を受けない	1	枚			施工 第0 - 0034号表
蓋版 機・労 昼間単価 コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時間的制約 無 週休二日月単位 補正係数1.02	1.000	枚			TDG50
諸雑費	1	式			#99
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=2 40を超え170kg/枚以下 B=3 時間的制約を受けない C=2 夜間作業 無 D=1 施工場所による補正無し E=1 再利用撤去作業である					
F=1 土木工事標準積算基準 - 1 - - 2					

000000000000

西 郷 村

金抜き

施 工 内 訳 表

頁0-0084

[illegible]

000000000000

西 鄉 村

金抜き

施工パッケージ内訳表

頁0-0085

標準単価：機械構成比：労務構成比：材料構成比：市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区)	単価(積算地区)	構成比	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)
路体（築堤）盛土 SPA113 4.0m以上 標準単価：240.29 機械構成比：17.31% 労務構成比：67.71% 材料構成比：14.98% 市場単価構成比：0.00%	20,000m3未満		施工 第0 -0036号表 1	m3
ブルドーザ [湿地] 7 t 級 K2780		10.87%	ブルドーザ [湿地] 賃料 TPKQG15	
振動ローラ [フラットシングルドラム] 賃料 KQ890		6.44%	振動ローラ [フラットシングルドラム] 賃料 TPKQ890	
運転手（特殊） [0.788] R0120		46.57%	運転手（特殊） TPR0120	
普通作業員 [0.842] R0030		21.14%	普通作業員 TPR0030	
軽油 ミニローリー（パトロール給油） T0250		14.98%	軽油 1．2号 パトロール給油 TPT0250	
*** 単位当たり ***				
A=3 B=1 C=1 D=1 4.0m以上 20,000m3未満 障害なし 土木工事標準積算基準 - 1 - - 2 2				

00000000000

西 郷 村

金抜き

施工パッケージ内訳表

頁0-0086

標準単価：機械構成比：労務構成比：材料構成比：市場単価構成比：

代表機材規格(積算地区)	単価(積算地区)	構成比	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)
路体（築堤）盛土 SPA113 2.5m以上4.0m未満 標準単価：857.6 機械構成比：15.30% 労務構成比：76.16% 材料構成比：8.54% 市場単価構成比：0.00%			施工 第0 -0037号表 1 m3	
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 KQ048		8.01%	バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 TPKQ048	
振動ローラ（舗装用・搭乗式コンパインド型） 3 - 4 t K2610		7.29%	振動ローラ [搭乗式・コンパインド型] 賃料 TPK2610	
運転手（特殊） [0.788] R0120		67.28%	運転手（特殊） TPR0120	
普通作業員 [0.842] R0030		8.88%	普通作業員 TPR0030	
軽油 ミニローリー（パトロール給油） T0250		8.54%	軽油 1．2号 パトロール給油 TPT0250	
*** 単位当たり ***				
A=2 D=1 2.5m以上4.0m未満 土木工事標準積算基準 - 1 - - 2 2				

00000000000

西 郷 村

金抜き

施工パッケージ内訳表

頁0-0087

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区)	単価(積算地区)	構成比	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)
路体（築堤）盛土 SPA113 2.5m未満 標準単価： 6,722.7 機械構成比： 0.66% 労務構成比： 99.11% 材料構成比： 0.23% 市場単価構成比： 0.00%			施工 第0 -0038号表 1 m3	
振動ローラ（舗装用・ハンドガイド式） 0.8 - 1.1 t K2602		0.66%	振動ローラ [ハンドガイド式] 賃料 TPK2602	
普通作業員 [0.842] R0030		90.70%	普通作業員 TPR0030	
特殊作業員 [0.780] R0020		8.41%	特殊作業員 TPR0020	
軽油 ミニローラー（パトロール給油） T0250		0.23%	軽油 1.2号 パトロール給油 TPT0250	
*** 単位当たり ***				
A=1 2.5m未満 D=1 土木工事標準積算基準 - 1 - - 2 2				

施工パッケージ内訳表

頁0-0088

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区)	単価(積算地区)	構成比	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)
整地 SPA109 敷均し(Ⅱ-ｽ') 標準単価： 126.79 機械構成比： 22.80% 労務構成比： 53.11% 材料構成比： 24.09% 市場単価構成比： 0.00% 標準(10,000m3未満)			施工 第0 -0039号表 1 m3	
バックホウ [クローラ型] 山積 0 . 8 m3 (平積 0 . 6 m3) K9203		22.80%	バックホウ [クローラ型] 賃料 TPK9203	
運転手 (特殊) [0.788] R0120		53.11%	運転手 (特殊) TPR0120	
軽油 ミニローリー (パトロール給油) T0250		24.09%	軽油 1 . 2 号 パトロール給油 TPT0250	
*** 単位当たり ***				
A=2 敷均し(Ⅱ-ｽ') B=1 標準(10,000m3未満) C=1 障害なし D=1 土木工事標準積算基準 - 1 - 2 0				

施 工 内 訳 表

頁0-0089

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
パイプロンマとウォータージェット併用施工の鋼矢板等打込 S5510 陸上施工 電動式 90kw	10	枚・本			施工 第0-0040号表
土木一般世話役 [0.753]	1.111	人			R0010 1.111*1
とび工 [0.864]	2.222	人			R0270 1.111*2
普通作業員 [0.842]	1.111	人			R0030 1.111*1
溶接工 [0.835]	2.222	人			R0250 1.111*2
パイプロンマ杭打機運転 機 - 20 電動式・普通型 90kW	1.111	日			SK520 施工 第0-0041号表
杭打ち用ウォータージェット運転 機 - 24 14.7MPa 325L/min 排ガス(第3次基準値)	2.222	日			SK530 1.111*2 施工 第0-0042号表
継施工費	10.000	箇所			J7000 10*1
諸雑費	20.000	%			#09
*** 合 計 ***	10	枚・本			
*** 単位当たり ***	1	枚・本			
A=2 電動式 90kw B=2 100 Nmax 180 C=3 鋼矢板 型 D=4 打込長 9m以下 E=2 継施工 1箇所					
F=4 ルーン 排出ガス対策型(2014年規制)使用 G=3 所在地変更無 I=1 ウォータージェットの所在地 A地区 J=1 土木工事標準積算基準 - 5 - - 22					

00000000000

西 郷 村

金抜き

施 工 内 訳 表

頁0-0090

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バイブロハンマ杭打機運転 SK520 機 - 2 0 電動式・普通型 9 0 k W	1	日			施工 第0 -0041号表
運転手 (特殊) [0.788]	1.000	人			R0120
軽油 ミニローリー (バトロール給油)	76.000	L			T0250
バイブロハンマ (単体) [電動式・普通型] 起振力667 ~ 725 k N 90 k W	1.310	供用日			MA728
クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ] ラチスジブ・排ガス2 0 1 4	1.310	供用日			MA563
諸雑費	1	式			#99
*** 単位当たり ***	1	日			
A=9 電動式・普通型 9 0 k W B=3 クローラクレーン (油) 5 0 ~ 5 5 t 吊 C=1 運転労務数量 D=76 燃料消費量 E=1.31 機械損料 (1) 数量					
F=1.31 機械損料 (2) 数量 G=1 バイブロハンマ 排出ガス対策型 不使用 H=4 クレーン 排出ガス対策型 (2 0 1 4 年規制) 使用 I=3 所在地変更無 J=3 所在地変更無					

000000000000

西 郷 村

金抜き

施 工 内 訳 表

頁0-0091

[illegible]

000000000000

西 鄉 村

金抜き

施 工 内 訳 表

頁0-0092

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バイブロハンマ施工による鋼矢板引抜き V5500 陸上施工 油圧式 473kN 242kW 鋼矢板 型 引抜長9m以下	10	枚・本			施工 第0 -0043号表 特単単価適用日：08年08月01日
土木一般世話役 [0.753]	0.172	人			R0010
とび工 [0.864]	0.345	人			R0270
普通作業員 [0.842]	0.172	人			R0030
溶接工 [0.835]	0.345	人			R0250
バイブロハンマ杭打機運転 機-20 油圧式 473kN・243kW	0.172	日			V0510 施工 第0-0044号表
諸雑費 労務費,運転費の合計が対象	0.200	%			#09
*** 合 計 ***	10	枚・本			
*** 単位当たり ***	1	枚・本			

000000000000

西 郷 村

金抜き

施 工 内 訳 表

頁0-0093

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バイブロハンマ杭打機運転 V0510 機-20 油圧式 473kN・243kW	1	日			施工 第0 -0044号表 特単単価適用日：08年08月01日
運転手（特殊） [0.788]	1.000	人			R0120
軽油 ミニローリー（バトロール給油）	515.000	L			T0250
バイブロハンマ [油圧式・可変超高周波型] 排ガス3次	1.210	供用日			MB028
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 排ガス3次 60～70t吊 採用単価表（損料）	1.210	供用日			F0627
諸雑費	1	式			#99
*** 単位当たり ***	1	日			

00000000000

西 郷 村

金抜き

施 工 内 訳 表

頁0-0094

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガス切断工 S1630 鋼矢板	1	箇所			施工 第0 -0045号表
溶接工 [0.835]	0.130	人			R0250
普通作業員 [0.842]	0.040	人			R0030
酸素 ポンベ	0.630	m 3			T0275
アセチレン ポンベ	0.260	k g			T0270
諸雑費 5 ～ 1 4 円	0.100	%			#09
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=22 鋼矢板 B=1 土木工事標準積算基準 - 2 - - 1					

00000000000

西 郷 村

金抜き

施 工 内 訳 表

頁0-0095

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板圧入工（ 型 継施工あり） V2101 100 < Nmax 180 圧入12m以下 突出2m以下 鋼矢板圧入標準積算資料P.5,9,11,13,20	10	枚			施工 第0 -0046号表 特単単価適用日：08年08月01日
土木一般世話役 [0.753]	3.333	人			R0010
特殊作業員 [0.780]	3.333	人			R0020
とび工 [0.864]	6.667	人			R0270
溶接工 [0.835]	3.333	人			R0250
油圧式杭圧入引抜機運転 機-24 圧入力800KN 硬質地盤専用 普通鋼矢板用	3.333	日			V0551 施工 第0-0047号表
ラフテレーンクレーン運転 機 - 1 8 油圧伸縮ジブ型 5 0 ~ 5 1 t 吊	3.333	日			SK790 施工 第0-0048号表
継施工費（鋼矢板） 型 溶接棒費,補強版材料費,開先加工費 積算基準[] -5- -19適用	10.000	箇所			F1111
諸雑費 労務費,運転費の合計が対象	18.000	%			#09
*** 合 計 ***	10	枚			
*** 単位当たり ***	1	枚			

00000000000

西 郷 村

金抜き

施 工 内 訳 表

頁0-0096

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
油圧式杭圧入引抜機運転 V0551 機-24 圧入力800kN 硬質地盤専用 普通鋼矢板用	1	日			施工 第0 -0047号表 特単単価適用日：08年08月01日
軽油 ミニローリー（バトロール給油）	171.000	L			T0250
油圧式杭圧入引抜機 [硬質地盤専用] 圧入] 800kN 引抜力900kN 普通鋼矢板用 排ガス型 （第3次基準値）	1.490	供用日			MB149
諸雑費	1	式			#99
*** 単位当たり ***	1	日			
*****					*****
ラフテレーンクレーン運転 SK790 機 - 1 8 油圧伸縮ジブ型 5 0 ~ 5 1 t 吊	1	日			施工 第0 -0048号表
運転手（特殊） [0.788]	1.000	人			R0120
軽油 ミニローリー（バトロール給油）	128.000	L			T0250
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 排ガス2 0 1 1	1.490	供用日			MA62E
諸雑費	1	式			#99
*** 単位当たり ***	1	日			
A=2 油圧伸縮ジブ型 5 0 ~ 5 1 t 吊 B=1 運転労務数量 C=128 燃料消費量 D=1.49 機械損料数量 E=5 排出ガス対策型（2 0 1 1 年規制）使用					

00000000000

西 郷 村

金抜き

施 工 内 訳 表

頁0-0097

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板引抜き S5532 陸上施工 鋼矢板 、 、 型	10	枚			施工 第0 -0049号表
土木一般世話役 [0.753]	0.256	人			R0010 0.256*1
特殊作業員 [0.780]	0.256	人			R0020 0.256*1
とび工 [0.864]	0.512	人			R0270 0.256*2
油圧式杭圧入引抜機運転 機 - 2 4 圧入力800kN	0.256	日			SK551 施工 第0-0050号表
ラフテレーンクレーン運転 機 - 1 8 油圧伸縮ジブ型 2 5 t吊	0.256	日			SK790 施工 第0-0051号表
諸雑費	0.100	%			#09
*** 合 計 ***	10	枚			
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 鋼矢板 、 、 型 B=5 引抜長 1 2 m以下 D=3 排出ガス対策型（杭圧入引抜機）使用 F=1 土木工事標準積算基準 - 5 - - 4 4					

00000000000

西 郷 村

金抜き

施 工 内 訳 表

頁0-0098

[illegible]

000000000000

西 鄉 村

金抜き

施 工 内 訳 表

頁0-0099

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ラフテレーンクレーン運転 SK790 機 - 1 8 油圧伸縮ジブ型 2 5 t 吊	1	日			施工 第0 -0051号表
運転手（特殊） [0.788]	1.000	人			R0120
軽油 ミニローリー（バトロール給油）	92.000	L			T0250
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 排ガス3次	1.490	供用日			MA627
諸雑費	1	式			#99
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 油圧伸縮ジブ型 2 5 t 吊 B=1 運転労務数量 C=92 燃料消費量 D=1.49 機械損料数量 E=4 排出ガス対策型（第3次基準値） 使用					

00000000000

西 郷 村

金抜き

施 工 内 訳 表

頁0-0100

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板圧入工（ 型 継施工あり） V2100 100 < Nmax 180 圧入12m以下 突出3m以下 鋼矢板圧入標準積算資料P.5,9,11,13,20	10	枚			施工 第0 -0052号表 特単単価適用日：08年08月01日
土木一般世話役 [0.753]	3.704	人			R0010
特殊作業員 [0.780]	3.704	人			R0020
とび工 [0.864]	7.407	人			R0270
溶接工 [0.835]	3.704	人			R0250
油圧式杭圧入引抜機運転 機-24 圧入力800kN 硬質地盤専用 普通鋼矢板用	3.704	日			V0551 施工 第0-0047号表
ラフテレーンクレーン運転 機 - 1 8 油圧伸縮ジブ型 5 0 ~ 5 1 t 吊	3.704	日			SK790 施工 第0-0048号表
継施工費（鋼矢板） 型 溶接棒費,補強版材料費,開先加工費 積算基準[] -5- -19適用	10.000	箇所			F1111
諸雑費 労務費,運転費の合計が対象	18.000	%			#09
* * * 合 計 * * *	10	枚			
* * * 単位当たり * * *	1	枚			

000000000000

西 郷 村

金抜き

施 工 内 訳 表

頁0-0101

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
油圧式杭圧入引抜機据付・解体 S5531 陸上施工 圧入 (5 0 < N m a x 1 8 0)	1	回			施工 第0 -0053号表
土木一般世話役 [0.753]	1.100	人			R0010
特殊作業員 [0.780]	1.100	人			R0020
とび工 [0.864]	2.190	人			R0270
油圧式杭圧入引抜機運転 機 - 2 4 圧入力800kN 硬質地盤専用 普通鋼矢板用	0.590	日			SK551 施工 第0-0054号表
ラフテレーンクレーン運転 機 - 1 8 油圧伸縮ジブ型 5 0 ~ 5 1 t 吊	0.900	日			SK790 施工 第0-0048号表
諸雑費	1	式			#99
*** 単位当たり ***	1	回			
A=1 鋼矢板 、 、 型 B=5 圧入 (5 0 < N m a x 1 8 0) D=3 排出ガス対策型 (杭圧入引抜機) 使用 E=1 油圧式杭圧入引抜機所在地 A 地区 F=1 土木工事標準積算基準 - 5 - - 4 5					

000000000000

西 郷 村

金抜き

施 工 内 訳 表

頁0-0103

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
油圧式杭圧入引抜機据付・解体 S5531 陸上施工 引抜き	1	回			施工 第0 -0055号表
土木一般世話役 [0.753]	0.190	人			R0010
特殊作業員 [0.780]	0.190	人			R0020
とび工 [0.864]	0.390	人			R0270
油圧式杭圧入引抜機運転 機 - 2 4 圧入力800kN	0.130	日			SK551 施工 第0-0050号表
ラフテレーンクレーン運転 機 - 1 8 油圧伸縮ジブ型 2 5 t 吊	0.190	日			SK790 施工 第0-0051号表
諸雑費	1	式			#99
*** 単位当たり ***	1	回			
A=1 鋼矢板 、 、 型 B=4 引抜き D=3 排出ガス対策型（杭圧入引抜機）使用 E=3 所在地変更無 F=1 土木工事標準積算基準 - 5 - - 4 5					

000000000000

西 郷 村

金抜き

施 工 内 訳 表

頁0-0104

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材設置撤去工 S5600 切梁・腹起し 設置（火打ブロック 無）	10	t			施工 第0 -0056号表
土木一般世話役 [0.753]	1.700	人			R0010
とび工 [0.864]	3.200	人			R0270
溶接工 [0.835]	1.700	人			R0250
普通作業員 [0.842]	1.700	人			R0030
ワレ-ソル-ソ賃料 油圧伸縮ジブ型 25t吊	1.700	日			K2535
諸雑費	5.000	%			#09
1 t 当たり		t			+00 /1
*** 合 計 ***	10	t			
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 切梁・腹起し 設置（火打ブロック 無） C=1 土木工事標準積算基準 - 5 - - 6					

00000000000

西 郷 村

金抜き

施 工 内 訳 表

頁0-0105

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材設置撤去工 S5600 切梁・腹起し 撤去（火打ブロック 無）	10	t			施工 第0 -0057号表
土木一般世話役 [0.753]	1.000	人			R0010
とび工 [0.864]	1.900	人			R0270
溶接工 [0.835]	1.000	人			R0250
普通作業員 [0.842]	1.000	人			R0030
ワレ-ソル-ソ賃料 油圧伸縮ジブ型 25t吊	1.000	日			K2535
諸雑費	7.000	%			#09
1 t 当たり		t			+00 /1
*** 合 計 ***	10	t			
*** 単位当たり ***	1	t			
A=3 C=1 切梁・腹起し 撤去（火打ブロック 無） 土木工事標準積算基準 - 5 - - 6					

00000000000

西 郷 村

金抜き

施 工 内 訳 表

頁0-0106

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポンプ運転 S5620 作業時排水 排水量 0 以上 1 2 0 未満	1	日			施工 第0 -0058号表
特殊作業員 [0.780]	0.140	人			R0020
工事用水中ポンプ運転 機 - 3 0 口径 2 0 0 mm 揚程 1 0 m	1.000	日			SK690 施工 第0-0059号表
発動発電機運転 機 - 1 6 ディーゼル 4 5 K V A	1.000	日			SK526 施工 第0-0060号表
諸雑費	5.000	%			#09
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 作業時排水 B=5 排水量 0 以上 1 2 0 未満 D=1 1 0 m E=1 土木工事標準積算基準 - 5 - - 4					
*****	*****	*****	*****	*****	*****
工事用水中ポンプ運転 SK690 機 - 3 0 口径 2 0 0 mm 揚程 1 0 m	1	日			施工 第0 -0059号表
工事用水中ポンプ賃料 口径 2 0 0 mm 揚程 1 0 m	1.200	供用日			K0708
諸雑費	1	式			#99
*** 単位当たり ***	1	日			
A=5 口径 2 0 0 mm 揚程 1 0 m B=1.2 賃料数量 C=0 電力消費量 D=					

00000000000

西 郷 村

金抜き

施 工 内 訳 表

頁0-0107

[illegible]

0000000000

西 鄉 村

金抜き

施 工 内 訳 表

頁0-0108

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポンプ据付撤去工 S5621	1	箇所			施工 第0 -0061号表
土木一般世話役 [0.753]	0.500	人			R0010
特殊作業員 [0.780]	0.100	人			R0020
普通作業員 [0.842]	2.000	人			R0030
バックホウ運転（クレーン機能付） 機 - 2 8 刈-ヲ型 2.9t吊 山積0.8m3（平積0.6m3）	0.500	日			SK728 施工 第0-0062号表
諸雑費	1	式			#99
*** 単位当たり ***	1	箇所			
B=1 土木工事標準積算基準 - 5 - - 4					

000000000000

西 郷 村

金抜き

施 工 内 訳 表

頁0-0109

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ運転（クレーン機能付） SK728 機 - 2 8 加-ラ型 2.9t吊 山積0.8m3（平積0.6m3）	1	日			施工 第0 -0062号表
運転手（特殊） [0.788]	1.000	人			R0120
軽油 ミニローリー（パトロール給油）	45.000	L			T0250
バックホウ [加-ラ型・クレーン機能付] 2.9 t 吊 山積 0 . 8 m3（平積 0 . 6 m3）	1.470	供用日			K9205
諸雑費	1	式			#99
*** 単位当たり ***	1	日			
A=2 加-ラ型 2.9t吊 山積0.8m3（平積0.6m3） B=1 運転労務数量 C=45 燃料消費量 D=1.47 賃料数量 E=7 超低騒音 排ガス対策型(2014年規制) 使用					

00000000000

西 郷 村

金抜き

施 工 内 訳 表

頁0-0110

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
横断・転落防止柵設置工（材料別途） S7150 コンクリート建込 ビーム式・パネル式	1	m			施工 第0 -0063号表
横断・転落防止柵設置 コンクリート建込 ビーム式・パネル式 支柱間隔 3 m 週休二日月単位 補正係数1.02	1.000	m			TC520
諸雑費	1	式			#99
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 設置 B=3 コンクリート建込 C=1 ビーム式・パネル式 D=2 S 1 (5 0 ~ 1 0 0 m ・ 1 0 0 m未満) E=2 時間的制約を受けない					
F=1 支柱間隔 1 m G=2 夜間作業 無 H=1 土木工事標準積算基準 - 2 - - 1 5					
*****	*****	*****	*****	*****	*****
横断・転落防止柵設置工（材料別途） S7150 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式	1	m			施工 第0 -0064号表
横断・転落防止柵設置 プレキャスト C o ビーム式・パネル式 支柱間隔 3 m 週休二日月単位 補正係数1.02	1.000	m			TC514
諸雑費	1	式			#99
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 設置 B=2 プレキャストコンクリートブロック建込 C=1 ビーム式・パネル式 D=2 S 1 (5 0 ~ 1 0 0 m ・ 1 0 0 m未満) E=2 時間的制約を受けない					
F=1 支柱間隔 1 m G=2 夜間作業 無 H=1 土木工事標準積算基準 - 2 - - 1 5					

00000000000

西 郷 村

金抜き

施工パッケージ内訳表

頁0-0111

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機材規格(積算地区)	単価(積算地区)	構成比	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機) SPA805 128mm以上160mm未満 標準単価： 8,049.5 機械構成比： 2.67% 労務構成比： 57.06%	200mm以上400mm以下		施工 第0 -0065号表 1 孔 材料構成比： 40.27% 市場単価構成比： 0.00%	
MD049 電動式コアボーリングマシン 簡易仕様型		1.42%	TPMD049 電動式コアボーリングマシン 簡易仕様型	
K0602 発動発電機 ガソリンエンジン駆動 3 K V A		0.81%	TPKQC10 発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 賃料	
R0020 特殊作業員 [0.780]		33.79%	TPR0020 特殊作業員	
R0030 普通作業員 [0.842]		9.15%	TPR0030 普通作業員	
R0010 土木一般世話役 [0.753]		4.62%	TPR0010 土木一般世話役	
T7316 ダイヤモンドビット 6 インチ 実外径 1 6 0 . 0 mm		37.53%	TPTSC12 ダイヤモンドビット 1 6 0 mm	
T0240 レギュラーガソリン スタンド		2.29%	TPT0240 ガソリン レギュラー スタンド	
*** 単位当たり ***				
A=7 128mm以上160mm未満 B=6 200mm以上400mm以下 C=1 土木工事標準積算基準	- 2 - - 4			

00000000000

西 郷 村

金抜き

施 工 内 訳 表

頁0-0112

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防護柵設置工 コンクリート建込（材料含） S7012 Co 塗装 Gr - C - 2 B 時間的制約を受けない	1	m			施工 第0 -0066号表
ガードレール Co建込 塗装品 Gr - C - 2 B 週休二日月単位 補正係数1	1.000	m			TA244
諸雑費	1	式			#99
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 Co 塗装 Gr - C - 2 B B=2 時間的制約を受けない C=2 曲線部 無 D=2 夜間作業 無 E=3 S 2（施工規模 2 1 m未満）					
F=1 土木工事標準積算基準 - 2 - - 3					

防護柵設置工 土中建込（材料含） S7011 塗装 Gr - C - 4 E S 2（施工規模 2 1 ~ 5 0 m）	1	m			施工 第0 -0067号表
ガードレール 土中建込 塗装品 Gr - C - 4 E 週休二日月単位 補正係数1	1.000	m			TA204
諸雑費	1	式			#99
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 塗装 Gr - C - 4 E B=3 S 2（施工規模 2 1 ~ 5 0 m） C=2 時間的制約を受けない D=2 曲線部 無 E=1 加算額 無し					
F=2 夜間作業 無 G=1 土木工事標準積算基準 - 2 - - 2					

00000000000

西 郷 村

金抜き

施 工 内 訳 表

頁0-0113

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路付属物設置工（車線分離標） S7081 車線分離標・着脱式・φ80・高さ650mm S2（施工規模 10本・個・枚未満）	1	本個枚			施工 第0 -0068号表
道路付属物工 車線分離標設置 径φ80 穿孔式 着脱式 高さ650mm 週休二日月単位 補正係数1.01	1.000	本			TAB24
諸雑費	1	式			#99
*** 単位当たり ***	1	本個枚			
A=15 車線分離標・着脱式・φ80・高さ650mm B=3 S2（施工規模 10本・個・枚未満） C=2 時間的制約を受けない D=4 境界杭以外 E=5 境界鉄以外					
F=2 夜間作業 無 G=1 土木工事標準積算基準 - 2 - - 5					
*****	*****	*****	*****	*****	*****
極小規模ガス切断表面仕上工 V0010 平均板厚t=4.5mm R8橋梁補修補強工事積算の手引きP.176準用	2.5	m			施工 第0 -0069号表 特単単価適用日：08年08月01日
橋りょう世話役 [0.783]	0.500	人			R0510
橋りょう特殊工 [0.852]	1.350	人			R0520
諸雑費 労務費の合計が対象	33.000	%			#09
*** 合 計 ***	2.5	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

00000000000

西 郷 村

金抜き

施 工 内 訳 表

頁0-0114

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
極小規模無収縮モルタル工 V3410 X/D < 1/2の場合 R8橋梁補修補強工事積算の手引きP.174準用	0.03	m3			施工 第0 -0070号表 特単単価適用日：08年08月01日
土木一般世話役 [0.753]	0.500	人			R0010
特殊作業員 [0.780]	1.500	人			R0020
普通作業員 [0.842]	1.000	人			R0030
諸雑費 労務費の合計が対象	6.000	%			#09
*** 合 計 ***	0.03	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			

防護柵設置工 撤去 S7017 Co Gr - A、B、C - 2 B 時間的制約を受けない	1	m			施工 第0 -0071号表
ガードレール 撤去 コンクリート建込 Gr - A、B、C - 2 B 週休二日月単位 補正係数1.02	1.000	m			TA396
諸雑費	1	式			#99
*** 単位当たり ***	1	m			
A=6 Co Gr - A、B、C - 2 B B=2 時間的制約を受けない C=2 夜間作業 無 D=1 土木工事標準積算基準 - 2 - - 4					

000000000000

西 郷 村

金抜き

施 工 内 訳 表

頁0-0115

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木シート敷設 V5410 ブルーシート 土地改良工事積算基準P.435	100	m2			施工 第0 -0072号表 特単単価適用日：08年08月01日
普通作業員 [0.842]	0.160	人			R0030
ブルーシート #2000 3.6×5.4(m) 採用単価表（県単価）	104.000	m2			F2000
諸雑費	1	式			#99
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			

土木シート撤去 V5420 ブルーシート 土地改良工事積算基準P.435	100	m2			施工 第0 -0073号表 特単単価適用日：08年08月01日
普通作業員 [0.842]	0.320	人			R0030
諸雑費	1	式			#99
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			

00000000000

西 郷 村

金抜き

施工パッケージ内訳表

頁0-0116

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機材規格(積算地区)	単価(積算地区)	構成比	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)
暗渠排水管 SPA589 据付・撤去 標準単価： 1,052.3 機械構成比： 0.00% 労務構成比： 61.13% 材料構成比： 38.87% 市場単価構成比： 0.00%	直管		施工 第0 -0074号表 1	m
普通作業員 [0.842] R0030		43.46%	普通作業員 TPR0030	
土木一般世話役 [0.753] R0010		17.67%	土木一般世話役 TPR0010	
硬質塩化ビニール管 一般管 T0774 V P φ 1 0 0 mm J I S K 6 7 4 1		38.87%	暗渠排水管 直管 TPT5451 ポリエチレン吸水管 φ 7 5	
*** 単位当たり ***				
A=3 据付・撤去 B=1 直管 C=1 50～150mm E=1 全ての費用 F=1 土木工事標準積算基準 - 2 - 1 2				

施 工 内 訳 表

頁0-0117

[illegible]

000000000000

西 鄉 村

金抜き

施工パッケージ内訳表

頁0-0118

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区)	単価(積算地区)	構成比	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)
現場発生品及び支給品運搬 SPA082 標準単価： 13,787 機械構成比： 13.79% 労務構成比： 83.40% 材料構成比： 2.81% 市場単価構成比： 0.00%	DID区間なし 13.79%		施工 第0 -0076号表 1	t
トラック [クレーン装置付] MA444		13.79%	トラック [クレーン装置付] TPMA444	
運転手 (特殊) R0120 [0.788]		42.15%	運転手 (特殊) TPR0120	
特殊作業員 R0020 [0.780]		41.25%	特殊作業員 TPR0020	
軽油 T0250 ミニローリー (パトロール給油)		2.81%	軽油 TPT0250 1 . 2 号 パトロール給油	
*** 単位当たり ***				
A=1 B=1 DID区間なし C=19 28.0km以下 D=1 土木工事標準積算基準 - 2 - 4				

施 工 内 訳 表

頁0-0119

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
パイプロンマとWジェット併用施工の鋼矢板打込 V55101 陸上施工 電動式90kW 鋼矢板 型 打込長9m以下	10	枚・本			施工 第0 -0077号表 特単単価適用日：08年08月01日
土木一般世話役 [0.753]	1.111	人			R0010
とび工 [0.864]	2.222	人			R0270
普通作業員 [0.842]	1.111	人			R0030
溶接工 [0.835]	2.222	人			R0250
パイプロンマ杭打機運転 機-20 電動式・普通型 90kW	1.111	日			V0530 施工 第0-0078号表
杭打ち用ウォータージェット運転 機 - 2 4 14.7MPa 325L/min 排ガス(第3次基準値)	2.222	日			SK530 施工 第0-0042号表
継施工費(鋼矢板) 型 溶接棒費,補強版材料費,開先加工費 積算基準[] -5- -19適用	10.000	箇所			F1111
諸雑費 労務費,運転費の合計が対象	20.000	%			#09
*** 合 計 ***	10	枚・本			
*** 単位当たり ***	1	枚・本			

000000000000

西 郷 村

金抜き

施 工 内 訳 表

頁0-0120

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バイブロハンマ杭打機運転 V0530 機-20 電動式・普通型 90kW	1	日			施工 第0 -0078号表 特単単価適用日：08年08月01日
運転手（特殊） [0.788]	1.000	人			R0120
軽油 ミニローリー（バトロール給油）	111.000	L			T0250
バイブロハンマ（単体）[電動式・普通型] 起振力667～725 k N 90 k W	1.310	供用日			MA728
クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ] ラチスジブ型・排ガス2 0 1 4	1.310	供用日			MA566
諸雑費	1	式			#99
*** 単位当たり ***	1	日			

000000000000

西 郷 村

金抜き

施 工 内 訳 表

頁0-0121

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バイブロハンマ施工による鋼矢板引抜き V5600 陸上施工 電動式60kW 鋼矢板 型 引抜長9m以下	10	枚・本			施工 第0 -0079号表 特単単価適用日：08年08月01日
土木一般世話役 [0.753]	0.172	人			R0010
とび工 [0.864]	0.345	人			R0270
普通作業員 [0.842]	0.172	人			R0030
溶接工 [0.835]	0.345	人			R0250
バイブロハンマ杭打機運転 機-20 電動式・普通型 60kW	0.172	日			V0520 施工 第0-0080号表
諸雑費 労務費,運転費の合計が対象	18.000	%			#09
*** 合 計 ***	10	枚・本			
*** 単位当たり ***	1	枚・本			

000000000000

西 郷 村

金抜き

施 工 内 訳 表

頁0-0122

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バイブロハンマ杭打機運転 V0520 機-20 電動式・普通型 60kW	1	日			施工 第0 -0080号表 特単単価適用日：08年08月01日
運転手（特殊） [0.788]	1.000	人			R0120
軽油 ミニローリー（バトロール給油）	111.000	L			T0250
バイブロハンマ（単体）[電動式・普通型] 起振力461～480 k N 60 k W	1.310	供用日			MA727
クローラクレーン[油圧駆動式ウインチ] ラチスジブ型・排ガス2014	1.310	供用日			MA566
諸雑費	1	式			#99
*** 単位当たり ***	1	日			

00000000000

西 郷 村

金抜き

施 工 内 訳 表

頁0-0123

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
パイプロンマとWジェット併用施工の鋼矢板打込 V55102 陸上施工 電動式90kW 鋼矢板 型 打込長15m以下	10	枚・本			施工 第0 -0081号表 特単単価適用日：08年08月01日
土木一般世話役 [0.753]	1.429	人			R0010
とび工 [0.864]	2.857	人			R0270
普通作業員 [0.842]	1.429	人			R0030
溶接工 [0.835]	2.857	人			R0250
パイプロンマ杭打機運転 機-20 電動式・普通型 90kW	1.429	日			V0530 施工 第0-0078号表
杭打ち用ウォータージェット運転 機 - 2 4 14.7MPa 325L/min 排ガス(第3次基準値)	2.857	日			SK530 施工 第0-0042号表
継施工費(鋼矢板) 型 溶接棒費,補強版材料費,開先加工費 積算基準[] -5- -19適用	10.000	箇所			F1111
諸雑費 労務費,運転費の合計が対象	20.000	%			#09
*** 合 計 ***	10	枚・本			
*** 単位当たり ***	1	枚・本			

000000000000

西 郷 村

金抜き

施 工 内 訳 表

頁0-0124

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バイブロハンマ施工による鋼矢板引抜き V5700 陸上施工 電動式60kW 鋼矢板 型 引抜き長15m以下	10	枚・本			施工 第0 -0082号表 特単単価適用日：08年08月01日
土木一般世話役 [0.753]	0.233	人			R0010
とび工 [0.864]	0.465	人			R0270
普通作業員 [0.842]	0.233	人			R0030
溶接工 [0.835]	0.465	人			R0250
バイブロハンマ杭打機運転 機-20 電動式・普通型 60kW	0.233	日			V0520 施工 第0-0080号表
諸雑費 労務費,運転費の合計が対象	18.000	%			#09
*** 合 計 ***	10	枚・本			
*** 単位当たり ***	1	枚・本			

00000000000

西 郷 村

金抜き

施 工 内 訳 表

頁0-0125

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
パイプロンマとウォータージェット併用施工の鋼矢板打込 V55103 陸上施工 電動式90kW 鋼矢板 型 打込長12m以下	10	枚・本			施工 第0 -0083号表 特単単価適用日：08年08月01日
土木一般世話役 [0.753]	1.250	人			R0010
とび工 [0.864]	2.500	人			R0270
普通作業員 [0.842]	1.250	人			R0030
溶接工 [0.835]	2.500	人			R0250
パイプロンマ杭打機運転 機-20 電動式・普通型 90kW	1.250	日			V0530 施工 第0-0078号表
杭打ち用ウォータージェット運転 機 - 2 4 14.7MPa 325L/min 排ガス(第3次基準値)	2.500	日			SK530 施工 第0-0042号表
継施工費(鋼矢板) 型 溶接棒費,補強版材料費,開先加工費 積算基準[] -5- -19適用	10.000	箇所			F1111
諸雑費 労務費,運転費の合計が対象	20.000	%			#09
*** 合 計 ***	10	枚・本			
*** 単位当たり ***	1	枚・本			

000000000000

西 郷 村

金抜き

施 工 内 訳 表

頁0-0126

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バイブロハンマ施工による鋼矢板引抜き V5800 陸上施工 電動式60kW 鋼矢板 型 引抜き長12m以下	10	枚・本			施工 第0 -0084号表 特単単価適用日：08年08月01日
土木一般世話役 [0.753]	0.200	人			R0010
とび工 [0.864]	0.400	人			R0270
普通作業員 [0.842]	0.200	人			R0030
溶接工 [0.835]	0.400	人			R0250
バイブロハンマ杭打機運転 機-20 電動式・普通型 60kW	0.200	日			V0520 施工 第0-0080号表
諸雑費 労務費,運転費の合計が対象	18.000	%			#09
*** 合 計 ***	10	枚・本			
*** 単位当たり ***	1	枚・本			

000000000000

西 郷 村

金抜き

施工パッケージ内訳表

頁0-0127

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区)	単価(積算地区)	構成比	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)
路床盛土 SPA117 2.5m以上4.0m未満 標準単価： 901.19 機械構成比： 15.27% 労務構成比： 76.30% 材料構成比： 8.43% 市場単価構成比： 0.00%			施工 第0 -0085号表 1	m3
振動ローラ (舗装用・搭乗式コンパインド型) 3 - 4 t K2610		7.65%	振動ローラ [搭乗式・コンパインド型] 賃料 TPK2610	
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 KQ048		7.62%	バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 TPKQ048	
運転手 (特殊) [0.788] R0120		67.85%	運転手 (特殊) TPR0120	
普通作業員 [0.842] R0030		8.45%	普通作業員 TPR0030	
軽油 ミニローリー (パトロール給油) T0250		8.43%	軽油 1 . 2 号 パトロール給油 TPT0250	
*** 単位当たり ***				
A=2 2.5m以上4.0m未満 D=1 土木工事標準積算基準 - 1 - 2 4				

施工パッケージ内訳表

頁0-0128

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機材規格(積算地区)	単価(積算地区)	構成比	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)
路床盛土 SPA117 2.5m未満 標準単価： 6,824.8 機械構成比： 0.76% 労務構成比： 98.98% 材料構成比： 0.26% 市場単価構成比： 0.00%			施工 第0 -0086号表 1 m3	
K2602 振動ローラ (舗装用・ハンドガイド式) 0.8 - 1.1 t		0.76%	TPK2602 振動ローラ [ハンドガイド式] 賃料	
R0030 普通作業員 [0.842]		89.34%	TPR0030 普通作業員	
R0020 特殊作業員 [0.780]		9.64%	TPR0020 特殊作業員	
T0250 軽油 ミニローリー (パトロール給油)		0.26%	TPT0250 軽油 1.2号 パトロール給油	
*** 単位当たり ***				
A=1 2.5m未満 D=1 土木工事標準積算基準 - 1 - 2 4				

00000000000

西 郷 村

金抜き

施工パッケージ内訳表

頁0-0129

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区)	単価(積算地区)	構成比	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)
法面整形 SPA301 盛土部 標準単価： 453.58 機械構成比： 11.87% 労務構成比： 75.95% 材料構成比： 12.18% 市場単価構成比： 0.00%			施工 第0 -0087号表 1 m2	
バックホウ [クローラ型] 山積 0 . 8 m3 (平積 0 . 6 m3) K9203		11.87%	バックホウ [クローラ型] 賃料 TPK9203	
普通作業員 [0.842] R0030		33.62%	普通作業員 TPR0030	
運転手 (特殊) [0.788] R0120		28.67%	運転手 (特殊) TPR0120	
土木一般世話役 [0.753] R0010		13.66%	土木一般世話役 TPR0010	
軽油 ミニローリー (パトロール給油) T0250		12.18%	軽油 1 . 2 号 パトロール給油 TPT0250	
*** 単位当たり ***				
A=1 盛土部 B=2 法面締固めなし C=2 現場制約なし D=2 は質土、砂及び砂質土、粘性土 E=1 全ての費用				
F=1 土木工事標準積算基準 - 2 - - 4				

施工パッケージ内訳表

頁0-0130

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機材規格(積算地区)	単価(積算地区)	構成比	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)
不陸整正 SPD001 補足材料あり 標準単価： 195.11 機械構成比： 19.32% 労務構成比： 64.27% 材料構成比： 16.41% 市場単価構成比： 0.00%	11mm以上16mm未満		施工 第0 -0088号表 1 m2	
MC20P モータグレーダ [土工用] 排ガス 2 0 1 4		15.46%	TPMC20P モータグレーダ [土工用] 排ガス 2 0 1 4	
K4030 ロードローラ 質量10～12t 幅2.1m 賃料 マカダム・排出ガス対策型 (第2次基準値)		1.94%	TPKQ510 ロードローラ [マカダム] 賃料	
K2631 タイヤローラ賃料		1.92%	TPKQ617 タイヤローラ賃料	
R0120 運転手 (特殊) [0.788]		31.58%	TPR0120 運転手 (特殊)	
R0030 普通作業員 [0.842]		13.01%	TPR0030 普通作業員	
R0020 特殊作業員 [0.780]		10.15%	TPR0020 特殊作業員	
R0010 土木一般世話役 [0.753]		9.53%	TPR0010 土木一般世話役	
T8344 粒度調整碎石 M - 4 0 4 0 ~ 0 mm		10.54%	TPT8454 再生クラッシャラン R C - 4 0	
T0250 軽油 ミニローリー (パトロール給油)		5.87%	TPT0250 軽油 1 . 2 号 パトロール給油	
* * * 単位当たり * * *				

00000000000

西 郷 村

金抜き

施工パッケージ内訳表

頁0-0131

標準単価：

機械構成比：

勞務構成比：

材料構成比：

市場單價構成比：

[illegible]

000000000000

西 鄉 村

金抜き

施工パッケージ内訳表

頁0-0132

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区)	単価(積算地区)	構成比	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)
上層路盤（歩道部） SPD010 全仕上り厚150mm 標準単価： 920.81 機械構成比： 4.66% 労務構成比： 69.96% 材料構成比： 25.38% 市場単価構成比： 0.00%	1層施工		施工 第0 -0089号表 1	m2
MA13E 小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次		2.78%	TPMA13E 小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次	
K2610 振動ローラ（舗装用・搭乗式コンパインド型） 3 - 4 t		1.66%	TPK2610 振動ローラ [搭乗式・コンパインド型] 賃料	
R0120 運転手（特殊） [0.788]		25.16%	TPR0120 運転手（特殊）	
R0020 特殊作業員 [0.780]		14.75%	TPR0020 特殊作業員	
R0030 普通作業員 [0.842]		14.61%	TPR0030 普通作業員	
R0010 土木一般世話役 [0.753]		12.11%	TPR0010 土木一般世話役	
T8344 粒度調整碎石 M - 4 0 4 0 ~ 0 mm		23.44%	TPT8346 再生粒度調整碎石 R M - 3 0	
T0250 軽油 ミニローリー（パトロール給油）		1.85%	TPT0250 軽油 1 . 2 号 パトロール給油	
*** 単位当たり ***				
A=150 全仕上り厚(mm) B=1 1層施工 D=3 粒度調整碎石 M - 4 0 E=1 全ての費用 F=1 土木工事標準積算基準	- 1 -	- 1 1		

00000000000

西 郷 村

金抜き

施工パッケージ内訳表

頁0-0133

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機劣材規格(積算地区)	単価(積算地区)	構成比	代表機劣材規格(東京地区)	単価(東京地区)
表層（車道・路肩部） SPD023 3.0m超 標準単価： 1,808.7 機械構成比： 1.38% 労務構成比： 10.17% 材料構成比： 88.45% 市場単価構成比： 0.00%	平均仕上り厚50mm		施工 第0 -0090号表 1 m2	
KQ687 アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料		0.88%	TPKQ687 アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料	
K2631 タイヤローラ賃料		0.14%	TPK2630 タイヤローラ賃料	
K4030 ロードローラ 質量10～12t 幅2.1m 賃料 マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）		0.13%	TPKQ510 ロードローラ [マカダム] 賃料	
R0030 普通作業員 [0.842]		3.66%	TPR0030 普通作業員	
R0120 運転手（特殊） [0.788]		2.06%	TPR0120 運転手（特殊）	
R0020 特殊作業員 [0.780]		2.03%	TPR0020 特殊作業員	
R0010 土木一般世話役 [0.753]		0.73%	TPR0010 土木一般世話役	
T8422 再生材アスファルト合材 密粒度（ 2 0 F ） 最大粒径 2 0 mm		80.70%	TPT8025 アスファルト混合物 密粒度（ 2 0 ）	
T0211 アスファルト乳剤 P K - 3 プライム用、P K - 4 タック用		7.17%	TPT0211 アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用	
T0250 軽油 ミニローリー（パトロール給油）		0.49%	TPT0250 軽油 1 . 2 号 パトロール給油	

000000000000

西 郷 村

金抜き

施工パッケージ内訳表

頁0-0134

標準単価：

機械構成比：

勞務構成比：

材料構成比：

市場單價構成比：

[illegible]

000000000000

西 鄉 村

金抜き

施工パッケージ内訳表

頁0-0135

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区)	単価(積算地区)	構成比	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)
下層路盤 (歩道部) SPD006 全仕上り厚10mm 標準単価： 857.31 機械構成比： 5.00% 労務構成比： 75.15% 材料構成比： 19.85% 市場単価構成比： 0.00%	1層施工		施工 第0 -0091号表 1	m2
MA13E 小型バックホウ (クローラ型) 後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次		2.99%	TPMA13E 小型バックホウ (クローラ型) 後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次	
K2610 振動ローラ (舗装用・搭乗式コンパインド型) 3 - 4 t		1.78%	TPK2610 振動ローラ [搭乗式・コンパインド型] 賃料	
R0120 運転手 (特殊) [0.788]		27.03%	TPR0120 運転手 (特殊)	
R0020 特殊作業員 [0.780]		15.84%	TPR0020 特殊作業員	
R0030 普通作業員 [0.842]		15.70%	TPR0030 普通作業員	
R0010 土木一般世話役 [0.753]		13.01%	TPR0010 土木一般世話役	
T8454 再生骨材 (骨材) クラッシャラン R C - 4 0		17.77%	TPT8454 再生クラッシャラン R C - 4 0	
T0250 軽油 ミニローリー (パトロール給油)		1.99%	TPT0250 軽油 1 . 2 号 パトロール給油	
*** 単位当たり ***				
A=10 全仕上り厚(mm) B=1 1層施工 D=2 再生クラッシャラン R C - 4 0 E=1 全ての費用 F=1 土木工事標準積算基準 - 1 - - 5				

施工パッケージ内訳表

頁0-0136

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区)	単価(積算地区)	構成比	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)
表層 (歩道部) SPD027 1.4m以上 標準単価： 1,648.6 機械構成比： 2.30% 労務構成比： 21.68% 材料構成比： 76.02% 市場単価構成比： 0.00%	平均仕上り厚30mm		施工 第0 -0092号表 1	m2
MC361 アスファルトフィニッシャ [クローラ型]		1.72%	TPMC361 アスファルトフィニッシャ [クローラ型]	
K2610 振動ローラ (舗装用・搭乗式コンパインド型) 3 - 4 t		0.34%	TPK2610 振動ローラ [搭乗式・コンパインド型] 賃料	
R0030 普通作業員 [0.842]		8.19%	TPR0030 普通作業員	
R0020 特殊作業員 [0.780]		5.47%	TPR0020 特殊作業員	
R0120 運転手 (特殊) [0.788]		3.71%	TPR0120 運転手 (特殊)	
R0010 土木一般世話役 [0.753]		1.99%	TPR0010 土木一般世話役	
T8430 再生材アスファルト合材 細粒度 (1 3) 最大粒径 1 3 mm		67.77%	TPT8010 アスファルト混合物 細粒度 (1 3)	
T0211 アスファルト乳剤 P K - 3 プライム用、P K - 4 タック用		7.87%	TPT0211 アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用	
T0250 軽油 ミニローリー (パトロール給油)		0.34%	TPT0250 軽油 1 . 2 号 パトロール給油	
*** 単位当たり ***				

000000000000

西 郷 村

金抜き

施工パッケージ内訳表

頁0-0137

標準単価：

機械構成比：

勞務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

[illegible]

000000000000

西 鄉 村

金抜き

施工パッケージ内訳表

頁0-0138

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区)	単価(積算地区)	構成比	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)
歩車道境界ブロック SPD241 設置 標準単価： 6,592.3 機械構成比： 2.42% 労務構成比： 57.65% 材料構成比： 39.93% 市場単価構成比： 0.00%			施工 第0 -0093号表 1 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)	m
KQ050 バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 クレーン付き		2.01%	TPKQ050 バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 クレーン付き	
K9203 バックホウ [クローラ型] 山積 0 . 8 m3 (平積 0 . 6 m3)		0.41%	TPK9203 バックホウ [クローラ型] 賃料	
R0020 特殊作業員 [0.780]		21.25%	TPR0020 特殊作業員	
R0030 普通作業員 [0.842]		20.83%	TPR0030 普通作業員	
R0010 土木一般世話役 [0.753]		11.67%	TPR0010 土木一般世話役	
R0120 運転手 (特殊) [0.788]		1.14%	TPR0120 運転手 (特殊)	
F3000 歩車道境界ブロックCr -F-a-300R JIS型 h300×L600 W=91kg 採用単価表 (県単価)		38.04%	TPT101D 歩車道境界ブロック B 1 8 0 / 2 0 5 × 2 5 0 × 6 0 0	
T0250 軽油 ミニローリー (パトロール給油)		1.01%	TPT0250 軽油 1 . 2 号 パトロール給油	
T8454 再生骨材 (骨材) クラッシャラン R C - 4 0		0.88%	TPT8454 再生クラッシャラン R C - 4 0	
* * * 単位当たり * * *				

000000000000

西 郷 村

金抜き

施工パッケージ内訳表

頁0-0139

標準単価：

機械構成比：

勞務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

[illegible]

0000000000

西 鄉 村

金抜き

施工パッケージ内訳表

頁0-0140

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区)	単価(積算地区)	構成比	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)
歩車道境界ブロック SPD241 設置 標準単価： 6,592.3 機械構成比： 2.42% 労務構成比： 57.65% 材料構成比： 39.93% 市場単価構成比： 0.00%			施工 第0 -0094号表 1 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)	m
KQ050 バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 クレーン付き		2.01%	TPKQ050 バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 クレーン付き	
K9203 バックホウ [クローラ型] 山積 0 . 8 m3 (平積 0 . 6 m3)		0.41%	TPK9203 バックホウ [クローラ型] 賃料	
R0020 特殊作業員 [0.780]		21.25%	TPR0020 特殊作業員	
R0030 普通作業員 [0.842]		20.83%	TPR0030 普通作業員	
R0010 土木一般世話役 [0.753]		11.67%	TPR0010 土木一般世話役	
R0120 運転手 (特殊) [0.788]		1.14%	TPR0120 運転手 (特殊)	
F3001 歩車道境界ブロックCr -F-a-200R JIS型 h300×L600 W=78kg 採用単価表 (県単価)		38.04%	TPT101D 歩車道境界ブロック B 1 8 0 / 2 0 5 × 2 5 0 × 6 0 0	
T0250 軽油 ミニローリー (パトロール給油)		1.01%	TPT0250 軽油 1 . 2 号 パトロール給油	
T8454 再生骨材 (骨材) クラッシュラン R C - 4 0		0.88%	TPT8454 再生クラッシュラン R C - 4 0	
* * * 単位当たり * * *				

00000000000

西 郷 村

金抜き

施工パッケージ内訳表

頁0-0141

標準単価：

機械構成比：

勞務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

[illegible]

0000000000

西 鄉 村

金抜き

施 工 内 訳 表

頁0-0142

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線工（溶融式）（材料含） S7301 破線15cm	1,000	m			施工 第0 -0095号表
区画線設置工 昼間単価 機・労 〔溶融式(手動)〕 破線 15cm 時間的制約 無 豪雪補正 無 週休二日月単位 補正係数1.02	1,000.000	m			TDA25
路面表示用塗料 トライックハイト溶融型 白色 JIS K 5665 3種1号	570.000	k g			TDG75
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	25.000	k g			TDG76
接着用プライマー 区画線（溶融式）用	25.000	k g			TDG77
軽油 ミニローリー（バトロール給油）	44.000	L			T0250
材料諸雑費	5.000	%			#09
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=5 破線15cm B=1 白色 C=3 時間的制約を受けない D=2 豪雪補正 無（A地区損料） E=2 夜間作業 無					
F=1 塗布厚1.5mm G=2 排水性舗装に施工しない H=2 未供用区間に施工しない I=1 土木工事標準積算基準 - 1 - - 2					

000000000000

西 郷 村

金抜き

施 工 内 訳 表

頁0-0143

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線工（溶融式）（材料含） S7301 実線15cm	1,000	m			施工 第0 -0096号表
区画線設置工 昼間単価 機・労 〔溶融式(手動)〕 実線 15cm 時間的制約 無 豪雪補正 無 週休二日月単位 補正係数1.02	1,000.000	m			TDA01
路面表示用塗料 トライックハイト溶融型 白色 JIS K 5665 3種1号	570.000	k g			TDG75
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	25.000	k g			TDG76
接着用プライマー 区画線（溶融式）用	25.000	k g			TDG77
軽油 ミニローリー（バトロール給油）	40.000	L			T0250
材料諸雑費	5.000	%			#09
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 実線15cm B=1 白色 C=3 時間的制約を受けない D=2 豪雪補正 無（A地区損料） E=2 夜間作業 無					
F=1 塗布厚1.5mm G=2 排水性舗装に施工しない H=2 未供用区間に施工しない I=1 土木工事標準積算基準 - 1 - - 2					

000000000000

西 郷 村

金抜き

施 工 内 訳 表

頁0-0144

[illegible]

000000000000

西 鄉 村

金抜き

施工パッケージ内訳表

頁0-0145

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区)	単価(積算地区)	構成比	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)
下層路盤（車道・路肩部） SPD005 全仕上り厚150mm 標準単価： 1,289.3 機械構成比： 5.72% 労務構成比： 18.33% 材料構成比： 75.95% 市場単価構成比： 0.00%	1層施工		施工 第0 -0098号表 1 m2	
MC20P モータグレーダ [土工用] 排ガス 2 0 1 4		3.95%	TPMC20P モータグレーダ [土工用] 排ガス 2 0 1 4	
K4030 ロードローラ 質量10～12t 幅2.1m 賃料 マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）		0.49%	TPKQ510 ロードローラ [マカダム] 賃料	
K2631 タイヤローラ賃料		0.49%	TPKQ617 タイヤローラ賃料	
R0120 運転手（特殊） [0.788]		8.06%	TPR0120 運転手（特殊）	
R0030 普通作業員 [0.842]		2.95%	TPR0030 普通作業員	
R0020 特殊作業員 [0.780]		2.63%	TPR0020 特殊作業員	
R0010 土木一般世話役 [0.753]		2.16%	TPR0010 土木一般世話役	
T8454 再生骨材（骨材）クラッシャラン R C - 4 0		74.21%	TPT8321 クラッシャラン C - 4 0	
T0250 軽油 ミニローリー（パトロール給油）		1.50%	TPT0250 軽油 1 . 2 号 パトロール給油	
*** 単位当たり ***				

00000000000

西 郷 村

金抜き

施工パッケージ内訳表

頁0-0146

標準単価：

機械構成比：

勞務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

[illegible]

0000000000

西 鄉 村

金抜き

施工パッケージ内訳表

頁0-0147

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区)	単価(積算地区)	構成比	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)
表層（車道・路肩部） SPD023 1.4m以上3.0m以下 標準単価： 1,912.7 機械構成比： 1.62% 労務構成比： 14.97%	平均仕上り厚40mm		施工 第0 -0099号表 1 材料構成比： 83.41% 市場単価構成比： 0.00%	m2
KQ683 アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料		1.04%	TPKQ683 アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料	
K2610 振動ローラ（舗装用・搭乗式コンパインド型） 3 - 4 t		0.21%	TPK2610 振動ローラ [搭乗式・コンパインド型] 賃料	
KQ605 タイヤローラ賃料		0.19%	TPKQ605 タイヤローラ賃料	
R0030 普通作業員 [0.842]		5.11%	TPR0030 普通作業員	
R0120 運転手（特殊） [0.788]		3.49%	TPR0120 運転手（特殊）	
R0020 特殊作業員 [0.780]		3.41%	TPR0020 特殊作業員	
R0010 土木一般世話役 [0.753]		1.24%	TPR0010 土木一般世話役	
T8421 再生材アスファルト合材 密粒度（ 1 3 F ） 最大粒径 1 3 mm		76.32%	TPT8025 アスファルト混合物 密粒度（ 2 0 ）	
T0211 アスファルト乳剤 P K - 3 プライム用、P K - 4 タック用		6.78%	TPT0211 アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用	
T0250 軽油 ミニローリー（パトロール給油）		0.28%	TPT0250 軽油 1 . 2 号 パトロール給油	

00000000000

西 郷 村

金抜き

施工パッケージ内訳表

頁0-0148

標準単価：

機械構成比：

勞務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

[illegible]

000000000000

西 鄉 村

金抜き

施 工 内 訳 表

頁0-0149

[illegible]

000000000000

西 鄉 村

金抜き

施 工 内 訳 表

頁0-0150

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
重建設機械分解組立輸送 S0080 分解組立 + 輸送 (往復) バックホウ系 山積1.0m3以上 山積1.4m3以下	1	回			施工 第0 -0101号表
特殊作業員 [0.780]	2.700	人			R0020 2.7*1
リフティング賃料 油圧伸縮ジャッキ型 25t吊	1.400	日			K2535 1.4*1
運搬費等	250.000	%			#01
諸雑費	1	式			#99
*** 単位当たり ***	1	回			
A=1 分解組立 + 輸送 (往復) B=4 バックホウ系 山積1.0m3以上 山積1.4m3以下 C=6 リフティング 排ガス対策型(2014年規制)使用 E=1 土木工事標準積算基準 - 2 - - 2 2					

00000000000

西 郷 村

金抜き

施 工 内 訳 表

頁0-0151

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
重建設機械分解組立輸送 S0080 分解組立 + 輸送 (往復) 加-フル-ン系 35 t 吊を超え 80 t 吊以下	1	回			施工 第0 -0102号表
特殊作業員 [0.780]	5.500	人			R0020 5.5*1
フル-ン-ン賃料 油圧伸縮ジブ型 25t吊	1.500	日			K2535 1.5*1
運搬費等	434.000	%			#01
諸雑費	1	式			#99
*** 単位当たり ***	1	回			
A=1 分解組立 + 輸送 (往復) B=7 加-フル-ン系 35 t 吊を超え 80 t 吊以下 C=6 フル-ン-ン 排ガス対策型(2014年規制)使用 E=1 土木工事標準積算基準 - 2 - - 2 2					

00000000000

西 郷 村

金抜き

施 工 内 訳 表

頁0-0152

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
重建設機械分解組立輸送 S0080 分解組立 + 輸送 (往復) 加-フル-ン系 80 t 吊を超え150 t 吊以下	1	回			施工 第0 -0103号表
特殊作業員 [0.780]	11.300	人			R0020 11.3*1
フル-ン-ン賃料 油圧伸縮ジブ型 60t吊	3.100	日			K2540 3.1*1
運搬費等	315.000	%			#01
諸雑費	1	式			#99
*** 単位当たり ***	1	回			
A=1 分解組立 + 輸送 (往復) B=8 加-フル-ン系 80 t 吊を超え150 t 吊以下 C=4 フル-ン-ン 排出ガス対策型(第3基) 使用 E=1 土木工事標準積算基準 - 2 - - 2 2					
*****	*****	*****	*****	*****	*****
仮設材の運搬費 S0070 運搬質量 84.501 t 運搬距離 (片道) 45.9km	1	式			施工 第0 -0104号表
仮設材の運搬費	1.000	式			
*** 単位当たり ***	1	式			
A=45.9 運搬距離 (片道距離 : km) B=1 製品長 1 2 m以内 C=84.501 運搬質量 (t) D=0 運賃割増率 (F 1 ~ F 2) E=					
F=1 土木工事標準積算基準 - 2 - - 1 6					

00000000000

西 郷 村

金抜き

施 工 内 訳 表

頁0-0153

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材等の積込み、取卸し費 S0072 積込み取卸し（往復分）	1	t			施工 第0 -0105号表
仮設材の積込み、取卸し費	1.000	t			
*** 単位当たり ***	1	t			
A=4 積込み取卸し（往復分） B=1 土木工事標準積算基準 - 2 - - 1 7					
*****	*****	*****	*****	*****	*****
仮設材の運搬費 S0070 運搬質量 74.254 t 運搬距離（片道）45.9km	1	式			施工 第0 -0106号表
仮設材の運搬費	1.000	式			
*** 単位当たり ***	1	式			
A=45.9 運搬距離（片道距離：km） B=1 製品長 1 2 m以内 C=74.254 運搬質量（ t ） D=0 運賃割増率（ F 1 ～ F 2 ） E=					
F=1 土木工事標準積算基準 - 2 - - 1 6					

00000000000

西 郷 村

金抜き

施 工 内 訳 表

頁0-0154

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事名標示板加算額 S9990	1	基			施工 第0 -0107号表
工事名標示板加算額 (木材使用・据付撤去含む)	1.000	基			T9940
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 土木工事標準積算基準 - 2 - - 2 4					

極小規模鉄筋探查工（下向き） V9050 18.0m2未満 x/D<1/2 R8橋梁補修補強工事積算の手引きP.175準用	0.9	m 2			施工 第0 -0108号表 特単単価適用日：08年08月01日
技師（A）（外業） [55%]	0.500	人			R1440
技師（B）（外業） [55%]	1.000	人			R1450
技師（C）（外業） [55%]	1.000	人			R1460
諸雑費 労務費の合計が対象	5.000	%			#09
*** 合 計 ***	0.9	m 2			
*** 単位当たり ***	1	m 2			

00000000000

西 郷 村

金抜き

登録単価一覧表

頁0-0155

単価コード	単価名称・規格 1・規格 2	単 位	単 価	管 理 費 区 分
F7433	機械式鉄筋定着加工費 D13 1m超～2m以下 採用単価表（物価）	箇所		全間接費対象額
F7434	機械式鉄筋定着加工費 D16 2m超～3m以下 採用単価表（物価）	箇所		全間接費対象額
F1740	プレキャストL型擁壁 H=2.213～3.000m L=1.882m 採用単価表（県単準用）	基		全間接費対象額
T9551	処分料（中間処理） 廃プラスチック類（土木シート系） 採用単価表（産廃比較）	m3		直接工事費内の処分費
F0205	転落防止柵 縦格子型 L=4.5m 景観色塗装 独立基礎含む 採用単価表（見積）	式		全間接費対象額
T9500	処分料（中間処理） がれき類・コンクリート塊（無筋） 採用単価表（産廃比較）	t		直接工事費内の処分費
T9502	処分料（中間処理） がれき類・コンクリート塊（有筋） 採用単価表（産廃比較）	t		直接工事費内の処分費
T9600	処分料（汚泥再資源化） 汚泥 採用単価表（産廃比較表）	t		直接工事費内の処分費
T9504	処分料（中間処理） がれき類・アスファルト塊 採用単価表（産廃比較）	t		直接工事費内の処分費
F0400	スクラップ H3 採用単価表(物価)	t		諸経費全般対象外
F1001	鋼矢板(修理費及び損耗費) 型 補助工法:有 採用単価表(物価)	t		全間接費対象額
F1011	鋼製山留材（修理費及び損耗費） H-400 採用単価表（物価）	t		全間接費対象額
F1012	鋼製山留材（修理費及び損耗費） H-350 採用単価表（物価）	t		全間接費対象額
F1013	副部材（A）賃料 180日以内 採用単価表（物価）	t・日		全間接費対象額

登録単価一覧表

頁0-0156

単価コード	単価名称・規格 1・規格 2	単 位	単 価	管 理 費 区 分
F1014	副部材 (A) 修理費及び損耗費 採用単価表 (物価)	t		全間接費対象額
F1015	副部材 (B) 修理費及び損耗費 採用単価表 (物価)	t		全間接費対象額
F7433	機械式鉄筋定着加工費 D13 1m超～2m以下 採用単価表 (物価)	箇所		全間接費対象額
F7434	機械式鉄筋定着加工費 D16 2m超～3m以下 採用単価表 (物価)	箇所		全間接費対象額
F1742	プレキャストL型擁壁 H=2.540～2.706m L=1.495m 採用単価表 (県単準用)	基		全間接費対象額
F1741	プレキャストL型擁壁 H=2.855～3.000m L=2.055m 採用単価表 (県単準用)	基		全間接費対象額
T9551	処分料 (中間処理) 廃プラスチック類 (土木シート系) 採用単価表 (産廃比較)	m3		直接工事費内の処分費
F0206	転落防止柵 縦格子型 L=2.1m 景観色塗装コンクリート建込 採用単価表 (見積)	式		全間接費対象額
F0207	転落防止柵 縦格子型 L=1.5m 景観色塗装コンクリート建込 採用単価表 (見積)	式		全間接費対象額
F0208	転落防止柵 縦格子型 L=1.1m 景観色塗装 独立基礎含む 採用単価表 (見積)	式		全間接費対象額
F0204	ガードレール材料費控除 塗装品 Gr - C - 4 E 採用単価表 (物価)	m		全間接費対象額
F0211	ラバーポール材料費控除 着脱式 (穿孔式) 3本脚 採用単価表 (物価)	本		全間接費対象額
T9500	処分料 (中間処理) がれき類・コンクリート塊 (無筋) 採用単価表 (産廃比較)	t		直接工事費内の処分費
T9502	処分料 (中間処理) がれき類・コンクリート塊 (有筋) 採用単価表 (産廃比較)	t		直接工事費内の処分費

登録単価一覧表

頁0-0157

単価コード	単価名称・規格 1・規格 2	単 位	単 価	管 理 費 区 分
T9600	処分料（汚泥再資源化） 汚泥 採用単価表（産廃比較表）	t		直接工事費内の処分費
T9504	処分料（中間処理） がれき類・アスファルト塊 採用単価表（産廃比較）	t		直接工事費内の処分費
F0400	スクラップ H3 採用単価表(物価)	t		諸経費全般対象外
T9551	処分料（中間処理） 廃プラスチック類（土木シート系） 採用単価表（産廃比較）	m3		直接工事費内の処分費
F2002	分水栓 A-100 採用単価表（県単価(農林)）	個		全間接費対象額
F2001	ベンチフリューム蓋 300×1000 60kg/枚 採用単価表（県単価(農林)）	枚		全間接費対象額
T9552	処分料（中間処理） 廃プラスチック類（硬質系） 採用単価表（産廃比較）	m3		直接工事費内の処分費
T9551	処分料（中間処理） 廃プラスチック類（土木シート系） 採用単価表（産廃比較）	m3		直接工事費内の処分費
F1001	鋼矢板(修理費及び損耗費) 型 補助工法:有 採用単価表(物価)	t		全間接費対象額
F1011	鋼製山留材（修理費及び損耗費） H-400 採用単価表（物価）	t		全間接費対象額
F1012	鋼製山留材（修理費及び損耗費） H-350 採用単価表（物価）	t		全間接費対象額
F1016	副部材（A）賃料 90日以内 採用単価表（物価）	t・日		全間接費対象額
F1014	副部材（A）修理費及び損耗費 採用単価表（物価）	t		全間接費対象額
F1015	副部材（B）修理費及び損耗費 採用単価表（物価）	t		全間接費対象額

登録単価一覧表

頁0-0158

[illegible]