

数量総括表

工事名：路河川名：
工種種別：施工箇所：

工種・種別				細目	規格等	単位	設計数量	算出根拠	積算システムコード
レベル0	レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	レベル5				
本工事費									X1000
	橋梁下部 (A1橋台)								Y100L003512
	橋台工								Y2121003537
	作業土工 (A1橋台)								Y320B003538
	床掘り (A領域)					m3	42.7	土工集計表 (1) より	Y45W5000375
				床掘り 土砂	標準	m3	1		SPA161 施工 第0 -0001号表
	床掘り (B領域)					m3	143.1	土工集計表 (1) より	Y45W5000375
				床掘り 土砂	標準	m3	1		SPA161 施工 第0 -0002号表
	床掘り (C領域)					m3	110.6	土工集計表 (1) より	Y45W5000375
				床掘り 土砂	掘削深さ5m超20m以下	m3	1		SPA161 施工 第0 -0003号表
	裏込工					m3	125.7	土工集計表 (1) より	Y4900000000
				埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満		m3	1		SPA181 施工 第0 -0004号表
				購入土 良質土 (ほぐした土量)		m3	1.33		T8350
	埋戻し					m3	135.7	土工集計表 (1) より	Y45W5000376
				埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満		m3	1		SPA181 施工 第0 -0004号表
	基面整正					m2	19.3	土工集計表 (1) より	Y45W5000377
				基面整正		m2	1		SPA169 施工 第0 -0005号表
	土砂等運搬			土砂		m3	145.6	土工集計表 (1) より	Y45W5000388
				土砂等運搬 標準	バックホ	m3	1		SPA105 施工 第0 -0006号表
	残土等処分					m3	145.6	土工集計表 (1) より	Y448W001658
				整地 残土受入れ地での処理		m3	1		SPA109 施工 第0 -0007号表
	掘削補助機械搬入搬出					回	1	土工集計表 (1) より	Y45W5000378
				掘削補助機械搬入搬出作業		回	1		SPA165 施工 第0 -0008号表
	橋台躯体工 (構造物単位)								Y32M9008410
	逆T式橋台					m3	68.24	下部工数量計算書P.2より	Y45SN008411
				逆T式橋台 高さ 5m以上 7m未満	50m3以上 90m3未満 (A=2の場合)	m3	1		S6306 施工 第0 -0009号表
	鉄筋			SD345 D16~25		t	3.372	下部工数量計算書P.2より	Y442L008412
				鉄筋工 (太径鉄筋含む) -材料費含む- 一般構造物 (切梁のある構造物)	S1 (1工事当りの全体数量10t未満)	t	1		S7000 施工 第0 -0011号表

数量総括表

工事名：路河川名：
工種種別：施工箇所：

工種・種別				細目	規格等	単位	設計数量	算出根拠	積算システムコード
レベル0	レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	レベル5				
				鉄筋	SD345 D13	t	0.604	下部工数量計算書P.2より	Y442L008412
				鉄筋工（太径鉄筋含む）－材料費含む－ 一般構造物（切梁のある構造物）	S1（1工事当りの全体数量10t未満）	t	1		S7000 施工_第0_-0012号表
				端部定着処理		式	1		Y4900000000
				機械式鉄筋定着加工費 D13 1m超～2m以下	採用単価表（物価）	箇所	34	下部工数量計算書P.2より	F7433
				機械式鉄筋定着加工費 D16 2m超～3m以下	採用単価表（物価）	箇所	12	下部工数量計算書P.2より	F7434
				円筒型枠		m	7.2	数量集計表（1）より	Y447H000757
				アンカーボルト用箱抜用円筒型枠 紙製 φ150		m	1		TM913
				現場塗装費	CC-B塗装	m2	19.5	下部工数量計算書P.2より	Y4900000000
					コンクリート塗装用エポキシ樹脂プライマー CC-B塗装0.10kg/m2使用 材工込	m2	1		TC951
					コンクリート塗装用エポキシ樹脂パテ CC-B塗装0.30kg/m2使用 材工込	m2	1		TC953
					コンクリート塗装用柔軟形エポキシ樹脂塗装中塗 目膜厚60μmCC-B塗装0.26kg/m2使用材工込	m2	1		TC955
					コンクリート塗装用柔軟形ふっ素樹脂塗装上塗 目膜厚30μmCC-B塗装0.12kg/m2使用材工込	m2	1		TC957
				多自然型護岸工					Y21KX008447
				作業土工					Y320M000112
				掘削	裏込礫 掘削 土砂	m3	3.4	下部工数量計算書P.2より	Y4400000004
					オープンカット	m3	1		SPA101 施工_第0_-0013号表
				土砂等運搬	裏込礫 土砂等運搬 標準	m3	3.4	下部工数量計算書P.2より	Y45W5000388
					バックホウ	m3	1		SPA105 施工_第0_-0006号表
				残土等処分		m3	3.4	下部工数量計算書P.2より	Y448W001658
						m3	1		SPA109 施工_第0_-0007号表
				多自然型護岸再設置工	整地 残土受入れ地での処理	m3			Y320M000112
				巨石張再設置		m2	16.8	下部工数量計算書P.2より	Y45K5000116
					巨石張（練） 40cm以上60cm未満	m2	1		SPC333 施工_第0_-0014号表
				擁壁工					Y2109009048
				作業土工					Y320B000046
				床掘り		m3	40.1	土工集計表（2）より	Y45W5000375
					床掘り 土砂	m3	1		SPA161 施工_第0_-0015号表
				埋戻し		m3	16.8	土工集計表（2）より	Y45W5000376

数量総括表

工事名：路河川名：
工種種別：施工箇所：

工種・種別				細目	規格等	単位	設計数量	算出根拠	積算システムコード
レベル0	レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	レベル5				
				埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満		m3	1		SPA181 施工 第0 -0004号表
				土砂等運搬	土砂	m3	21.4	土工集計表 (2) より	Y45W5000388
				土砂等運搬 標準	パック材	m3	1		SPA105 施工 第0 -0006号表
				残土等処分		m3	21.4	土工集計表 (2) より	Y448W001658
				整地 残土受入れ地での処理		m3	1		SPA109 施工 第0 -0007号表
				プレキャスト擁壁工					Y320R001511
				プレキャスト擁壁	H=3.00m	m	1.9	数量集計表 (1) より	Y45RW007599
				プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下	基礎砕石あり	m	1		SPA531 施工 第0 -0016号表
				プレキャストL型擁壁費		基	1	図面36『A1橋台擁壁撤去復旧図(参考図)』より	Y4900000000
				プレキャストL型擁壁 H=2.213~3.000m L=1.882m	採用単価表 (県標準用)	基	1		F1740
				土のう		袋	3	土工集計表 (2) より	Y44BF007247
				大型土のう製作・設置 (77レンゲレン設置) 購入土 作業半径5mを超え2.0m以下	設置面高さ $-3m \leq H \leq 2m$	袋	1		S5710 施工 第0 -0017号表
				大型土のう撤去 作業半径6mを超え2.0m以下	設置・撤去高さ $-3m \leq H \leq 2m$	袋	1		S5705 施工 第0 -0019号表
				土砂等運搬	土砂	m3	2.5	土工集計表 (2) より	Y45W5000388
				土砂等運搬 標準	パック材	m3	1		SPA105 施工 第0 -0006号表
				残土等処分		m3	2.5	土工集計表 (2) より	Y448W001658
				整地 残土受入れ地での処理		m3	1		SPA109 施工 第0 -0007号表
				現場発生産品運搬	廃プラスチック類 (土木シート系)	t	0.01	土工集計表 (2) より	Y45SZ009067
				現場発生産品及び支給品運搬	DID区間なし	t	1		SPA082 施工 第0 -0020号表
				現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		t	1		SPA084 施工 第0 -0021号表
				建設副産物処理料	廃プラスチック類 (土木シート系)	m3	0.03	土工集計表 (2) より	Y448W001658
				調整データ		調整式		条件入力 A=1, B=1, C=7	#0040
				処分料 (中間処理) 廃プラスチック類 (土木シート系)	採用単価表 (産廃比較)	m3	1		T9551
				防護柵工					Y2126003038
				転落防止柵工					Y3375
				転落防止柵設置工	A1橋台部	m	4.5	下部工数量計算書P.2より	Y4375
				横断・転落防止柵設置工 (材料別途)	ビーム式・パネル式	m	1		S7150 施工 第0 -0022号表
				プレキャストコンクリートブロック建込		m	1		Y4900000000
				材料費		式			

数量総括表

工事名：路河川名：
工種種別：施工箇所：

工種・種別				細目	規格等	単位	設計数量	算出根拠	積算システムコード
レベル0	レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	レベル5				
				転落防止柵 縦格子型 L=4.5m 景観色塗装 独立基礎含む	採用単価表（見積）	式	1		F0205
				構造物撤去工					Y2109009048
				構造物取壊し工	多自然型護岸				Y321D009053
				巨石撤去	φ400（再利用） 巨石撤去	m2	16.8	下部工数量計算書P.2より	Y45K5000116
					積算基準〔Ⅰ〕Ⅲ-2-⑧-10適用	m2	1		V0333 施工 第0 -0023号表
				コンクリート取壊し	裏込・胴込コンクリート	m3	2.5	下部工数量計算書P.2より	Y4218
					構造物とりこわし工（機械施工） 無筋構造物	m3	1		S7307 施工 第0 -0024号表
				般運搬	無筋コンクリート般	m3	2.5	下部工数量計算書P.2より	Y4448009066
					般運搬 コンクリート（無筋）構造物とりこわし	機械積込 m3	1		SPA961 施工 第0 -0025号表
				建設副産物処理料	無筋コンクリート般 *調整データ*	t	5.9	数量集計表（Ⅰ）より 条件入力 A=1, B=1, C=7	Y45R2007554 #0040
					処分料（中間処理） がれき類・コンクリート塊（無筋）	採用単価表（産廃比較） t	1		T9500
				構造物取壊し工	鉄筋構造物				Y321D009053
				コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	m3	7.1	仮設構造物数量計算書P.1より	Y443Y009054
					構造物とりこわし工（機械施工） 鉄筋構造物	m3	1		S7307 施工 第0 -0026号表
				般運搬	有筋コンクリート般	m3	7.1	仮設構造物数量計算書P.1より	Y4448009066
					般運搬 コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし	機械積込 m3	1		SPA961 施工 第0 -0027号表
				建設副産物処理料	有筋コンクリート般 *調整データ*	t	17.8	数量集計表（Ⅰ）より 条件入力 A=1, B=1, C=7	Y45R2007554 #0040
					処分料（中間処理） がれき類・コンクリート塊（有筋）	採用単価表（産廃比較） t	1		T9502
				構造物取壊し工	アスファルト舗装				Y321D009053
				舗装版切断	t=5cm	m	11.0	数量集計表（Ⅰ）より	Y4485004500
					舗装版切断 アスファルト舗装版	15cm以下 m	1		SPD321 施工 第0 -0028号表
					舗装版切断工（傾斜式道路カッター） アスファルト 切断深さ5cm以下	m	1		T6051
				舗装切削時汚泥運搬		m3	0.1	舗装版切断時汚泥算出根拠より	Y45R1007553
					側溝清掃車運搬 運搬距離 29.8km	m3	1		S5200 施工 第0 -0029号表
				建設副産物処理料		t	0.1	舗装版切断時汚泥算出根拠より	Y448W001658
					調整データ	調整式		条件入力 A=1, B=1, C=7	#0040

数量総括表

工事名：路河川名：
工事種別：施工箇所：

工種・種別				細目	規格等	単位	設計数量	算出根拠	積算システムコード
レベル0	レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	レベル5				
				処分料（汚泥再資源化） 汚泥	採用単価表（産廃比較表）	t	1		T9600
				舗装版破砕	t=50mm	m2	12.6	下部工数量計算書P.2より	Y4486004501
				舗装版破砕 7ｽﾌｧﾙﾄ舗装版	障害等なし	m2	1		SPD311 施工 第0 -0031号表
				般運搬		m3	0.6	数量集計表（1）より	Y4448004502
				般運搬 舗装版破砕	機械積込（対策不要厚15cm超）又は（対策必要）	m3	1		SPA961 施工 第0 -0032号表
				建設副産物処理料		t	1.5	数量集計表（1）より	Y448W001658
				調整データ		調整式		条件入力 A=1, B=1, C=7	#0040
				処分料（中間処理） がれき類・アスファルト塊	採用単価表（産廃比較）	t	1		T9504
				防護柵撤去工					Y32MG009088
				防護柵撤去（ガードレール）	G r - C - 4 E	m	83.0	下部工数量計算書P.2より	Y45TS009089
				防護柵設置工 撤去 土中 G r - A、B、C - 4 E	時間的制約を受けない	m	1		S7017 施工 第0 -0033号表
				現場発生品運搬		t	0.1	数量集計表（1）より	Y45SZ009067
				現場発生品及び支給品運搬	DID区間なし	t	1		SPA082 施工 第0 -0020号表
				現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		t	1		SPA084 施工 第0 -0021号表
				スクラップ		t	0.1	数量集計表（1）より	Y4900000000
				調整データ		調整式		条件入力 A=1, B=1, C=5	#0040
				スクラップ H3	採用単価表（物価）	t	1		F0400
				道路付属施設撤去工					Y32MJ009099
				車止めブロック	撤去（再利用）	個	2	図面35『施工概要図（参考図）』より	Y4900000000
				排水構造物工（蓋版）（材別） 40を超え170kg/枚以下	時間的制約を受けない	枚	1		S7142 施工 第0 -0034号表
				車線分離標	撤去（再利用）	本	2	図面35『施工概要図（参考図）』より	Y44E4003096
				道路付属物撤去工（車線分離標） 撤去・車線分離標・着脱式（穿孔式）	S 2（施工規模 1 0本・個・枚未満）	本個枚	1		S7081 施工 第0 -0035号表
				仮設工					Y2138007139
				工事用道路工（残置）					Y329L007140
				路体（築堤）盛土	4.0≦W	m3	123.9	土工集計表（3）より	Y44LS007141
				路体（築堤）盛土 4.0m以上	20,000m3未満	m3	1		SPA113 施工 第0 -0036号表
				路体（築堤）盛土	2.5≦W<4.0	m3	134.3	土工集計表（3）より	Y44LS007141
				路体（築堤）盛土 2.5m以上4.0m未満		m3	1		SPA113 施工 第0 -0037号表

数量総括表

工事名：路河川名：
工種種別：施工箇所：

工種・種別				細目	規格等	単位	設計数量	算出根拠	積算システムコード
レベル0	レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	レベル5				
				路体（築堤）盛土	W<2.5	m3	39.9	土工集計表（3）より	Y44LS007141
					路体（築堤）盛土 2.5m未満	m3	1		SPA113 施工 第0 -0038号表
				土材料費		m3	396.5	土工集計表（3）より	Y45WA000006
					購入土 良質土（ほぐした土量）	m3	1		T8350
				敷砂利	RC-40 t=10cm	m2	63.4	数量集計表（1）より	Y44LU007145
					整地 敷均し（ルーズ）	m3	0.10		SPA109 施工 第0 -0039号表
					再生骨材（骨材）クラッシュラン RC-40	m3	0.105		T8454
				土のう		袋	309	土工集計表（3）より	Y44BF007247
					大型土のう製作・設置（7フレンクレン設置） 購入土 作業半径5mを超え20m以下	設置面高さ -3m≦H≦2m 袋	1		S5710 施工 第0 -0017号表
				作業ヤード整備工（残置）					Y3290007254
				路体（築堤）盛土	4.0≦W	m3	391.5	土工集計表（3）より	Y44LS007141
					路体（築堤）盛土 4.0m以上	m3	1		SPA113 施工 第0 -0036号表
				土材料費		m3	520.7	土工集計表（3）より	Y45WA000006
					購入土 良質土（ほぐした土量）	m3	1		T8350
				土のう		袋	293	土工集計表（3）より	Y44BF007247
					大型土のう製作・設置（7フレンクレン設置） 購入土 作業半径5mを超え20m以下	設置面高さ -3m≦H≦2m 袋	1		S5710 施工 第0 -0017号表
				土留・仮締切工					Y324U007176
				鋼矢板	Ⅲ型 L=12.5m 打込長L=7.5m Nmax=107	枚	12	積算歩掛根拠-A1橋台部 鋼矢板（土留め工）より	Y44B0007178
					パイロハンマとウィット併用施工の鋼矢板等打込 陸上施工	電動式 90kw 枚・本	1		S5510 施工 第0 -0040号表
					パイロハンマ施工による鋼矢板引抜き 陸上施工 油圧式 473kN 242KW	鋼矢板Ⅲ型 引抜長9m以下 枚・本	1		V5500 施工 第0 -0043号表
					ガス切断工 鋼矢板		1		S1630 施工 第0 -0045号表
				鋼矢板	Ⅲ型 L=12.5m 圧入長L=12.0m Nmax=107	枚	12	積算歩掛根拠-A1橋台部 鋼矢板圧入工より	Y44B0007178
					鋼矢板圧入工（Ⅲ型 継施工あり） 100<Nmax≦180 圧入12m以下 突出2m以下	鋼矢板圧入標準積算資料P.5,9,11,13,20 枚	1		V2101 施工 第0 -0046号表
					鋼矢板引抜き 陸上施工	鋼矢板 Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ型 枚	1		S5532 施工 第0 -0049号表
					ガス切断工 鋼矢板		1		S1630 施工 第0 -0045号表
				鋼矢板	Ⅲ型 L=12.5m 圧入長L=9.7m Nmax=107	枚	64	積算歩掛根拠-A1橋台部 鋼矢板圧入工より	Y44B0007178
					鋼矢板圧入工（Ⅲ型 継施工あり） 100<Nmax≦180 圧入12m以下 突出3m以下	鋼矢板圧入標準積算資料P.5,9,11,13,20 枚	1		V2100 施工 第0 -0052号表
					鋼矢板引抜き 陸上施工	鋼矢板 Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ型 枚	1		S5532 施工 第0 -0049号表

数量総括表

工事名：路河川名：
工種種別：施工箇所：

工種・種別				細目	規格等	単位	設計数量	算出根拠	積算システムコード
レベル0	レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	レベル5				
				ガス切断工 鋼矢板		箇所	1		S1630 施工 第0 -0045号表
				油圧式杭圧入引抜機据付・解体費		式	1		Y4900000000
				油圧式杭圧入引抜機据付・解体 陸上施工	圧入（50<Nmax≤180）	回	1		S5531 施工 第0 -0053号表
				油圧式杭圧入引抜機据付・解体 陸上施工	引抜き	回	1		S5531 施工 第0 -0055号表
				鋼矢板材料費		式	1		Y4900000000
				鋼矢板（本矢板）3型（60kg/m） 91～180日		t・日	6,017.375	仮設材在場日数算出根拠表（A1橋台）より	K2012
				鋼矢板（修理費及び損耗費） Ⅲ型 補助工法：有	採用単価表（物価）	t	66.125	仮設材在場日数算出根拠表（A1橋台）より	F1001
				切梁・腹起し設置撤去		t	19.099	数量集計表（2）より	Y44B9007190
				仮設材設置撤去工 切梁・腹起し 設置（火打ブロック 無）		t	1		S5600 施工 第0 -0056号表
				仮設材設置撤去工 切梁・腹起し 撤去（火打ブロック 無）		t	1		S5600 施工 第0 -0057号表
				切梁・腹起し材料費		式	1		Y4900000000
				鋼製山留材 H250～400 91～180日		t・日	1,186.640	仮設材在場日数算出根拠表（A1橋台）より	K2302
				鋼製山留材（修理費及び損耗費） H-400	採用単価表（物価）	t	13.040	仮設材在場日数算出根拠表（A1橋台）より	F1011
				鋼製山留材 H250～400 91～180日		t・日	184.002	仮設材在場日数算出根拠表（A1橋台）より	K2302
				鋼製山留材（修理費及び損耗費） H-350	採用単価表（物価）	t	2.022	仮設材在場日数算出根拠表（A1橋台）より	F1012
				副部材（A）賃料 180日以内	採用単価表（物価）	t・日	301.574	仮設材在場日数算出根拠表（A1橋台）より	F1013
				副部材（A）修理費及び損耗費	採用単価表（物価）	t	3.314	仮設材在場日数算出根拠表（A1橋台）より	F1014
				副部材（B）修理費及び損耗費	採用単価表（物価）	t	0.723	数量集計表（2）より	F1015
				水替工					Y324V005101
				ポンプ排水		式	1		Y44B1007207
				ポンプ運転 作業時排水	排水量 0以上 120未満	日	34	水替え日数算出根拠（A1橋台）より	S5620 施工 第0 -0058号表
				ポンプ据付撤去工		箇所	1		S5621 施工 第0 -0061号表
				交通管理工					Y32A2007330
				交通誘導警備員B		人日	99	数量集計表（2）より	Y45WA000038
				交通誘導警備員B [0.907]		人	1		R0900
				橋梁下部（A2橋台）					Y100L003512
				橋台工					Y2121003537
				作業土工（A2橋台）					Y320B003538

数量総括表

工事名：路河川名：
工種種別：施工箇所：

工種・種別				細目	規格等	単位	設計数量	算出根拠	積算システムコード
レベル0	レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	レベル5				
				床掘り (A領域)		m3	28.1	土工集計表 (4) より	Y45W5000375
					床掘り 土砂	m3	1		SPA161 施工 第0 -0001号表
				床掘り (B領域)		m3	100.7	土工集計表 (4) より	Y45W5000375
					床掘り 土砂	m3	1		SPA161 施工 第0 -0002号表
				床掘り (C領域)		m3	110.8	土工集計表 (4) より	Y45W5000375
					床掘り 土砂	m3	1		SPA161 施工 第0 -0003号表
				表込工		m3	97.9	土工集計表 (4) より	Y4900000000
					埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満 購入土 良質土 (ほぐした土量)	m3	1		SPA181 施工 第0 -0004号表
						m3	1.33		T8350
				埋戻し		m3	113.3	土工集計表 (4) より	Y45W5000376
					埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1		SPA181 施工 第0 -0004号表
				基面整正		m2	16.2	土工集計表 (4) より	Y45W5000377
					基面整正	m2	1		SPA169 施工 第0 -0005号表
				土砂等運搬		m3	113.7	土工集計表 (4) より	Y45W5000388
					土砂 土砂等運搬 標準	m3	1		SPA105 施工 第0 -0006号表
						m3	113.7	土工集計表 (4) より	Y448W001658
				残土等処分		m3	1		SPA109 施工 第0 -0007号表
					整地 残土受入れ地での処理	m3	1	土工集計表 (4) より	Y45W5000378
				掘削補助機械搬入搬出		回	1		SPA165 施工 第0 -0008号表
					掘削補助機械搬入搬出作業	回			Y32M9008410
				橋台躯体工 (構造物単位)					
				逆T式橋台		m3	58.78	下部工数量計算書P.2より	Y45SN008411
					逆T式橋台 高さ 5m以上 7m未満	m3	1		S6306 施工 第0 -0009号表
				鉄筋		t	3.072	下部工数量計算書P.2より	Y442L008412
					SD345 D16~25	t	1		S7000 施工 第0 -0011号表
					鉄筋工 (太径鉄筋含む) - 材料費含む - 一般構造物 (切梁のある構造物)	t	0.517	下部工数量計算書P.2より	Y442L008412
				鉄筋		t	1		S7000 施工 第0 -0012号表
					SD345 D13	t	1		Y4900000000
					鉄筋工 (太径鉄筋含む) - 材料費含む - 一般構造物 (切梁のある構造物)	t	1		
				端部定着処理		式	29	下部工数量計算書P.2より	F7433
					機械式鉄筋定着加工費 D13 1m超~2m以下	箇所			

数量総括表

工事名：路河川名：
工種種別：施工箇所：

工種・種別				細目	規格等	単位	設計数量	算出根拠	積算システムコード
レベル0	レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	レベル5				
				機械式鉄筋定着加工費 D16 2m超～3m以下	採用単価表（物価）	箇所	12	下部工数量計算書P.2より	F7434
				円筒型杭		m	7.2	数量集計表（2）より	Y447H000757
				アンカーボルト用箱抜用円筒型杭 紙製 φ150		m	1		TM913
				現場塗装費	CC-B塗装	m2	19.6	下部工数量計算書P.2より	Y4900000000
					コンクリート塗装用エポキシ樹脂プライマー CC-B塗装0.10kg/m2使用 材工込	m2	1		TC951
					コンクリート塗装用エポキシ樹脂パテ CC-B塗装0.30kg/m2使用 材工込	m2	1		TC953
					コンクリート塗装用柔軟形エポキシ樹脂塗装中塗 目地膜厚60μmCC-B塗装0.26kg/m2使用材工込	m2	1		TC955
					コンクリート塗装用柔軟形ふっ素樹脂塗装上塗 目地膜厚30μmCC-B塗装0.12kg/m2使用材工込	m2	1		TC957
				多自然型護岸工					Y21KX008447
				作業土工					Y320M000112
				掘削	裏込礫	m3	4.3	下部工数量計算書P.2より	Y4400000004
					掘削 土砂	m3	1		SPA101
				土砂等運搬	裏込礫	m3	4.3	下部工数量計算書P.2より	施工 第0 -0013号表 Y45W5000388
					土砂等運搬 標準	m3	1		SPA105
				残土等処分		m3	4.3	下部工数量計算書P.2より	施工 第0 -0006号表 Y448W001658
					整地 残土受け入れ地での処理	m3	1		SPA109
				多自然型護岸再設置工					施工 第0 -0007号表 Y320M000112
				巨石張再設置	φ400	m2	19.1	下部工数量計算書P.2より	Y45K5000116
					巨石張（練） 40cm以上60cm未満	m2	1		SPC333
				擁壁工					施工 第0 -0014号表 Y2109009048
				作業土工					Y320B000046
				床掘り		m3	89.0	土工集計表（5）より	Y45W5000375
					床掘り 土砂	m3	1		SPA161
				埋戻し		m3	49.0	土工集計表（5）より	施工 第0 -0015号表 Y45W5000376
					埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1		SPA181
				土砂等運搬	土砂	m3	34.6	土工集計表（5）より	施工 第0 -0004号表 Y45W5000388
					土砂等運搬 標準	m3	1		SPA105
				残土等処分		m3	34.6	土工集計表（5）より	施工 第0 -0006号表 Y448W001658

数量総括表

工事名：路河川名：
工種別：施工箇所：

工種・種別				細目	規格等	単位	設計数量	算出根拠	積算システムコード
レベル0	レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	レベル5				
				整地 残土受入れ地での処理		m3	1		SPA109 施工 第0 -0007号表
				プレキャスト擁壁工					Y320R001511
				プレキャスト擁壁	下流側	m	1.5	数量集計表 (2) より	Y45RW007599
				プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下	基礎砕石あり	m	1		SPA531 施工 第0 -0016号表
				プレキャストL型擁壁費	下流側	基	1	図面37『A2橋台擁壁撤去復旧図 (参考図) 』より	Y4900000000
				プレキャストL型擁壁 H=2.540~2.706m L=1.495m	採用単価表 (県単準用)	基	1		F1742
				プレキャスト擁壁	上流側	m	2.1	数量集計表 (2) より	Y45RW007599
				プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下	基礎砕石あり	m	1		SPA531 施工 第0 -0016号表
				プレキャストL型擁壁費	上流側	基	1	図面37『A2橋台擁壁撤去復旧図 (参考図) 』より	Y4900000000
				プレキャストL型擁壁 H=2.855~3.000m L=2.055m	採用単価表 (県単準用)	基	1		F1741
				土のう		袋	3	土工集計表 (5) より	Y44BF007247
				大型土のう製作・設置 (77レンクラレン設置) 購入土 作業半径 5mを超え20m以下	設置面高さ -3m≦H≦2m	袋	1		S5710 施工 第0 -0017号表
				大型土のう撤去 作業半径 6mを超え20m以下	設置・撤去高さ -3m≦H≦2m	袋	1		S5705 施工 第0 -0019号表
				土砂等運搬	土砂	m3	2.5	土工集計表 (5) より	Y45W5000388
				土砂等運搬 標準	バックホ	m3	1		SPA105 施工 第0 -0006号表
				残土等処分		m3	2.5	土工集計表 (5) より	Y448W001658
				整地 残土受入れ地での処理		m3	1		SPA109 施工 第0 -0007号表
				現場発生産品運搬	廃プラスチック類 (土木シート系)	t	0.01	土工集計表 (5) より	Y45SZ009067
				現場発生産品及び支給品運搬	DID区間なし	t	1		SPA082 施工 第0 -0020号表
				現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		t	1		SPA084 施工 第0 -0021号表
				建設副産物処理料	廃プラスチック類 (土木シート系)	m3	0.03	土工集計表 (5) より	Y448W001658
				調整データ		調整式		条件入力 A=1 B=1 C=7	#0040
				処分料 (中間処理) 廃プラスチック類 (土木シート系)	採用単価表 (産廃比較)	m3	1		T9551
				防護柵工					Y2126003038
				転落防止柵工					Y3375
				転落防止柵設置工	A2橋台部 コンクリート建込	m	3.6	下部工数量計算書P.2より	Y4375
				横断・転落防止柵設置工 (材料別途) コンクリート建込	ビーム式・パネル式	m	1		S7150 施工 第0 -0063号表
				転落防止柵設置工	A2橋台部 コンクリートブロック建込	m	1.1	下部工数量計算書P.2より	Y4375

数量総括表

工事名：路河川名：
工種別：施工箇所：

工種・種別				細目	規格等	単位	設計数量	算出根拠	積算システムコード
レベル0	レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	レベル5				
				横断・転落防止柵設置工（材料別途） プレキャストコンクリートブロック建込	ビーム式・パネル式	m	1		S7150 施工 第0 -0064号表 Y4900000000
				材料費		式	1		
				転落防止柵 縦格子型 L=2.1m 景観色塗装コンクリート建込	採用単価表（見積）	式	1		F0206
				転落防止柵 縦格子型 L=1.5m 景観色塗装コンクリート建込	採用単価表（見積）	式	1		F0207
				転落防止柵 縦格子型 L=1.1m 景観色塗装 独立基礎含む	採用単価表（見積）	式	1		F0208
				防護柵工					Y3219003039
				削孔工	φ150.0.L=400mm コンクリート削孔（コンクリート穿孔機） 128mm以上160mm未満	孔	7	図面35『施工概要図（参考図）』より	Y45A1001031
				ガードレール設置工	G r - C - 2 B Co建込	m	13.0	図面35『施工概要図（参考図）』より	SPA805 施工 第0 -0065号表 Y443R003040
				ガードレール再設置工（再利用）	防護柵設置工 コンクリート建込（材料含） Co 塗装 G r - C - 2 B	m	21.5	歩掛算出根拠 - 無収縮モルタル工より	S7012 施工 第0 -0066号表 Y443R003040
				ガードレール再設置工（再利用）	G r - C - 4 E 土中	m	1		S7011 施工 第0 -0067号表
				ガードレール材料費控除 塗装品 G r - C - 4 E	採用単価表（物価）	m	1	数量集計表（2）より	F0204
				道路付属施設工					Y2128003073
				道路付属物工					Y321C003094
				車線分離標再設置（再利用）		本	2	図面38『施工ヤード計画図（3-1）』より	Y44E4003096
				道路付属物設置工（車線分離標） 車線分離標・着脱式・φ80・高さ650mm	S2（施工規模 10本・個・枚未満）	本個枚	1		S7081 施工 第0 -0068号表
				ラバーボール材料費控除 着脱式（穿孔式）3本脚	採用単価表（物価）	本	1		F0211
				構造物撤去工					Y2109009048
				構造物取壊し工	多自然型護岸				Y321D009053
				巨石撤去	φ400（再利用） 巨石撤去	m2	21.7	下部工数量計算書P.2より	Y45K5000116
				コンクリート取壊し	裏込・胴込コンクリート 構造物とりこわし工（機械施工） 無筋構造物	m2 m3 m3	1 3.2 1	下部工数量計算書P.2より	V0333 施工 第0 -0023号表 Y4218
				般運搬	無筋コンクリート般 般運搬 コンクリート（無筋）構造物とりこわし	m3 m3	3.2 1	下部工数量計算書P.2より	S7307 施工 第0 -0024号表 Y4448009066
				建設副産物処理料	無筋コンクリート般 *調整データ*	t	7.5	数量集計表（2）より	SPA961 施工 第0 -0025号表 Y45R2007554
						調整式		条件入力 A=1.B=1.C=7	#0040

数量総括表

工事名：路河川名：
工種種別：施工箇所：

工種・種別				細目	規格等	単位	設計数量	算出根拠	積算システムコード
レベル0	レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	レベル5				
				処分料（中間処理） がれき類・コンクリート塊（無筋）	採用単価表（産廃比較）	t	1		T9500
				構造物取壊し工	鉄筋構造物				Y321D009053
				コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	m3	13.6	仮設構造物数量計算書P.1より	Y443Y009054
					構造物とりこわし工（機械施工）	m3	1		S7307
					鉄筋構造物				施工 第0 -0026号表
				般運搬処理	有筋コンクリート般	m3	13.6	仮設構造物数量計算書P.1より	Y4448009066
					般運搬				
					コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし	m3	1		SPA961
				建設副産物処理料	有筋コンクリート般	t	34.0	数量集計表（2）より	施工 第0 -0027号表
					調整データ	調整式		条件入力 A=1, B=1, C=7	Y45R2007554
							1		#0040
				処分料（中間処理） がれき類・コンクリート塊（有筋）	採用単価表（産廃比較）	t	1		T9502
				構造物取壊し工	アスファルト舗装				Y321D009053
				舗装版切断	t=5cm	m	10.3	数量集計表（2）より	Y4485004500
					舗装版切断				
					7ｽﾌｧﾙﾄ舗装版	m	1		SPD321
					舗装版切断工（傾斜式道路カッター）				施工 第0 -0028号表
					7ｽﾌｧﾙﾄ 切断深さ5 c m以下	m	1		T6051
				舗装切削時汚泥運搬		m3	0.1	舗装版切断時汚泥算出根拠より	Y45R1007553
					側溝清掃車運搬				
					運搬距離 29.8km	m3	1		S5200
				建設副産物処理料		t	0.1	舗装版切断時汚泥算出根拠より	施工 第0 -0029号表
					調整データ	調整式		条件入力 A=1, B=1, C=7	Y448W001658
							1		#0040
				処分料（汚泥再資源化） 汚泥	採用単価表（産廃比較表）	t	1		T9600
				舗装版破碎	t=50mm	m2	13.3	下部工数量計算書P.2より	Y4486004501
					舗装版破碎				
					7ｽﾌｧﾙﾄ舗装版	m2	1		SPD311
				般運搬		m3	0.7	数量集計表（2）より	施工 第0 -0031号表
									Y4448004502
				般運搬	般運搬				
					舗装版破碎	m3	1		SPA961
				建設副産物処理料		t	1.6	数量集計表（3）より	施工 第0 -0032号表
					調整データ	調整式		条件入力 A=1, B=1, C=7	Y448W001658
							1		#0040
				処分料（中間処理） がれき類・アスファルト塊	採用単価表（産廃比較）	t	1		T9504
				防護柵撤去工					Y32MG009088
				ガードレール支柱切断		m	2.5	歩掛算出根拠 - ガス切断表面仕上工より	Y4900000000
					極小規模ガス切断表面仕上工	m	1		V0010
					平均板厚t=4.5mm				施工 第0 -0069号表

数量総括表

工事名：路河川名：
工種種別：施工箇所：

工種・種別				細目	規格等	単位	設計数量	算出根拠	積算システムコード
レベル0	レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	レベル5				
				無収縮モルタル補修		m3	0.03	非掛算出規拠 - 無収縮モルタル工より	Y4900000000
					極小規模無収縮モルタル工 X/D<1/2の場合	m3	1		V3410 施工 第0 -0070号表
				防護柵撤去（ガードレール）	G r - C - 2 B Co建込	m	13.0	図面35『施工要案図（参考図）』より	Y45TS009089
					防護柵設置工 撤去 Co G r - A、B、C - 2 B	m	1		S7017 施工 第0 -0071号表
				防護柵撤去（ガードレール）	G r - C - 4 E 土中建込	m	29.5	数量集計表（3）より	Y45TS009089
					防護柵設置工 撤去 土中 G r - A、B、C - 4 E	m	1		S7017 施工 第0 -0033号表
				現場発生品運搬		t	0.3	数量集計表（3）より	Y45SZ009067
					現場発生品及び支給品運搬	t	1		SPA082 施工 第0 -0020号表
					現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	t	1		SPA084 施工 第0 -0021号表
				スクラップ		t	0.3	数量集計表（3）より	Y4900000000
					調整データ	調整式		条件入力 A=1, B=1, C=5	#0040
				スクラップ H3	採用単価表（物価）	t	1		F0400
				道路付属施設撤去工					Y32MJ009099
				車線分離標撤去	再利用	本	2	図面38『施工ヤード計画図（3-1）』より	Y44E4003096
					道路付属物撤去工（車線分離標） 撤去・車線分離標・着脱式（穿孔式）	本個枚	1		S7081 施工 第0 -0035号表
				仮設工					Y2138007139
				作業ヤード整備工（設置・撤去）					Y3290007254
				ブルーシート		m2	539.4	図面38『施工ヤード計画図（3-1）』より	Y45W1000090
					土布シート敷設 ブルーシート	m2	1		V5410 施工 第0 -0072号表
					土布シート撤去 ブルーシート	m2	1		V5420 施工 第0 -0073号表
				現場発生品運搬	廃プラスチック類（土布シート系）	t	0.06	数量集計表（3）より	Y45SZ009067
					現場発生品及び支給品運搬	t	1		SPA082 施工 第0 -0020号表
					現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	t	1		SPA084 施工 第0 -0021号表
				建設副産物処理料	廃プラスチック類（土布シート系）	m3	0.07	数量集計表（3）より	Y448W001658
					調整データ	調整式		条件入力 A=1, B=1, C=7	#0040
					処分料（中間処理） 廃プラスチック類（土布シート系）	m3	1		T9551
				水田配水		式	1		Y450J005837
					分水栓 A-100	個	1		F2002

数量総括表

工事名：路河川名：
工種種別：施工箇所：

工種・種別				細目	規格等	単位	設計数量	算出根拠	積算システムコード
レベル0	レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	レベル5				
				暗渠排水管 据付・撤去	直管	m	22.0	図面38『施工ヤード計画図（3-1）』より	SPA589
				排水構造物工（蓋版）（材別） 40を超え170kg/枚以下	時間的制約を受けない	枚	14	図面38『施工ヤード計画図（3-1）』より	施工 第0 -0074号表 S7142
				ベンチフリューム蓋 300×1000 60kg/枚	採用単価表（県単価（農林））	枚	14	図面38『施工ヤード計画図（3-1）』より	施工 第0 -0075号表 F2001
				現場発生品運搬	廃プラスチック類（硬質系）	t	0.08	数量集計表（3）より	Y45SZ009067
					現場発生品及び支給品運搬	DID区間なし	1		SPA082
					現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		1		施工 第0 -0076号表 SPA084
				建設副産物処理料	廃プラスチック類（硬質系） ＊調整データ＊	m3	0.05	数量集計表（3）より 条件入力 A=1 B=1 C=7	施工 第0 -0021号表 Y448W001658
					処分料（中間処理） 廃プラスチック類（硬質系）	採用単価表（産廃比較） 調整式	1		#0040
				路体（築堤）盛土		m3	713.3	土工集計表（6）より	T9552
					路体（築堤）盛土 4.0m以上	20,000m3未満	1		Y44LS007141
				残地盛土		m3	110.9	土工集計表（6）より	SPA113
					整地 敷均し（ルーズ）	標準（10,000m3未満）	1		施工 第0 -0036号表 Y44LS007141
				土材料費		m3	1,081.8	土工集計表（6）より	SPA109
					購入土 良質土（ほぐした土量）		1		施工 第0 -0039号表 Y45WA000006
				掘削		m3	824.2	土工集計表（6）より	T8350
					掘削 土砂	オープンカット	1		Y4400002679
				土のう		袋	188	土工集計表（6）より	SPA101
					大型土のう製作・設置（ラフレンクレーン設置） 購入土 作業半径5mを超え2.0m以下	設置面高さ ー3m≦H≦2m	1		施工 第0 -0013号表 Y44BF007247
					大型土のう撤去 作業半径 6mを超え2.0m以下	設置・撤去高さ ー3m≦H≦2m	1		S5710
				土砂等運搬		m3	980.9	土工集計表（6）より	施工 第0 -0017号表 S5705
					土砂等運搬 標準	バックホ	1		施工 第0 -0019号表 Y45W5000388
				残土等処分		m3	980.9	土工集計表（6）より	SPA105
					整地 残土受入れ地での処理		1		施工 第0 -0006号表 Y448W001658
				現場発生品運搬	廃プラスチック類（土木シート系）	t	0.4	土工集計表（6）より	SPA109
					現場発生品及び支給品運搬	DID区間なし	1		施工 第0 -0007号表 Y45SZ009067
					現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		1		SPA082
				建設副産物処理料	廃プラスチック類（土木シート系）	m3	1.1	土工集計表（6）より	施工 第0 -0020号表 SPA084
									施工 第0 -0021号表 Y448W001658

数量総括表

工事名：路河川名：
工種種別：施工箇所：

工種・種別				細目	規格等	単位	設計数量	算出根拠	積算システムコード
レベル0	レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	レベル5				
					調整データ			条件入力 A=1 B=1 C=7	#0040
					処分料（中間処理） 廃プラスチック類（土木シート系）	採用単価表（産廃比較） m3	1		T9551
				土留・仮締切工					Y324U007176
				鋼矢板	Ⅲ型 L=13.0m 打込長L=7.4m Nmax=150	枚	12	積算歩掛根拠-A2橋台部 鋼矢板(土留め工・仮締切工)より	Y44B0007178
					パイルロハンマとWジェット併用施工の鋼矢板打込 陸上施工 電動式90kW	鋼矢板Ⅲ型 打込長9m以下 枚・本	1		V55101 施工 第0 -0077号表
					パイプロハンマ施工による鋼矢板引抜き 陸上施工 電動式60kW	鋼矢板Ⅲ型 引抜長9m以下 枚・本	1		V5600 施工 第0 -0079号表
					ガス切断工 鋼矢板		1		S1630 施工 第0 -0045号表
				鋼矢板	Ⅲ型 L=13.0m 打込長L=12.5m Nmax=150	枚	12	積算歩掛根拠-A2橋台部 鋼矢板(土留め工・仮締切工)より	Y44B0007178
					パイルロハンマとWジェット併用施工の鋼矢板打込 陸上施工 電動式90kW	鋼矢板Ⅲ型 打込長15m以下 枚・本	1		V55102 施工 第0 -0081号表
					パイプロハンマ施工による鋼矢板引抜き 陸上施工 電動式60kW	鋼矢板Ⅲ型 引抜長15m以下 枚・本	1		V5700 施工 第0 -0082号表
					ガス切断工 鋼矢板		1		S1630 施工 第0 -0045号表
				鋼矢板	Ⅲ型 L=13.0m 打込長L=10.0m Nmax=150	枚	52	積算歩掛根拠-A2橋台部 鋼矢板(土留め工・仮締切工)より	Y44B0007178
					パイルロハンマとWジェット併用施工の鋼矢板打込 陸上施工 電動式90kW	鋼矢板Ⅲ型 打込長12m以下 枚・本	1		V55103 施工 第0 -0083号表
					パイプロハンマ施工による鋼矢板引抜き 陸上施工 電動式60kW	鋼矢板Ⅲ型 引抜長12m以下 枚・本	1		V5800 施工 第0 -0084号表
					ガス切断工 鋼矢板		1		S1630 施工 第0 -0045号表
				鋼矢板材料費	Ⅲ型 L=13.0m	式	1		Y4900000000
					鋼矢板（本矢板）3型（60kg/m） 1～90日	t・日	3,921.060	仮設材質料日数算出根拠表（A2橋台）より	K2011
					鋼矢板（修理費及び損耗費） Ⅲ型 補助工法：有	採用単価表（物価） t	59.410	仮設材質料日数算出根拠表（A2橋台）より	F1001
				切梁・腹起し設置撤去		t	15.452	数量集計表（3）より	Y44B9007190
					仮設材設置撤去工 切梁・腹起し 設置（火打ブロック 無）	t	1		S5600 施工 第0 -0056号表
					仮設材設置撤去工 切梁・腹起し 撤去（火打ブロック 無）	t	1		S5600 施工 第0 -0057号表
				切梁・腹起し材料費		式	1		Y4900000000
					鋼製山留材 H250～400 1～90日	t・日	733.920	仮設材質料日数算出根拠表（A2橋台）より	K2301
					鋼製山留材（修理費及び損耗費） H-400	採用単価表（物価） t	11.120	仮設材質料日数算出根拠表（A2橋台）より	F1011
					鋼製山留材 H250～400 1～90日	t・日	69.102	仮設材質料日数算出根拠表（A2橋台）より	K2301
					鋼製山留材（修理費及び損耗費） H-350	採用単価表（物価） t	1.047	仮設材質料日数算出根拠表（A2橋台）より	F1012
					副部材（A）賃料 90日以内	採用単価表（物価） t・日	176.682	仮設材質料日数算出根拠表（A2橋台）より	F1016
					副部材（A）修理費及び損耗費	採用単価表（物価） t	2.677	仮設材質料日数算出根拠表（A2橋台）より	F1014

数量総括表

工 事 名 : 路 河 川 名 :
工 種 種 別 : 施 工 箇 所 :

工 種 ・ 種 別				細 目	規 格 等	単位	設計数量	算出根拠	積算システムコード
レベル0	レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	レベル5				
				副部材 (B) 修理費及び損耗費	採用単価表 (物価)	t	0.608	数量集計表 (4) より	F1015
									Y324V005101
			水替工						
				ポンプ排水		式	1		Y44B1007207
				ポンプ運転 作業時排水	排水量 0 以上 120未満	日	33	水替え日数算出根拠 (A2橋台)より	S5620 施工 第0 -0058号表
				ポンプ据付撤去工		箇所	1		S5621 施工 第0 -0061号表
				交通管理工					Y32A2007330
				交通誘導警備員B		人日	75	数量集計表 (4) より	Y45WA000038
				交通誘導警備員B [0.907]		人	1		R0900
道路改良									Y100H002672
	道路土工								Y211Y002677
		掘削工							Y3200002678
			掘削			m3	6.4	土工集計表 (7) より	Y4400002679
				掘削 土砂	オープンカット	m3	1		SPA101 施工 第0 -0013号表
			掘削	表土剥ぎ取り		m3	51.6	土工集計表 (7) より	Y4400002679
				掘削 土砂	オープンカット	m3	1		SPA101 施工 第0 -0013号表
									Y3256002682
		路体盛土工							
			路体 (築堤) 盛土	4.0≦W		m3	43.9	土工集計表 (7) より	Y44C6002683
				路体 (築堤) 盛土 4.0m以上	20,000m3未満	m3	1		SPA113 施工 第0 -0036号表
			路体 (築堤) 盛土	2.5≦W<4.0		m3	102.5	土工集計表 (7) より	Y44C6002683
				路体 (築堤) 盛土 2.5m以上4.0m未満		m3	1		SPA113 施工 第0 -0037号表
			路体 (築堤) 盛土	W<2.5		m3	43.3	土工集計表 (7) より	Y44C6002683
				路体 (築堤) 盛土 2.5m未満		m3	1		SPA113 施工 第0 -0038号表
			土材料費			m3	244.6	土工集計表 (7) より	Y45WA000006
				購入土 良質土 (ほぐした土量)		m3	1		T8350
									Y3257002687
		路床盛土工							
			路床盛土	2.5≦W<4.0		m3	12.1	土工集計表 (7) より	Y44CA002688
				路床盛土 2.5m以上4.0m未満		m3	1		SPA117 施工 第0 -0085号表
			路床盛土	W<2.5		m3	75.6	土工集計表 (7) より	Y44CA002688

数量総括表

工事名：路河川名：
工種別：施工箇所：

工種・種別				細目	規格等	単位	設計数量	算出根拠	積算システムコード
レベル0	レベル1	レベル2	レベル3	レベル4					
				路床盛土 2.5m未満		m3	1		SPA117
						m3	116.6	土工集計表(7)より	施工 第0 -0086号表 Y45WA000006
				土材料費		m3			
				購入土 良質土 (ほぐした土量)		m3	1		T8350
									Y3256002682
				盛土工					
				歩道盛土	W<2.5	m3	34.6	土工集計表(7)より	Y44C6002683
				路体(築堤)盛土 2.5m未満		m3	1		SPA113
						m3	46.0	土工集計表(7)より	施工 第0 -0038号表 Y45WA000006
				土材料費		m3			
				購入土 良質土 (ほぐした土量)		m3	1		T8350
									Y3258002692
				法面整形工					
				法面整形(盛土部)		m2	189.5	土工集計表(7)より	Y4409002694
					法面整形 盛土部	m2	1		SPA301
					法面締固めなし	m2			施工 第0 -0087号表 Y3205002695
				残土処理工					
				土砂等運搬	土砂	m3	42.8	土工集計表(7)より	Y45W5000388
					土砂等運搬 標準	m3	1		SPA105
					ハック材	m3			施工 第0 -0006号表 Y448W001658
				残土等処分		m3	42.8	土工集計表(7)より	
						m3	1		SPA109
				整地 残土受け入れ地での処理		m3			施工 第0 -0007号表 Y2124002982
				舗装工					
									Y3212002988
				アスファルト舗装工	車道部				
				不陸修正	M-40	m2	169.6	舗装工面積展開図より	Y4439002990
					不陸修正 補足材料あり	m2	1		SPD001
					11mm以上16mm未満	m2			施工 第0 -0088号表 Y4439002990
				上層路盤	M-40 t=15cm	m2	20.3	数量集計表(4)より	
					上層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm	m2	1		SPD010
						m2	169.6	舗装工面積展開図より	施工 第0 -0089号表 Y443B002992
				表層	再生密粒度As20F t=5cm	m2			
					表層(車道・路肩部) 3.0m超	m2	1		SPD023
					平均仕上り厚50mm	m2			施工 第0 -0090号表 Y3212002988
				アスファルト舗装工	歩道部				
						m2	71.7	歩道工面積展開図より	Y4438002989
				路盤工	RC-40 t=10cm	m2			
					下層路盤(歩道部) 全仕上り厚10mm	m2	1		SPD006
						m2	71.7	歩道工面積展開図より	施工 第0 -0091号表 Y443B002992
				表層	再生細粒度As13 t=3cm	m2			

数量総括表

工 事 名 : 路 河 川 名 :
工 種 種 別 : 施 工 箇 所 :

工 種 ・ 種 別				細 目	規 格 等	単位	設計数量	算出根拠	積算システムコード
レベル0	レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	レベル5				
				表層（歩道部） 1.4m以上	平均仕上り厚30mm	m2	1		SPD027 施工 第0 -0092号表
			縁石工						Y21KN008268
			縁石工						Y3217003080
			歩車道境界ブロック	Ⅱ-f-a-300R		m	40.0	歩道工面積展開図、歩道工面積展開詳細図より	Y443N003081
				歩車道境界ブロック 設置	各種（600mm以下、50kg以上100kg未満）	m	1		SPD241 施工 第0 -0093号表
			歩車道境界ブロック	Ⅱ-f-a-200R		m	0.6	歩道工面積展開図、歩道工面積展開詳細図より	Y443N003081
				歩車道境界ブロック 設置	各種（600mm以下、50kg以上100kg未満）	m	1		SPD241 施工 第0 -0094号表
			区画線工						Y21K0008284
			区画線工						Y321A003074
			溶融式区画線	中央線（白線、破線W=15cm）		m	24.0	舗装工面積展開図より	Y443T003075
				区画線工（溶融式）（材料含） 破線15cm		m	1		S7301 施工 第0 -0095号表
			溶融式区画線	外側線（白線、実線W=15cm）		m	47.9	舗装工面積展開図より	Y443T003075
				区画線工（溶融式）（材料含） 実線15cm		m	1		S7301 施工 第0 -0096号表
			道路付属施設工						Y2128003073
			道路付属物工						Y321C003094
			視線誘導標			本	6	平面図より	Y443W003095
				道路付属物設置工（道路鎮） 道路鎮・小型・両面・貼付式・設置幅10cm	S2（施工規模 10本・個・枚未満）	本個枚	1		S7081 施工 第0 -0097号表
			5号取付道路工						Y2124002982
			アスファルト舗装工						Y3212002988
			路盤工	RC-40 t=15cm		m2	43.1	取付道路面積展開図より	Y4438002989
				下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚150mm	1層施工	m2	1		SPD005 施工 第0 -0098号表
			表層	再生密粒度13F t=4cm		m2	42.2	取付道路面積展開図より	Y443B002992
				表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下	平均仕上り厚40mm	m2	1		SPD023 施工 第0 -0099号表
			構造物撤去工						Y2109009048
			構造物取壊し工	アスファルト舗装（本線）					Y321D009053
			舗装版切断	t=5cm		m	51.9	舗装取壊し図より	Y4485004500
				舗装版切断 アスファルト舗装版	15cm以下	m	1		SPD321 施工 第0 -0028号表
				舗装版切断工（傾斜式道路カッター） アスファルト 切断深さ5cm以下		m	1		T6051

数量総括表

工事名：路河川名：
工種別：施工箇所：

工種・種別				細目	規格等	単位	設計数量	算出根拠	積算システムコード
レベル0	レベル1	レベル2	レベル3	レベル4					
				舗装切削時汚泥運搬		m3	0.4	舗装版切断時汚泥算出根拠より	Y45R1007553
				側溝清掃車運搬 運搬距離 29.8km		m3	1		S5200 施工 第0 -0029号表
				建設副産物処理料		t	0.6	舗装版切断時汚泥算出根拠より	Y448W001658
				調整データ		調整式		条件入力 A=1, B=1, C=7	#0040
				処分料（汚泥再資源化） 汚泥	採用単価表（産廃比較表）	t	1		T9600
				舗装版破碎	t=5cm	m2	193.6	舗装取壊し図より	Y4486004501
				舗装版破碎 アスファルト舗装版	障害等なし	m2	1		SPD311 施工 第0 -0031号表
				般運搬		m3	9.7	舗装取壊し図より	Y4448004502
				般運搬 舗装版破碎	機械積込（対策不要厚15cm超）又は（対策必要）	m3	1		SPA961 施工 第0 -0032号表
				建設副産物処理料		t	22.8	舗装取壊し図より	Y448W001658
				調整データ		調整式		条件入力 A=1, B=1, C=7	#0040
				処分料（中間処理） がれき類・アスファルト塊	採用単価表（産廃比較）	t	1		T9504
				構造物取壊し工	アスファルト舗装（取付道路）				Y321D009053
				舗装版破碎	t=4cm	m2	40.3	舗装取壊し図より	Y4486004501
				舗装版破碎 アスファルト舗装版	障害等なし	m2	1		SPD311 施工 第0 -0031号表
				般運搬		m3	1.6	舗装取壊し図より	Y4448004502
				般運搬 舗装版破碎	機械積込（対策不要厚15cm超）又は（対策必要）	m3	1		SPA961 施工 第0 -0032号表
				建設副産物処理料		t	3.8	舗装取壊し図より	Y448W001658
				調整データ		調整式		条件入力 A=1, B=1, C=7	#0040
				処分料（中間処理） がれき類・アスファルト塊	採用単価表（産廃比較）	t	1		T9504
				防護柵撤去工					Y32MG009088
				防護柵撤去（ガードレール）	G r - C - 4 E 土中建込	m	23.5	既設構造物取壊し平面図、既設構造物取壊し詳細図より	Y45TS009089
				防護柵設置工 撤去 土中 G r - A、B、C - 4 E	時間的制約を受けない	m	1		S7017 施工 第0 -0033号表
				現場発生品運搬		t	0.4	数量計算書 スクラップ数量集計表より	Y45SZ009067
				現場発生品及び支給品運搬	DID区間なし	t	1		SPA082 施工 第0 -0020号表
				現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		t	1		SPA084 施工 第0 -0021号表
				スクラップ		t	0.4	数量計算書 スクラップ数量集計表より	Y4900000000
				調整データ		調整式		条件入力 A=1, B=1, C=5	#0040

数量総括表

工事名：路河川名：
工種別：施工箇所：

工種・種別				細目	規格等	単位	設計数量	算出根拠	積算システムコード
レベル0	レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	レベル5				
				スクラップ H3	採用単価表(物価)	t	1		F0400
				道路付属施設撤去工					Y32MJ009099
				車線分離標撤去		本	2	既設構造物取壊し平面図、既設構造物取壊し詳細図より	Y44E4003096
				道路付属物撤去工(車線分離標) 撤去・車線分離標・着脱式(穿孔式)	S2(施工規模 10本・個・枚未満)	本個枚	1		S7081 施工 第0 -0035号表
				仮設工					Y2138007139
				交通管理工					Y32A2007330
				交通誘導警備員B		人日	30	数量集計表(4)より	Y45WA000038
				交通誘導警備員B [0.907]		人	1		R0900
直接工事費									G0000
運搬費						式			Z0004
				建設機械運搬費		式	1	A1 往復	Y2Y00007333
				貨物自動車による運搬費 油圧式杭圧入引抜機 硬質地盤 II～IV型用	片道運搬距離45.9km	台	1		S0011 施工 第0 -0100号表
				貨物自動車による運搬費 油圧式杭圧入引抜機 硬質地盤 II～IV型用	片道運搬距離45.9km	台	1		S0011 施工 第0 -0100号表
				重建設機械分解組立輸送費	油圧クラムシェル0.4m3	回	2	N=1(A1:作業±工)+1(A2:作業±工)=2回	Y2Y02007335
				重建設機械分解組立輸送 分解組立+輸送(往復)	バックホウ系 山積1.0m3以上 山積1.4m3以下	回	1		S0080 施工 第0 -0101号表
				重建設機械分解組立輸送費	クローラクレーン55t	回	1	N=1(A1:打込時)=1回	Y2Y02007335
				重建設機械分解組立輸送 分解組立+輸送(往復)	クローラクレーン系 35t吊を超え 80t吊以下	回	1		S0080 施工 第0 -0102号表
				重建設機械分解組立輸送費	クローラクレーン90t	回	2	N=1(A2:打込時)+1(A2:引抜時)=2回	Y2Y02007335
				重建設機械分解組立輸送 分解組立+輸送(往復)	クローラクレーン系 80t吊を超え150t吊以下	回	1		S0080 施工 第0 -0103号表
				仮設材運搬費	仮締切A1橋台 12m以内	式	1		Y2Y03007336
				仮設材の運搬費 運搬質量 84.501t	運搬距離(片道) 45.9km	式	1	数量集計表(4)より	S0070 施工 第0 -0104号表
				仮設材の運搬費 運搬質量 84.501t	運搬距離(片道) 45.9km	式	1	数量集計表(4)より	S0070 施工 第0 -0104号表
				仮設材等の積込み、取卸し費 積込み取卸し(往復分)		t	84.501	数量集計表(4)より	S0072 施工 第0 -0105号表
				仮設材運搬費	仮締切A2橋台 12m以内	式	1		Y2Y03007336
				仮設材の運搬費 運搬質量 74.254t	運搬距離(片道) 45.9km	式	1	数量集計表(4)より	S0070 施工 第0 -0106号表
				仮設材の運搬費 運搬質量 74.254t	運搬距離(片道) 45.9km	式	1	数量集計表(4)より	S0070 施工 第0 -0106号表
				仮設材等の積込み、取卸し費 積込み取卸し(往復分)		t	74.254	数量集計表(4)より	S0072 施工 第0 -0105号表
安全費						式			Z0008

数量総括表

工事名：
工事種別：

路河川名：
施工箇所：

工 種 ・ 種 別				細 目	規 格 等	単位	設計数量	算出根拠	積算システムコード
レベル0	レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	レベル5				
				工事名標示板費		基	2		Y2YK2007379
					工事名標示板加算額	基	1		S9990
				技術管理費		式			施工 第0 -0107号表 Z0006
				鉄筋探査費（下向き）	A2橋台側	m2	0.9	歩掛算出根拠…鉄筋探査工より	Y2900000000
					極小規模鉄筋探査工（下向き） 18.0m2未満 x/D<1/2	m 2	1		V9050
				営繕費		式			施工 第0 -0108号表 Z0007
				工事標示板		台	1		Y2Y11007377
					工事名標示板 1100×1600 枠付 カプセル反射（オレンジ）	台	1		T9941
				共通仮設費（率）		式			Z0009
				共通仮設費計					G1000
				純工事費					G2000
				現場管理費		式			Z0020
				工事原価					G4000
				一般管理費		式			Z0030
				工事価格					G4700
				工事価格（まるめ）					G4800
				消費税等相当額		式			Z0038
				工事費計					

