見積分類	見積ｺｰﾄﾞ	単価	備考１	備考２	名称	摘要	単位	種目名称	科目名称	中科目名称
1:柱状地盤改良	1	2,880,000.00	見積り		湿式柱状地盤改良 (ｿｲﾙｾﾒﾝﾄｺﾗﾑ)	Φ500mm L=2.50 m 143本 Φ500mm L=3.50 m 17本	式	建築工事１期　増築解体工事	地盤改良工事	
1:書躯体	1		建設物価10月号ｐ795		スクラップ	H2	t	建築工事１期　増築解体工事	鉄筋	躯体
1:石工事	1	198,000.00	見積り		白河石張り	外壁　300×900　ｔ＝35	㎡	建築工事１期　増築解体工事	石	外部
1:石工事	2	24,300.00	見積り		白河石　外巾木	ｔ＝30　H=200	m	建築工事１期　増築解体工事	石	外部
1:木工事(3)	1	203,000.00	見積り		土台	土台 桧KD防腐防蟻処理材AQ2種	m3	建築工事１期　増築解体工事	木	躯体
1:木工事(3)	2	398,000.00	見積り		構造用集成材	桁梁・母屋 唐松集成E95-F270	m3	建築工事１期　増築解体工事	木	躯体
1:木工事(3)	3	398,000.00	見積り		構造用集成材	柱・束 唐松集成E95-F270	m3	建築工事１期　増築解体工事	木	躯体
1:木工事(3)	4	458,000.00	見積り		構造用集成材	ブレース 唐松集成E95-F270	m3	建築工事１期　増築解体工事	木	躯体
1:木工事(3)	5	166,000.00	見積り		接合部金物	錆止め塗装 または 溶融亜鉛メッキ	m3	建築工事１期　増築解体工事	木	躯体
1:木工事(3)	6	39,200.00	見積り		ボルト類	接合金物用ドリフトピン	m3	建築工事１期　増築解体工事	木	躯体
1:木工事(3)	7	2,070.00	見積り		補助金物類	根太、火打ち、垂木金物等	m3	建築工事１期　増築解体工事	木	躯体
1:木工事(3)	8	5,650.00	見積り		その他部材	垂木パッキン、埋め木 キャットスペーサー	m3	建築工事１期　増築解体工事	木	躯体
1:木工事(3)	9	136,000.00	見積り		加工・金物取付費	柱、梁、土台、ブレース等の 工場加工･金物取付	m3	建築工事１期　増築解体工事	木	躯体
1:木工事(3)	10	102,000.00	見積り		構造材運搬費	10ｔ車平積み	台	建築工事１期　増築解体工事	木	躯体
1:木工事(3)	11	154,000.00	見積り		構造材運搬費	セミトレーラー	台	建築工事１期　増築解体工事	木	躯体
1:木工事(3)	12	118,000.00	見積り		壁下地用製材	間柱 スギ製材JAS甲種2級	m3	建築工事１期　増築解体工事	木	躯体
1:木工事(3)	13	110,000.00	見積り		屋根下地用製材	垂木 スギ製材　JAS甲種2級	m3	建築工事１期　増築解体工事	木	躯体
1:木工事(3)	14	1,110.00	見積り		壁構造用面材	構造用合板 3×10板　ｔ＝9mm	m3	建築工事１期　増築解体工事	木	躯体
1:木工事(3)	15	1,460.00	見積り		屋根構造用面材	構造用合板 3×6板　ｔ＝12mm	m3	建築工事１期　増築解体工事	木	躯体
1:木工事(3)	16	102,000.00	見積り		構造材運搬費	10ｔ車平積み	台	建築工事１期　増築解体工事	木	躯体
1:木工事(3)	17	1,500.00	見積り		施工図作成費	加工図含む	坪	建築工事１期　増築解体工事	木	躯体

見積分類	見積ｺｰﾄﾞ	単価	備考１	備考２	名称	摘要	単位	種目名称	科目名称	中科目名称
1:木工事(3)	18	3,810.00	見積り		柱脚金物セット	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ材工と台直しは別途	個	建築工事１期　増築解体工事	木	躯体
1:木工事(3)	19	3,680.00	見積り		建て方	柱・梁・ブレース	ピース	建築工事１期　増築解体工事	木	躯体
1:木工事(3)	20	2,360.00	見積り		土台敷き	基礎パッキン、座金込み	m	建築工事１期　増築解体工事	木	躯体
1:木工事(3)	21	1,440.00	見積り		垂木取付	現場加工・取付	㎡	建築工事１期　増築解体工事	木	躯体
1:木工事(3)	22	1,440.00	見積り		屋根合板貼り	現場加工・取付	㎡	建築工事１期　増築解体工事	木	躯体
1:木工事(3)	23	95,300.00	見積り		構造間柱取付	現場加工・取付	㎡	建築工事１期　増築解体工事	木	躯体
1:木工事(3)	24	1,440.00	見積り		構造壁合板貼り	現場加工・取付	㎡	建築工事１期　増築解体工事	木	躯体
1:木工事(3)	25	36,500.00	見積り		化粧部材処理	表し部埋木・塗装補修	m3	建築工事１期　増築解体工事	木	躯体
1:木工事(3)	26	4,200.00	見積り		ターンバックルブレース取付		本	建築工事１期　増築解体工事	木	躯体
1:木工事(3)	27	1,440.00	見積り		釘・金物	垂木・間柱･合板用釘	㎡	建築工事１期　増築解体工事	木	躯体
1:木工事(1)	26	70,000.00	見積り		胴縁	スギ無等級 15×45@303	m3	建築工事１期　増築解体工事	木	躯体
1:木工事(1)	27	620,000.00	見積り		集成材 付幕板	造作材 カラマツ 560×25	m3	建築工事１期　増築解体工事	木	躯体
1:木工事(1)	28	620,000.00	見積り		集成材 付け柱	造作材 カラマツ 150×50	m3	建築工事１期　増築解体工事	木	躯体
1:木工事(1)	29	620,000.00	見積り		集成材 巾木	造作材 カラマツ H=170 t=25	m3	建築工事１期　増築解体工事	木	躯体
1:木工事(1)	30	620,000.00	見積り		集成材 建具周囲枠	造作材 カラマツ W=160 t=25	m3	建築工事１期　増築解体工事	木	躯体
1:木工事(1)	31	620,000.00	見積り		集成材 強化ガラス周囲枠	造作材 カラマツ W=225 t=25	m3	建築工事１期　増築解体工事	木	躯体
1:木工事(1)	32	90,000.00	見積り		大工手間	造作材	m3	建築工事１期　増築解体工事	木	躯体
1:木工事(2)	1	22,500.00	見積り		柱脚金物	SUS装飾柱受金物　ポーチ独立柱	か所	建築工事１期　増築解体工事	木	躯体
1:木工事(2)	2	410.00	見積り		アンカーボルト	M12　L=450	か所	建築工事１期　増築解体工事	木	躯体
1:屋根工事	1	12,200.00	見積り		フッ素ガルバリウム鋼板	ｔ＝0.4	㎡	建築工事１期　増築解体工事	屋根及びとい	外部
1:屋根工事	2	2,700.00	見積り		押出法 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ 断熱材	厚30mm 3種bA ｽｷﾝ層無し	㎡	建築工事１期　増築解体工事	屋根及びとい	外部

見積分類	見積ｺｰﾄﾞ	単価	備考１	備考２	名称	摘要	単位	種目名称	科目名称	中科目名称
1:屋根工事	3	1,170.00	見積り		アスファルトルーフィング	23KG/21m	㎡	建築工事１期　増築解体工事	屋根及びとい	外部
1:屋根工事	4	3,240.00	見積り		野地板	構造用合板　ｔ＝12	㎡	建築工事１期　増築解体工事	屋根及びとい	外部
1:屋根工事	5	8,640.00	見積り		棟	フッ素ガルバリウム鋼板　ｔ＝0.35 W=420	m	建築工事１期　増築解体工事	屋根及びとい	外部
1:屋根工事	6	4,770.00	見積り		鼻隠し	フッ素ガルバリウム鋼板　ｔ＝0.35 W=250	m	建築工事１期　増築解体工事	屋根及びとい	外部
1:屋根工事	7	4,140.00	見積り		笠木	フッ素ガルバリウム鋼板　ｔ＝0.35 W=150	m	建築工事１期　増築解体工事	屋根及びとい	外部
1:屋根工事	8	1,800.00	見積り		雪止め	富士型	か所	建築工事１期　増築解体工事	屋根及びとい	外部
1:屋根工事	9	17,800.00	見積り		軒樋	スチール製　前高W=200　WIDE	m	建築工事１期　増築解体工事	屋根及びとい	外部
1:屋根工事	10	8,010.00	見積り		竪樋	塩ビ製　80Φ高排水システム	m	建築工事１期　増築解体工事	屋根及びとい	外部
1:金属工事(2)	1	19,800.00	見積り		アルミ笠木	Ｗ＝200	m	建築工事１期　増築解体工事	金属	外部
1:金属工事	2	225,000.00	見積り		庇	アルミ製ユニットＬ＝3000×Ｄ900	か所	建築工事１期　増築解体工事	金属	外部
1:左官内工事	1	1,980.00	見積り		布基礎天端均しモルタル	ｔ＝20	m	建築工事１期　増築解体工事	左官	内部
1:アルミ建具	1	311,000.00	見積り		AW-1	FIX窓(半外) W×H 3430×2660	か所	建築工事１期　増築解体工事	建具	アルミニウム製建
1:アルミ建具	2	189,000.00	見積り		AW-2	FIX窓(半外) W×H 2530×1870	か所	建築工事１期　増築解体工事	建具	アルミニウム製建
1:アルミ建具	3	64,700.00	見積り		AW-3	FIX窓(半外) W×H 1610×2660	か所	建築工事１期　増築解体工事	建具	アルミニウム製建
1:アルミ建具	4	368,000.00	見積り		AW-4	FIX窓、突出し窓(半外) W×H 1610×2892	か所	建築工事１期　増築解体工事	建具	アルミニウム製建
1:アルミ建具	5	366,000.00	見積り		AW-5	FIX窓、突出し窓(半外) W×H 1610×2644	か所	建築工事１期　増築解体工事	建具	アルミニウム製建
1:アルミ建具	6	364,000.00	見積り		AW-6	FIX窓、突出し窓(半外) W×H 1610×2396	か所	建築工事１期　増築解体工事	建具	アルミニウム製建
1:アルミ建具	7	360,000.00	見積り		AW-7	FIX窓、突出し窓(半外) W×H 1610×2149	か所	建築工事１期　増築解体工事	建具	アルミニウム製建
1:アルミ建具	8	359,000.00	見積り		AW-8	FIX窓、突出し窓(半外) W×H 1610×1901	か所	建築工事１期　増築解体工事	建具	アルミニウム製建
1:アルミ建具	9	357,000.00	見積り		AW-9	FIX窓、突出し窓(半外) W×H 1610×1654	か所	建築工事１期　増築解体工事	建具	アルミニウム製建
1:アルミ建具	10	350,000.00	見積り		AW-10	FIX窓、突出し窓(半外) W×H 1610×1406	か所	建築工事１期　増築解体工事	建具	アルミニウム製建

見積分類	見積ｺｰﾄﾞ	単価	備考１	備考２	名称	摘要	単位	種目名称	科目名称	中科目名称
1:アルミ建具	11	350,000.00	見積り		AW-11	FIX窓、突出し窓(半外) W×H 1610×1158	か所	建築工事１期　増築解体工事	建具	アルミニウム製建
1:アルミ建具	12	348,000.00	見積り		AW-12	FIX窓、突出し窓(半外) W×H 1610×911	か所	建築工事１期　増築解体工事	建具	アルミニウム製建
1:アルミ建具	13	76,200.00	見積り		AW-13	FIX窓、突出し窓(半外) W×H 1610×663	か所	建築工事１期　増築解体工事	建具	アルミニウム製建
1:アルミ建具	14	73,300.00	見積り		AW-14	FIX窓、突出し窓(半外) W×H 1610×416	か所	建築工事１期　増築解体工事	建具	アルミニウム製建
1:アルミ建具	15	619,000.00	見積り		AW-17	たてすべり出2連窓、突出し2連窓 W×H 1530×1700	か所	建築工事１期　増築解体工事	建具	アルミニウム製建
1:アルミ建具	16	252,000.00	見積り		AW-18	たてすべり出し2連窓 W×H 1530×1200	か所	建築工事１期　増築解体工事	建具	アルミニウム製建
1:アルミ建具	17	2,160,000.00	見積り		AD-3	折り戸 W×H 2460×2860	か所	建築工事１期　増築解体工事	建具	アルミニウム製建
1:アルミ建具	18	426,000.00	見積り		AD-4	袖FIX片引きドア W×H 1610×2860	か所	建築工事１期　増築解体工事	建具	アルミニウム製建
1:アルミ建具	19	783,000.00	見積り		AD-6	壁付き2枚建片引き戸 W×H 2520×2860	か所	建築工事１期　増築解体工事	建具	アルミニウム製建
1:アルミ建具	20	210,000.00	見積り		AD-7	片開き戸 W×H 800×2170	か所	建築工事１期　増築解体工事	建具	アルミニウム製建
1:アルミ建具	21	676,000.00	見積り		AD-8	両開きｽｲﾝｸﾞﾄﾞｱ W×H 1600×2100	か所	建築工事１期　増築解体工事	建具	アルミニウム製建
1:アルミ建具	22	126,000.00	見積り		AP-3	アルミパーテーション W×H 600×2200、980×2200	か所	建築工事１期　増築解体工事	建具	アルミニウム製建
1:鋼製建具	1	1,160,000.00	見積り		SD-1	片開き戸 W×H 2636×2300	か所	建築工事１期　増築解体工事	建具	鋼製建具
1:鋼製軽量建具	1	269,000.00	見積り		LSD-1	片開き戸 W×H 800×2100	か所	建築工事１期　増築解体工事	建具	鋼製軽量建具
1:鋼製軽量建具	2	512,000.00	見積り		LSD-5	片引込戸 W×H 1050×2160	か所	建築工事１期　増築解体工事	建具	鋼製軽量建具
1:鋼製軽量建具	3	423,000.00	見積り		LSD-7	片引込戸 W×H 850×2160	か所	建築工事１期　増築解体工事	建具	鋼製軽量建具
1:書木製建具	1		建築施工単価 秋号ｐ349		WD-1	両開き戸 W×H 1500×2200	か所	建築工事１期　増築解体工事	建具	木製建具
1:自動ドア	1	1,070,000.00	見積り		AD-1	袖FIX片引き自動ドア W×H 2530×2860 自動ドア開閉装置、防護柵共	か所	建築工事１期　増築解体工事	建具	自動ドア開閉装置
1:自動ドア	2	1,330,000.00	見積り		AD-2	両袖FIX引き分け自動ドア W×H 3455×2860 自動ドア開閉装置、防護柵共	か所	建築工事１期　増築解体工事	建具	自動ドア開閉装置
1:書ガラス工事	1		建築施工単価 秋号ｐ368	FL5+A6+FL6単価を準用	複層ガラス	FL5+A12+FL5	㎡	建築工事１期　増築解体工事	建具	ガラス

見積分類	見積ｺｰﾄﾞ	単価	備考１	備考２	名称	摘要	単位	種目名称	科目名称	中科目名称
1:書ガラス工事	2		建築施工単価 秋号ｐ364		強化ガラス	T=5	㎡	建築工事１期　増築解体工事	建具	ガラス
1:書ガラス工事	3		建築施工単価 秋号ｐ364		強化ガラス	T=8	㎡	建築工事１期　増築解体工事	建具	ガラス
1:書ガラス工事	4		建築施工単価 秋号ｐ364		型板ガラス	T=4	㎡	建築工事１期　増築解体工事	建具	ガラス
1:書ガラス工事	5		建築施工単価 秋号ｐ374		遮熱フィルム	ZH05G　透明熱戦反射	㎡	建築工事１期　増築解体工事	建具	ガラス
1:書ガラス工事	6		建築施工単価 秋号ｐ370		ガラス周囲 シーリング	幅5×深6㎜	m	建築工事１期　増築解体工事	建具	ガラス
1:塗装外	1	4,680.00	見積り		撥水性保護塗装	外巾木　Ｈ＝300	㎡	建築工事１期　増築解体工事	塗装	外部
1:塗装内	1	6,120.00	見積り		WP塗装 準不燃塗料	付幕板	㎡	建築工事１期　増築解体工事	塗装	内部
1:塗装内	2	2,160.00	見積り		WP塗装 準不燃塗料	細巾 付幕板、付け柱、巾木、建具周囲枠	m	建築工事１期　増築解体工事	塗装	内部
1:塗装内	3	2,340.00	見積り		OSCL塗装	細巾 強化ガラス周囲枠	m	建築工事１期　増築解体工事	塗装	内部
1:塗装内	4	1,620.00	見積り		浸透性コンクリー ト表面強化材	【シールハードC-21使用同等】	㎡	建築工事１期　増築解体工事	塗装	内部
1:内外装外	1	8,820.00	見積り		サイデイング	無塗装板　ｔ＝16　通気工法	㎡	建築工事１期　増築解体工事	内外装	外部
1:書内外装内	1		建築施工単価 秋号ｐ416		断熱材	GW　ｔ＝100　24Ｋｇ品	㎡	建築工事１期　増築解体工事	内外装	外部
1:内外装外	2	630.00	見積り		透湿防水シート	ｔ＝0.2	㎡	建築工事１期　増築解体工事	内外装	外部
1:内外装外	3	105,000.00	見積り		アルミエキスパン ションジョイント	W=420	m	建築工事１期　増築解体工事	内外装	外部
1:内外装外	4	5,580.00	見積り		繊維混入スラグ石 膏板	ｔ＝12　ポーチ軒天	㎡	建築工事１期　増築解体工事	内外装	外部
1:内外装外	5	3,420.00	見積り		天井 ケイカル板	t=6　屋根軒天	㎡	建築工事１期　増築解体工事	内外装	外部
1:内外装内	1	7,020.00	見積り		床 長尺塩ビシート	t=2.0	㎡	建築工事１期　増築解体工事	内外装	内部
1:内外装内	2	6,480.00	見積り		ステンレス幅木	SUS HL H=60	m	建築工事１期　増築解体工事	内外装	内部
1:内外装内	3	3,060.00	見積り		壁 耐水ｾｯｺｳﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5　不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け －　　－	㎡	建築工事１期　増築解体工事	内外装	内部
1:内外装内	4	11,500.00	見積り		壁 複合版	ケイカル板 t=6.0 硬質ウレタンフォームt=20	㎡	建築工事１期　増築解体工事	内外装	内部
1:内外装内	5	29,700.00	見積り		壁 マグネットボード	物販コーナー	㎡	建築工事１期　増築解体工事	内外装	内部

見積分類	見積ｺｰﾄﾞ	単価	備考１	備考２	名称	摘要	単位	種目名称	科目名称	中科目名称
1:内外装内	6	13,500.00	見積り		壁 化粧ケイカル板	t=6	㎡	建築工事１期　増築解体工事	内外装	内部
1:内外装内	7	25,200.00	見積り		壁 タイル貼り	多孔質ｾﾗﾐｯｸﾀｲﾙ t=7.5	㎡	建築工事１期　増築解体工事	内外装	内部
1:内外装内	8	2,250.00	見積り		壁 ビニルクロス貼り		㎡	建築工事１期　増築解体工事	内外装	内部
1:書内外装内	2		建築施工単価 秋号ｐ416		壁 断熱材	GWT100　24kg	㎡	建築工事１期　増築解体工事	内外装	内部
1:内外装内	9	11,500.00	見積り		天井 複合版	ケイカル板 t=6.0 硬質ウレタンフォームt=20	㎡	建築工事１期　増築解体工事	内外装	内部
1:内外装内	10	5,580.00	見積り		天井 スラグせっこう板	繊維混入スラグせっこう板 t=12 【ニチハ 軒天12 トリスタ同等品】	㎡	建築工事１期　増築解体工事	内外装	内部
1:内外装内	11	13,500.00	見積り		天井 化粧ケイカル板	t=6	㎡	建築工事１期　増築解体工事	内外装	内部
1:内外装内	12	4,320.00	見積り		天井 ロックウール化粧 吸音板	t=9.5	㎡	建築工事１期　増築解体工事	内外装	内部
1:内外装内	13	2,250.00	見積り		天井 ビニルクロス貼り		㎡	建築工事１期　増築解体工事	内外装	内部
1:書内外装内	3		建築施工単価 秋号ｐ416		天井 断熱材	GWT100　24kg	㎡	建築工事１期　増築解体工事	内外装	内部
1:内外装内	14	72,000.00	見積り		天井 ルーバー	木目アルミルーバー 15×150@150	m	建築工事１期　増築解体工事	内外装	内部
1:サイン内工事	1	36,000.00	見積り		ｸｾﾝﾀｰｿﾞｰﾝ>> T-4 多目的トイレ	シート切文字	か所	建築工事１期　増築解体工事	サイン工事	内部
1:サイン内工事	2	86,400.00	見積り		ｸｾﾝﾀｰｿﾞｰﾝ>> T-5a トイレ誘導サイン	アクリル文字 t=5mm　壁から15mm浮かし	か所	建築工事１期　増築解体工事	サイン工事	内部
1:サイン内工事	19	86,400.00	見積り		ｸｾﾝﾀｰｿﾞｰﾝ>> T-5b トイレ誘導サイン	アクリル文字 t=5mm　壁から15mm浮かし	か所	建築工事１期　増築解体工事	サイン工事	内部
1:サイン内工事	3	14,400.00	見積り		ｸｾﾝﾀｰｿﾞｰﾝ>> S-1 飲食コーナー入口	シート切文字 H=120	か所	建築工事１期　増築解体工事	サイン工事	内部
1:サイン内工事	4	9,000.00	見積り		ｸｾﾝﾀｰｿﾞｰﾝ>> S-2 物販ｺｰﾅｰ入り口	シート切文字 H=120	か所	建築工事１期　増築解体工事	サイン工事	内部
1:サイン内工事	5	104,000.00	見積り		ｸｾﾝﾀｰｿﾞｰﾝ>> S-3 飲食ｺｰﾅｰFixｶﾞﾗｽ	シート切文字 H=600　枠線幅 30mm	か所	建築工事１期　増築解体工事	サイン工事	内部
1:サイン内工事	6	117,000.00	見積り		ｸｾﾝﾀｰｿﾞｰﾝ>> S-4 飲食ｺｰﾅｰFixｶﾞﾗｽ	シート切文字 H=600　枠線幅 30mm	か所	建築工事１期　増築解体工事	サイン工事	内部
1:サイン内工事	7	27,000.00	見積り		ｸｾﾝﾀｰｿﾞｰﾝ>> S-5c 風除室自動ドア	シート切文字 H=200	か所	建築工事１期　増築解体工事	サイン工事	内部
1:サイン内工事	8	18,000.00	見積り		ｸｾﾝﾀｰｿﾞｰﾝ>> S-6 風除室自動ドア	シート切文字 H=200	か所	建築工事１期　増築解体工事	サイン工事	内部
1:サイン内工事	9	48,600.00	見積り		ｸｾﾝﾀｰｿﾞｰﾝ>> S-7 入口自動ドア	シート切文字 H=190	か所	建築工事１期　増築解体工事	サイン工事	内部

見積分類	見積ｺｰﾄﾞ	単価	備考１	備考２	名称	摘要	単位	種目名称	科目名称	中科目名称
1:サイン内工事	10	72,000.00	見積り		ｾﾝﾀｰｿﾞｰﾝ S-8 風除室Fixガラス	シート切文字 農産物産館：H=140 まるごと西郷館：H=240	か所	建築工事１期　増築解体工事	サイン工事	内部
1:サイン内工事	11	139,000.00	見積り		ｾﾝﾀｰｿﾞｰﾝ A-1 ｾﾝﾀｰｿﾞｰﾝｾﾗﾐｯｸﾀｲﾙ面	アクリル文字(指定色) t=5mm 壁から15mm浮かし	か所	建築工事１期　増築解体工事	サイン工事	内部
1:サイン内工事	12	4,500.00	見積り		ｾﾝﾀｰｿﾞｰﾝ B-1 ﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞ切文字	シート切文字 H=60	か所	建築工事１期　増築解体工事	サイン工事	内部
1:サイン内工事	13	86,400.00	見積り		｜物販ｺｰﾅｰ｜ S-9 ポーチFixガラス	シート切文字 H=750　枠線幅 30mm	か所	建築工事１期　増築解体工事	サイン工事	内部
1:サイン内工事	14	12,600.00	見積り		｜物販ｺｰﾅｰ｜ S-10 ポーチ入り口	シート切文字 H=150	か所	建築工事１期　増築解体工事	サイン工事	内部
1:サイン内工事	15	4,500.00	見積り		｜物販ｺｰﾅｰ｜ B-1 ﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞ切文字	シート切文字 H=60	か所	建築工事１期　増築解体工事	サイン工事	内部
1:サイン内工事	16	86,400.00	見積り		｜物販ｺｰﾅｰ｜ T-5 ﾄｲﾚ誘導ｻｲﾝ	アクリル文字 t=5mm 壁から15mm浮かし	か所	建築工事１期　増築解体工事	サイン工事	内部
1:サイン内工事	20	237,000.00	見積り		｜物販ｺｰﾅｰ｜ U-1 売場説明サイン		か所	建築工事１期　増築解体工事	サイン工事	内部
1:サイン内工事	21	164,000.00	見積り		｜物販ｺｰﾅｰ｜ U-2 売場説明サイン		か所	建築工事１期　増築解体工事	サイン工事	内部
1:サイン内工事	17	454,000.00	見積り		取付費		式	建築工事１期　増築解体工事	サイン工事	内部
1:サイン内工事	18	63,000.00	見積り		搬入費		式	建築工事１期　増築解体工事	サイン工事	内部
1:解体	1	1,620.00	見積り		屋根材撤去	アルミ亜鉛メッキ鋼板	㎡	建築工事１期　増築解体工事	解体撤去	解体
1:解体	2	410.00	見積り		断熱材	ポリスチレンフォーム ｔ＝30	㎡	建築工事１期　増築解体工事	解体撤去	解体
1:解体	3	500.00	見積り		下葺き	アスファルトルーフィング　23Ｋｇ／21ｍ	㎡	建築工事１期　増築解体工事	解体撤去	解体
1:解体	4	1,150.00	見積り		野地板	構造用合板 ｔ＝12	㎡	建築工事１期　増築解体工事	解体撤去	解体
1:解体	5	3,740.00	見積り		木材撤去	柱　150×150	m	建築工事１期　増築解体工事	解体撤去	解体
1:解体	6	4,050.00	見積り		木材撤去	梁　150×240	m	建築工事１期　増築解体工事	解体撤去	解体
1:解体	7	430.00	見積り		木材撤去	タルキ　45×120@455	m	建築工事１期　増築解体工事	解体撤去	解体
2:書躯体工事	1		建設物価10月号ｐ795		スクラップ	H2	t	建築工事２期　改修解体工事	鉄筋	躯体
2:書躯体工事	2		建築施工単価 秋号ｐ307		あと施工アンカー	Ｄ10　10ｄ定着	本	建築工事２期　改修解体工事	鉄筋	躯体
2:木工事(2)	1	206,000.00	見積り		土台	土台 桧KD防腐防蟻処理材AQ2種	m3	建築工事２期　改修解体工事	木	躯体

見積分類	見積ｺｰﾄﾞ	単価	備考１	備考２	名称	摘要	単位	種目名称	科目名称	中科目名称
2:木工事(2)	2	429,000.00	見積り		構造用集成材	桁梁・母屋 唐松集成E95-F270	m3	建築工事２期　改修解体工事	木	躯体
2:木工事(2)	3	417,000.00	見積り		構造用集成材	柱・束 唐松集成E95-F270	m3	建築工事２期　改修解体工事	木	躯体
2:木工事(2)	4	170,000.00	見積り		構造用集成材	ブレース 唐松集成E95-F270	m3	建築工事２期　改修解体工事	木	躯体
2:木工事(2)	5	23,800.00	見積り		接合部金物	錆止め塗装 または 溶融亜鉛メッキ	m3	建築工事２期　改修解体工事	木	躯体
2:木工事(2)	6	120,000.00	見積り		ボルト類	接合金物用ボルト 接合金物用ドリフトピン	m3	建築工事２期　改修解体工事	木	躯体
2:木工事(2)	7	85,700.00	見積り		補助金物類	根太、火打ち、垂木金物等	m3	建築工事２期　改修解体工事	木	躯体
2:木工事(2)	8	582,000.00	見積り		加工・金物取付費	柱、梁、土台、ブレース等の 工場加工･金物取付	m3	建築工事２期　改修解体工事	木	躯体
2:木工事(2)	9	102,000.00	見積り		構造材運搬費	10ｔ車平積み	台	建築工事２期　改修解体工事	木	躯体
2:木工事(2)	10	124,000.00	見積り		壁下地用製材	間柱 スギ製材JAS甲種2級	m3	建築工事２期　改修解体工事	木	躯体
2:木工事(2)	11	1,310.00	見積り		壁構造用面材	構造用合板 3×10板　t＝9㎜	㎡	建築工事２期　改修解体工事	木	躯体
2:木工事(2)	12	102,000.00	見積り		構造材運搬費	10ｔ車平積み	台	建築工事２期　改修解体工事	木	躯体
2:木工事(2)	13	1,500.00	見積り		施工図作成費	加工図含む	坪	建築工事２期　改修解体工事	木	躯体
2:木工事	2	620,000.00	見積り		集成材 巾木	造作材 カラマツ 170×25	m3	建築工事２期　改修解体工事	木	躯体
2:木工事	3	620,000.00	見積り		集成材 付幕板	造作材 カラマツ 560×25	m3	建築工事２期　改修解体工事	木	躯体
2:木工事	4	620,000.00	見積り		集成材 建具周囲枠	造作材 カラマツ W=160 t=25	m3	建築工事２期　改修解体工事	木	躯体
2:木工事	5	620,000.00	見積り		集成材 強化ガラス周囲枠	造作材 カラマツ W=225 t=25	m3	建築工事２期　改修解体工事	木	躯体
2:木工事	6	90,000.00	見積り		大工手間	造作材	m3	建築工事２期　改修解体工事	木	躯体
2:屋根工事	1	17,800.00	見積り		軒樋	スチール製　前高W=200　WIDE	m	建築工事２期　改修解体工事	屋根及びとい	外部
2:屋根工事	2	8,010.00	見積り		竪樋	塩ビ製　80Φ高排水システム	m	建築工事２期　改修解体工事	屋根及びとい	外部
2:屋根工事	3	4,770.00	見積り		鼻隠し	フッ素ガルバリウム鋼板巻きｔ＝0.35　W＝250	m	建築工事２期　改修解体工事	屋根及びとい	外部
2:金属外工事	1	67,500.00	見積り		エキスパンション ジョイント	樹脂製　W=200　外部用	m	建築工事２期　改修解体工事	金属	外部

見積分類	見積ｺｰﾄﾞ	単価	備考１	備考２	名称	摘要	単位	種目名称	科目名称	中科目名称
2:金属外工事	2	67,500.00	見積り		エキスパンション ジョイント	樹脂製　W=200　内部用	m	建築工事２期　改修解体工事	金属	外部
2:金属外工事(2)	1	225,000.00	見積り		庇	アルミ製ユニットＬ＝3000×Ｄ900	か所	建築工事２期　改修解体工事	金属	外部
2:金属内工事	1	7,200.00	見積り		軽量鉄骨壁下地	120形	㎡	建築工事２期　改修解体工事	金属	内部
2:金属内工事	2	39,600.00	見積り		天井補強材	飲食コーナー天井裏　ｌ＝3.5m @1820	か所	建築工事２期　改修解体工事	金属	内部
2:アルミ建具工事	1	64,700.00	見積り		AW-3	FIX窓(半外) W×H 1610×2660	か所	建築工事２期　改修解体工事	建具	アルミニウム製建
2:アルミ建具工事	2	345,000.00	見積り		AW-15	突き出し窓(半外) W×H 1350×850	か所	建築工事２期　改修解体工事	建具	アルミニウム製建
2:アルミ建具工事	3	267,000.00	見積り		AW-16	突き出し窓(半外) W×H 1650×500	か所	建築工事２期　改修解体工事	建具	アルミニウム製建
2:アルミ建具工事	4	619,000.00	見積り		AW-17	たてすべり出し窓2連窓、突出し窓 2連窓(半外) W1530×H1700	か所	建築工事２期　改修解体工事	建具	アルミニウム製建
2:アルミ建具工事	5	75,200.00	見積り		AW-19	FIX窓(半外) W×H 600×2200	か所	建築工事２期　改修解体工事	建具	アルミニウム製建
2:アルミ建具工事	6	783,000.00	見積り		AD-6	壁付き2枚建片引き戸 W×H 2520×2860	か所	建築工事２期　改修解体工事	建具	アルミニウム製建
2:鋼製建具工事	1	1,160,000.00	見積り		SD-1	片開き戸 W×H 2636×2300	か所	建築工事２期　改修解体工事	建具	鋼製建具
2:鋼製軽量建具	1	269,000.00	見積り		LSD-1	片開き戸 W×H 800×2100	か所	建築工事２期　改修解体工事	建具	鋼製軽量建具
2:鋼製軽量建具	2	314,000.00	見積り		LSD-2	片開き戸 W×H 650×2100	か所	建築工事２期　改修解体工事	建具	鋼製軽量建具
2:鋼製軽量建具	3	467,000.00	見積り		LSD-3	片引込戸 W×H 850×2260	か所	建築工事２期　改修解体工事	建具	鋼製軽量建具
2:鋼製軽量建具	4	434,000.00	見積り		LSD-4	片引戸 W×H 1050×2260	か所	建築工事２期　改修解体工事	建具	鋼製軽量建具
2:鋼製軽量建具	5	678,000.00	見積り		LSD-6	２連片引戸 W×H 1050×2400	か所	建築工事２期　改修解体工事	建具	鋼製軽量建具
2:鋼製軽量建具	6	126,000.00	見積り		ＴＢ－1	トイレブース	か所	建築工事２期　改修解体工事	建具	鋼製軽量建具
2:鋼製軽量建具	7	1,140,000.00	見積り		ＴＢ－2	トイレブース	か所	建築工事２期　改修解体工事	建具	鋼製軽量建具
2:鋼製軽量建具	8	1,080,000.00	見積り		ＴＢ－3	トイレブース	か所	建築工事２期　改修解体工事	建具	鋼製軽量建具
2:鋼製軽量建具	9	1,760,000.00	見積り		ＴＢ－4	トイレブース	か所	建築工事２期　改修解体工事	建具	鋼製軽量建具
2:自動ドア	1	893,000.00	見積り		AD-5	袖FIX片開き自動ドア W×H 1610×2860 自動ドア開閉装置、防護柵共	か所	建築工事２期　改修解体工事	建具	自動ドア開閉装置

見積分類	見積ｺｰﾄﾞ	単価	備考１	備考２	名称	摘要	単位	種目名称	科目名称	中科目名称
2:書ガラス工事	1		建築施工単価 秋号ｐ	FL5+A6+FL6単価を準用	複層ガラス	FL5+A12+FL5	㎡	建築工事２期　改修解体工事	建具	ガラス
2:書ガラス工事	2		建築施工単価 秋号ｐ	FL5+A6+FL6単価から-300円をして採用	複層ガラス	FL5+A12+FL5K	㎡	建築工事２期　改修解体工事	建具	ガラス
2:書ガラス工事	3		建築施工単価 秋号ｐ364		強化ガラス	T=5	㎡	建築工事２期　改修解体工事	建具	ガラス
2:書ガラス工事	4		建築施工単価 秋号ｐ364		強化ガラス	T=8	㎡	建築工事２期　改修解体工事	建具	ガラス
2:書ガラス工事	5		建築施工単価 秋号ｐ364		型板ガラス	T=4	㎡	建築工事２期　改修解体工事	建具	ガラス
2:書ガラス工事	6		建築施工単価 秋号ｐ374		遮熱フィルム	ZH05G　透明熱戦反射	㎡	建築工事２期　改修解体工事	建具	ガラス
2:書ガラス工事	7		建築施工単価 秋号ｐ370		ガラス周囲 シーリング		m	建築工事２期　改修解体工事	建具	ガラス
2:塗装外	1	1,080.00	見積り		素地調整	屋根	㎡	建築工事２期　改修解体工事	塗装	外部
2:塗装外	2	1,080.00	見積り		プライマー塗装	屋根	㎡	建築工事２期　改修解体工事	塗装	外部
2:塗装外	3	4,410.00	見積り		エポキシ系塗料	屋根	㎡	建築工事２期　改修解体工事	塗装	外部
2:塗装外	4	1,080.00	見積り		プライマー塗装	軒天	㎡	建築工事２期　改修解体工事	塗装	外部
2:塗装外	5	1,080.00	見積り		プライマー塗装	外壁	㎡	建築工事２期　改修解体工事	塗装	外部
2:塗装外	6	1,080.00	見積り		プライマー塗装	外巾木	㎡	建築工事２期　改修解体工事	塗装	外部
2:塗装外	7	4,680.00	見積り		撥水性保護塗装	外巾木	㎡	建築工事２期　改修解体工事	塗装	外部
2:塗装外	8	2,880.00	見積り		雪止め塗装	既存	か所	建築工事２期　改修解体工事	塗装	外部
2:塗装外	9	32,800.00	見積り		既存建具塗装改修 AW-3	FIX窓(半外) ブラック色 W×H　1610×2660	か所	建築工事２期　改修解体工事	塗装	外部
2:塗装外	10	34,200.00	見積り		既存建具塗装改修 AW-4	FIX窓(半外) ブラック色 W×H　1610×2892	か所	建築工事２期　改修解体工事	塗装	外部
2:塗装外	11	34,200.00	見積り		既存建具塗装改修 AW-5	FIX窓・突出し窓(半外) ブラック色 W×H　1610×2644	か所	建築工事２期　改修解体工事	塗装	外部
2:塗装外	12	31,500.00	見積り		既存建具塗装改修 AW-6	FIX窓(半外) ブラック色 W×H　1610×2396	か所	建築工事２期　改修解体工事	塗装	外部
2:塗装外	13	30,600.00	見積り		既存建具塗装改修 AW-7	FIX窓・突出し窓(半外) ブラック色 W×H　1610×2149	か所	建築工事２期　改修解体工事	塗装	外部
2:塗装外	14	27,000.00	見積り		既存建具塗装改修 AW-8	FIX窓(半外) ブラック色 W×H　1610×1901	か所	建築工事２期　改修解体工事	塗装	外部

見積分類	見積ｺｰﾄﾞ	単価	備考１	備考２	名称	摘要	単位	種目名称	科目名称	中科目名称
2:塗装外	15	24,800.00	見積り		既存建具塗装改修 AW-9	FIX窓・突出し窓(半外) ブラック色 W×H　1610×1654	か所	建築工事２期　改修解体工事	塗装	外部
2:塗装外	16	23,000.00	見積り		既存建具塗装改修 AW-10	FIX窓(半外) ブラック色 W×H　1610×1406	か所	建築工事２期　改修解体工事	塗装	外部
2:塗装外	17	21,200.00	見積り		既存建具塗装改修 AW-11	FIX窓・突出し窓(半外) ブラック色 W×H　1610×1158	か所	建築工事２期　改修解体工事	塗装	外部
2:塗装外	18	19,400.00	見積り		既存建具塗装改修 AW-12	FIX窓(半外) ブラック色 W×H　1610×911	か所	建築工事２期　改修解体工事	塗装	外部
2:塗装外	19	17,600.00	見積り		既存建具塗装改修 AW-13	FIX窓(半外) ブラック色 W×H　1610×663	か所	建築工事２期　改修解体工事	塗装	外部
2:塗装外	20	15,300.00	見積り		既存建具塗装改修 AW-14	FIX窓(半外) ブラック色 W×H　1610×416	か所	建築工事２期　改修解体工事	塗装	外部
2:塗装内	1	7,290.00	見積り		WP塗装 準不燃塗料	付幕板	㎡	建築工事２期　改修解体工事	塗装	内部
2:塗装内	2	2,880.00	見積り		WP塗装 準不燃塗料	細巾 付け柱、巾木、建具周囲枠	m	建築工事２期　改修解体工事	塗装	内部
2:塗装内	3	3,060.00	見積り		OSCL塗装	細巾 強化ガラス周囲枠	m	建築工事２期　改修解体工事	塗装	内部
2:内外装外	1	5,580.00	見積り		天井 スラグせっこう板	繊維混入スラグせっこう板 t=12 【ニチハ 軒天12 トリスタ同等品】	㎡	建築工事２期　改修解体工事	内外装	外部
2:内外装内	1	7,020.00	見積り		床 長尺塩ビシート	t=2.0	㎡	建築工事２期　改修解体工事	内外装	内部
2:内外装内	2	6,480.00	見積り		ステンレス幅木	SUS HL H=60	m	建築工事２期　改修解体工事	内外装	内部
2:内外装内	3	11,500.00	見積り		壁 複合版	ケイカル板 t=6.0 硬質ウレタンフォームt=20	㎡	建築工事２期　改修解体工事	内外装	内部
2:内外装内	4	13,500.00	見積り		壁 化粧ケイカル板	t=6	㎡	建築工事２期　改修解体工事	内外装	内部
2:内外装内	5	28,800.00	見積り		壁 タイル貼り	ガラスモザイクタイル貼り t=4.2	㎡	建築工事２期　改修解体工事	内外装	内部
2:内外装内	6	25,200.00	見積り		壁 タイル貼り	レンガタイル貼り 飲食コーナー	㎡	建築工事２期　改修解体工事	内外装	内部
2:内外装内	7	2,250.00	見積り		壁 ビニルクロス貼り		㎡	建築工事２期　改修解体工事	内外装	内部
2:内外装内	8	8,820.00	見積り		壁 特殊壁	Ｒ壁（女子ＷＣ） エフジーボードt=12.5 + 塗装	㎡	建築工事２期　改修解体工事	内外装	内部
2:書内外装内	1		建築施工単価 秋号ｐ416		壁 断熱材	GWT100　24kg	㎡	建築工事２期　改修解体工事	内外装	内部
2:内外装内	9	11,500.00	見積り		天井 複合版	ケイカル板 t=6.0 硬質ウレタンフォームt=20	㎡	建築工事２期　改修解体工事	内外装	内部
2:内外装内	10	13,500.00	見積り		天井 化粧ケイカル板	t=6	㎡	建築工事２期　改修解体工事	内外装	内部

見積分類	見積ｺｰﾄﾞ	単価	備考１	備考２	名称	摘要	単位	種目名称	科目名称	中科目名称
2:内外装内	11	2,250.00	見積り		天井 ビニルクロス貼り		㎡	建築工事２期　改修解体工事	内外装	内部
2:書内外装内	2		建築施工単価 秋号ｐ416		天井 断熱材	GWT100　24kg	㎡	建築工事２期　改修解体工事	内外装	内部
2:ユニット内	1	12,600.00	見積り		ライニング甲板	W=150　男女WC	m	建築工事２期　改修解体工事	ユニット及びその	内部
2:書ユニット	1		建設物価10月号ｐ766		消火器	ABC 10型	本	建築工事２期　改修解体工事	ユニット及びその	内部
2:ユニット内-2	1	275,000.00	見積り		ﾄｲﾚ耐食鏡	W3400×H1000 枠共	か所	建築工事２期　改修解体工事	ユニット及びその	内部
2:ユニット内-2	2	138,000.00	見積り		ﾄｲﾚ耐食鏡	W1700×H1000 枠共	か所	建築工事２期　改修解体工事	ユニット及びその	内部
2:ユニット内-2	3	56,700.00	見積り		ﾄｲﾚ耐食鏡	W450×H1500 枠共	か所	建築工事２期　改修解体工事	ユニット及びその	内部
2:ユニット内-2	4	32,400.00	見積り		ﾄｲﾚ耐食鏡	600φ 枠共	か所	建築工事２期　改修解体工事	ユニット及びその	内部
2:家具内（1）	1	225,000.00	見積り		飲食スペース家具	タモ集成材　W1600×H1390×D300UC 塗装仕上	か所	建築工事２期　改修解体工事	家具工事	内部
2:家具内（1）	2	216,000.00	見積り		女子トイレカウンター	タモ集成材　ｔ＝30　W1660×D250 UC塗装仕上	か所	建築工事２期　改修解体工事	家具工事	内部
2:家具内（2）	1	2,790,000.00	見積り		〈飲食ｺｰﾅｰ〉 F-1　受渡しｶｳﾝﾀｰ ・返却棚	W5930×D450/800×H1900	か所	建築工事２期　改修解体工事	家具工事	内部
2:家具内（2）	2	341,000.00	見積り		〈飲食ｺｰﾅｰ〉 F-2　調味料ｶｳﾝﾀｰ （ﾀﾞｽﾄBOX付き）	W1200×D600×H850/1200	か所	建築工事２期　改修解体工事	家具工事	内部
2:家具内（2）	3	194,000.00	見積り		〈飲食ｺｰﾅｰ〉 F-3　ﾄﾞﾘﾝｸｶｳﾝﾀｰ （中置き）	W740×D600×H850/1200	か所	建築工事２期　改修解体工事	家具工事	内部
2:家具内（2）	4	369,000.00	見積り		搬入・取付費		式	建築工事２期　改修解体工事	家具工事	内部
2:サイン外工事	1	1,120,000.00	見積り		〈屋根上館名〉 K-1　中央屋根 上館名サイン	ステンレス箱文字　焼付塗装仕上げ	か所	建築工事２期　改修解体工事	サイン工事	外部
2:サイン外工事	2	1,060,000.00	見積り		〈屋根上館名〉 K-1 ステンレス架台	２液型塗装	か所	建築工事２期　改修解体工事	サイン工事	外部
2:サイン外工事	3	972,000.00	見積り		〈屋根上館名〉 K-2　左屋根 上館名サイン	ステンレス箱文字　焼付塗装仕上げ	か所	建築工事２期　改修解体工事	サイン工事	外部
2:サイン外工事	4	882,000.00	見積り		〈屋根上館名〉 K-2 ステンレス架台	２液型塗装	か所	建築工事２期　改修解体工事	サイン工事	外部
2:サイン外工事	5	882,000.00	見積り		〈屋根上館名〉 K-3　右屋根 上館名サイン	ステンレス箱文字　焼付塗装仕上げ	か所	建築工事２期　改修解体工事	サイン工事	外部
2:サイン外工事	6	864,000.00	見積り		〈屋根上館名〉 K-3 ステンレス架台	２液型塗装	か所	建築工事２期　改修解体工事	サイン工事	外部
2:サイン外工事	7	144,000.00	見積り		クレーン車		回	建築工事２期　改修解体工事	サイン工事	外部

見積分類	見積ｺｰﾄﾞ	単価	備考１	備考２	名称	摘要	単位	種目名称	科目名称	中科目名称
2:サイン外工事	8	72,000.00	見積り		搬入費		回	建築工事２期　改修解体工事	サイン工事	外部
2:サイン外工事	9	666,000.00	見積り		取付費		式	建築工事２期　改修解体工事	サイン工事	外部
2:サイン内工事	1	64,800.00	見積り		<飲食ｺｰﾅｰ> T-1 女子トイレ	アクリル切文字 t=5mm	か所	建築工事２期　改修解体工事	サイン工事	内部
2:サイン内工事	2	64,800.00	見積り		<飲食ｺｰﾅｰ> T-2 男子トイレ	アクリル切文字 t=5mm	か所	建築工事２期　改修解体工事	サイン工事	内部
2:サイン内工事	3	36,000.00	見積り		<飲食ｺｰﾅｰ> T-3 ベビー室	アクリル切文字	か所	建築工事２期　改修解体工事	サイン工事	内部
2:サイン内工事	4	86,400.00	見積り		<飲食ｺｰﾅｰ> T-5b ﾄｲﾚ誘導ｻｲﾝ	アクリル文字 t=5mm 壁から15mm浮かし	か所	建築工事２期　改修解体工事	サイン工事	内部
2:サイン内工事	5	14,400.00	見積り		<飲食ｺｰﾅｰ> S-11 テラス入口	シート切文字 H=120	か所	建築工事２期　改修解体工事	サイン工事	内部
2:サイン内工事	6	144,000.00	見積り		<飲食ｺｰﾅｰ> S-12 テラスFixガラス	シート切文字 H=900　枠線幅 30mm	か所	建築工事２期　改修解体工事	サイン工事	内部
2:サイン内工事	7	135,000.00	見積り		<飲食ｺｰﾅｰ> A-2 受け渡しｺｰﾅｰｻｲﾝ	アクリル切文字 t=5mm(指定色)	か所	建築工事２期　改修解体工事	サイン工事	内部
2:サイン内工事	8	135,000.00	見積り		<飲食ｺｰﾅｰ> A-3 受け渡しｺｰﾅｰｻｲﾝ	アクリル切文字 t=5mm(指定色)	か所	建築工事２期　改修解体工事	サイン工事	内部
2:サイン内工事	9	54,000.00	見積り		<飲食ｺｰﾅｰ> A-4 受け渡しｺｰﾅｰｻｲﾝ	アクリル切文字 t=5mm(指定色)	か所	建築工事２期　改修解体工事	サイン工事	内部
2:サイン内工事	10	270,000.00	見積り		<飲食ｺｰﾅｰ> A-5 受け渡しｺｰﾅｰｻｲﾝ	本体：t=30mm 3M木目ダイノックシート貼り	か所	建築工事２期　改修解体工事	サイン工事	内部
2:サイン内工事	11	270,000.00	見積り		<飲食ｺｰﾅｰ> A-6 受け渡しｺｰﾅｰｻｲﾝ	本体：t=30mm 3M木目ダイノックシート貼り	か所	建築工事２期　改修解体工事	サイン工事	内部
2:サイン内工事	12	54,000.00	見積り		<飲食ｺｰﾅｰ> A-7 受け渡しｺｰﾅｰｻｲﾝ	アクリル切文字 t=5mm(指定色)	か所	建築工事２期　改修解体工事	サイン工事	内部
2:サイン内工事	13	4,500.00	見積り		<飲食ｺｰﾅｰ> B-1　ﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞｼｰﾄ 切文字	シート切文字 H=60	か所	建築工事２期　改修解体工事	サイン工事	内部
2:サイン内工事	14	313,000.00	見積り		取付費		式	建築工事２期　改修解体工事	サイン工事	内部
2:サイン内工事	15	41,400.00	見積り		搬入費		式	建築工事２期　改修解体工事	サイン工事	内部
2:解体	1	15,300.00	見積り		RC造土間解体		m3	建築工事２期　改修解体工事	解体撤去	解体
2:解体	2	270.00	見積り		断熱材	土間下発泡ポリスチレンフォームｔ＝30	㎡	建築工事２期　改修解体工事	解体撤去	解体
2:解体	3	2,030.00	見積り		木造軸組	間仕切り　45×150@455	㎡	建築工事２期　改修解体工事	解体撤去	解体
2:解体	4	320.00	見積り		ルーバー	物販コーナー40×80@100	㎡	建築工事２期　改修解体工事	解体撤去	解体

見積分類	見積ｺｰﾄﾞ	単価	備考１	備考２	名称	摘要	単位	種目名称	科目名称	中科目名称
2:解体	5	3,420.00	見積り		柱	150×150	m	建築工事２期　改修解体工事	解体撤去	解体
2:解体	6	4,050.00	見積り		柱	150×420	m	建築工事２期　改修解体工事	解体撤去	解体
2:解体	7	610.00	見積り		ガラス	ｔ＝5、F3,F4,F5	㎡	建築工事２期　改修解体工事	解体撤去	解体
2:解体	8	2,030.00	見積り		トイレブース	男女WC　ｔ＝40	㎡	建築工事２期　改修解体工事	解体撤去	解体
2:解体	9	8,820.00	見積り		洗面カウンター	男子WC　W800×H800×D600	か所	建築工事２期　改修解体工事	解体撤去	解体
2:解体	10	8,820.00	見積り		洗面カウンター	女子WC　1W800×H800×D600	か所	建築工事２期　改修解体工事	解体撤去	解体
2:解体	11	410.00	見積り		巾木	SUS　H=60	m	建築工事２期　改修解体工事	解体撤去	解体
2:解体	12	410.00	見積り		巾木	ビニル　H=60	m	建築工事２期　改修解体工事	解体撤去	解体
2:解体	13	1,220.00	見積り		壁	PB　ｔ＝12.5ビニルクロス	㎡	建築工事２期　改修解体工事	解体撤去	解体
2:解体	14	1,040.00	見積り		壁	PB　ｔ＝9.5	㎡	建築工事２期　改修解体工事	解体撤去	解体
2:解体	15	1,080.00	見積り		壁	ケイカル板　ｔ＝6	㎡	建築工事２期　改修解体工事	解体撤去	解体
2:解体	16	500.00	見積り		壁	硬質ウレタンフォーム　ｔ＝20	㎡	建築工事２期　改修解体工事	解体撤去	解体
2:解体	17	270.00	見積り		天井	木製下地　40×45@455	㎡	建築工事２期　改修解体工事	解体撤去	解体
2:解体	18	720.00	見積り		天井	ケイカル板　ｔ＝6	㎡	建築工事２期　改修解体工事	解体撤去	解体
2:解体	19	1,150.00	見積り		天井	PB　ｔ＝9.5　ビニルクロス	㎡	建築工事２期　改修解体工事	解体撤去	解体
2:解体	20	1,220.00	見積り		天井	PB　ｔ＝12.5　ビニルクロス	㎡	建築工事２期　改修解体工事	解体撤去	解体
2:解体	21	500.00	見積り		天井	硬質ウレタンフォームｔ＝20	㎡	建築工事２期　改修解体工事	解体撤去	解体
2:解体	22	720.00	見積り		回り縁	木製　40×40	m	建築工事２期　改修解体工事	解体撤去	解体
2:解体	23	720.00	見積り		回り縁	塩ビ	m	建築工事２期　改修解体工事	解体撤去	解体
2:解体	24	770.00	見積り		丸綱吊り材	9Φ　L=1.26m	か所	建築工事２期　改修解体工事	解体撤去	解体
2:解体	25	860.00	見積り		丸綱吊り材	9Φ　L=1.74m	か所	建築工事２期　改修解体工事	解体撤去	解体

見積分類	見積ｺｰﾄﾞ	単価	備考１	備考２	名称	摘要	単位	種目名称	科目名称	中科目名称
2:解体	26	990.00	見積り		丸綱吊り材	9Φ　L=2.16m	か所	建築工事２期　改修解体工事	解体撤去	解体
2:解体	27	1,130.00	見積り		丸綱吊り材	9Φ　L=2.7m	か所	建築工事２期　改修解体工事	解体撤去	解体
2:解体	28	1,710.00	見積り		天井	カラ松集成材　60×120	m	建築工事２期　改修解体工事	解体撤去	解体
2:解体	29	1,350.00	見積り		天井	カラ松集成材　40×80@160	m	建築工事２期　改修解体工事	解体撤去	解体
2:解体	30	720.00	見積り		回り縁	17.5×30	m	建築工事２期　改修解体工事	解体撤去	解体
2:解体	31	1,710.00	見積り		軒天	木下地　40×45@455	㎡	建築工事２期　改修解体工事	解体撤去	解体
2:解体	32	1,080.00	見積り		軒天	ケイカル板　ｔ＝6	㎡	建築工事２期　改修解体工事	解体撤去	解体
2:解体	33	4,050.00	見積り		庇	アルミ製ユニット	か所	建築工事２期　改修解体工事	解体撤去	解体
2:解体	34	2,160.00	見積り		軒樋	ステンレス製	m	建築工事２期　改修解体工事	解体撤去	解体
2:解体	35	1,670.00	見積り		竪樋	ステンレス製　80Φ	m	建築工事２期　改修解体工事	解体撤去	解体
2:解体	36	1,620.00	見積り		カッター入れ	土間　ｔ＝150	m	建築工事２期　改修解体工事	解体撤去	解体
屋:土工事	1	320.00	見積り		機械掘削		m3	屋外整備工事	土工	
屋:土工事	2	360.00	見積り		機械盛土		m3	屋外整備工事	土工	
屋:土工事	3	250.00	見積り		機械床掘		m3	屋外整備工事	土工	
屋:土工事	4	510.00	見積り		埋戻		m3	屋外整備工事	土工	
屋:土工事	5	950.00	見積り		残土、運搬、処分費用込み		m3	屋外整備工事	土工	
屋:道路工	1	8,640.00	見積り		L型側溝		m	屋外整備工事	道路構造物工	
屋:道路工	2	7,970.00	見積り		歩車道境界ブロック	180/230×300×600	m	屋外整備工事	道路構造物工	
屋:道路工	3	4,500.00	見積り		舗装止め	120×120	m	屋外整備工事	道路構造物工	
屋:道路工	4	4,080.00	見積り		車輪止め	W600	か所	屋外整備工事	道路構造物工	
屋:雨水排水工	1	18,000.00	見積り		円形側溝	φ300	m	屋外整備工事	雨水排水工	

見積分類	見積ｺｰﾄﾞ	単価	備考１	備考２	名称	摘要	単位	種目名称	科目名称	中科目名称
屋:雨水排水工	2	11,400.00	見積り		勾配調整側溝	300×300	m	屋外整備工事	雨水排水工	
屋:雨水排水工	3	12,200.00	見積り		勾配調整側溝	300×400	m	屋外整備工事	雨水排水工	
屋:雨水排水工	4	56,100.00	見積り		集水桝	□600 H=600	か所	屋外整備工事	雨水排水工	
屋:雨水排水工	5	64,500.00	見積り		集水桝	□600 H=700	か所	屋外整備工事	雨水排水工	
屋:雨水排水工	6	81,200.00	見積り		街渠桝	H=620	か所	屋外整備工事	雨水排水工	
屋:雨水排水工	7	14,000.00	見積り		ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 既設落蓋側溝部	W300 L=1.0m	m	屋外整備工事	雨水排水工	
屋:雨水排水工	8	14,000.00	見積り		勾配調整側溝 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	W300 L=1.0m	枚	屋外整備工事	雨水排水工	
屋:雨水排水工	9	14,000.00	見積り		横断部	W300 L=1.0m	m	屋外整備工事	雨水排水工	
屋:雨水排水工	10	6,250.00	見積り		ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋　ｽﾘｯﾄ蓋	W300	枚	屋外整備工事	雨水排水工	
屋:雨水排水工	11	18,700.00	見積り		調整ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-25BB	m3	屋外整備工事	雨水排水工	
屋:舗装工	1	2,460.00	見積り		車道部 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	表層工 再生密粒度As t=5cm	㎡	屋外整備工事	舗装工	
屋:舗装工	2	1,060.00	見積り		車道部 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	上層路盤工 粒調砕石0～40 t=15cm	㎡	屋外整備工事	舗装工	
屋:舗装工	3	710.00	見積り		車道部 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	下層路盤工 再生RC-40 t=15cm	㎡	屋外整備工事	舗装工	
屋:舗装工	4	16,700.00	見積り		歩道部	透水性ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 パーミアコン t=8cm	㎡	屋外整備工事	舗装工	
屋:舗装工	5	820.00	見積り		歩道部	路盤工 M-40 t=10cm	㎡	屋外整備工事	舗装工	
屋:舗装工	6	5,400.00	見積り		スロープ部	表層工 ｺﾝｸﾘｰﾄ t=10cm	㎡	屋外整備工事	舗装工	
屋:舗装工	7	820.00	見積り		スロープ部	路盤工 M-40 t=10cm	㎡	屋外整備工事	舗装工	
屋:区画線工	1	410.00	見積り		区画線	白色溶着実線 W=15cn	m	屋外整備工事	区画線工	
屋:区画線工	2	950.00	見積り		区画線	白色溶着実線 W=45cn	m	屋外整備工事	区画線工	
屋:区画線工	3	790.00	見積り		矢印・マーク	白色溶着実線 15CM換算長	m	屋外整備工事	区画線工	
屋:囲障工(1)	1	50,000.00	見積り		L型擁壁設置	H=1.25m Ⅶ-A-a-1250	m	屋外整備工事	囲障工	

見積分類	見積ｺｰﾄﾞ	単価	備考１	備考２	名称	摘要	単位	種目名称	科目名称	中科目名称
屋:囲障工(1)	2	59,000.00	見積り		逆L型擁壁	H=1.53m	m	屋外整備工事	囲障工	
屋:囲障工(1)	3	75,900.00	見積り		逆L型擁壁	H=2.03m	m	屋外整備工事	囲障工	
屋:囲障工(1)	4	85,500.00	見積り		逆L型擁壁	H=2.55m	m	屋外整備工事	囲障工	
屋:囲障工(1)	5	10,200.00	見積り		メッシュフェンス	G型　H=1.2m	m	屋外整備工事	囲障工	
屋:囲障工(1)	6	4,160.00	見積り		基礎石設置工	180×180×H450	か所	屋外整備工事	囲障工	
屋:囲障工(1)	7	117,000.00	見積り		目隠しﾌｪﾝｽ	GTF5型　H=2.0m木彫カラー	m	屋外整備工事	囲障工	
屋:囲障工(1)	8	37,200.00	見積り		基礎石設置工	フェンス基礎 □550×H500	個	屋外整備工事	囲障工	
屋:囲障工(1)	9	2,340.00	見積り		転落防止柵（再設置）	H1.1m　土中打込　支柱ピッチ3m	m	屋外整備工事	囲障工	
屋:囲障工(1)	10	26,300.00	見積り		ｱﾙﾐ手摺り	セーフテイビームSB型　H=0.8m手摺 1段支柱ピッチ1500アルミタイプ	m	屋外整備工事	囲障工	
屋:囲障工(1)	11	4,990.00	見積り		基礎設置工	手摺り基礎 □300×H300	個	屋外整備工事	囲障工	
屋:囲障工(1)	12	56,700.00	見積り		固定式ボラード	FC100A－095H（N20）H=700	基	屋外整備工事	囲障工	
屋:囲障工(1)	13	73,800.00	見積り		脱着式ボラード	FC100CK－095H（N20）H=700	基	屋外整備工事	囲障工	
屋:囲障工(1)	14	83,700.00	見積り		コンセント内蔵型ボラード	FC100－095H－CON（N20）H=700	基	屋外整備工事	囲障工	
屋:囲障工(1)	15	4,990.00	見積り		基礎設置工	300×300×H300	か所	屋外整備工事	囲障工	
屋:囲障工(1)	16	1,720,000.00	見積り		パーゴラ	リバーロE伸縮柱タイプ　間口3076 出隅3076　高さ2500	基	屋外整備工事	囲障工	
屋:囲障工(2)	1	3,240,000.00	見積り		アルミカーポート	屋根折板仕様　4500×5800　材工共	か所	屋外整備工事	囲障工	
屋:囲障工(2)	2	2,590,000.00	見積り		アルミカーポート	屋根折板仕様　4300×2920　材工共	か所	屋外整備工事	囲障工	
屋:植栽工	1	1,620.00	見積り		平面張芝		㎡	屋外整備工事	植栽工	
屋:植栽工	2	2,270.00	見積り		法面張芝		㎡	屋外整備工事	植栽工	
屋:撤去工	1	680.00	見積り		舗装版取壊工	舗装版切断 車道部 t=5cm	m	屋外整備工事	撤去工	
屋:撤去工	2	210.00	見積り		舗装版取壊工	舗装版取壊し 車道部 t=5cm	㎡	屋外整備工事	撤去工	

見積分類	見積ｺｰﾄﾞ	単価	備考１	備考２	名称	摘要	単位	種目名称	科目名称	中科目名称
屋:撤去工	3	370.00	見積り		舗装版取壊工	削取り式 W=15cm換算	m	屋外整備工事	撤去工	
屋:撤去工	4	2,890.00	見積り		舗装版取壊工	As殻運搬 L=5.1km	m3	屋外整備工事	撤去工	
屋:撤去工	5	1,500.00	見積り		舗装版取壊工	As殻処理	t	屋外整備工事	撤去工	
屋:撤去工	6	1,190.00	見積り		構造物撤去	集水桝 W800×800 H=650	m3	屋外整備工事	撤去工	
屋:撤去工	7	1,190.00	見積り		構造物撤去	歩車道境界ブロック	m3	屋外整備工事	撤去工	
屋:撤去工	8	1,190.00	見積り		構造物撤去	コンクリート平板 t=6cm	m3	屋外整備工事	撤去工	
屋:撤去工	9	1,320.00	見積り		構造物撤去	Co殻運搬（無筋） L=5.1km	m3	屋外整備工事	撤去工	
屋:撤去工	10	1,980.00	見積り		構造物撤去	Co殻処理	t	屋外整備工事	撤去工	
屋:撤去工	11	1,200.00	見積り		構造物撤去	円形側溝 φ300	m3	屋外整備工事	撤去工	
屋:撤去工	12	1,200.00	見積り		構造物撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 W300用	m3	屋外整備工事	撤去工	
屋:撤去工	13	1,310.00	見積り		構造物撤去	Co殻運搬（有筋） L=5.1km	m3	屋外整備工事	撤去工	
屋:撤去工	14	2,160.00	見積り		構造物撤去	Co殻処理	t	屋外整備工事	撤去工	
屋:撤去工	15	24.00	見積り		構造物撤去	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 □800用	Kgf	屋外整備工事	撤去工	
屋:撤去工	16	60.00	見積り		構造物撤去	ｽｸﾗｯﾌﾟ殻運搬 L=5.1km	Kgf	屋外整備工事	撤去工	
屋:撤去工	17	1,490.00	見積り		構造物撤去	防護柵 H=1100	m	屋外整備工事	撤去工	
屋:サイン工事	1	990,000.00	見積り		G-1 自立看板	両面　3M木目ダイノックシート貼り 反射シート(白) ピクト他：シート切文字	か所	屋外整備工事	サイン工事	
屋:サイン工事	2	108,000.00	見積り		G-1 自立看板	足場組	か所	屋外整備工事	サイン工事	
屋:サイン工事	3	396,000.00	見積り		G-2 自立 入口看板	両面　3M木目ダイノックシート貼り 反射シート(白) ※基礎：コンクリート含む	か所	屋外整備工事	サイン工事	
屋:サイン工事	4	396,000.00	見積り		G-3 自立 出口看板	両面　3M木目ダイノックシート貼り 反射シート(白) ※基礎：コンクリート含む	か所	屋外整備工事	サイン工事	
屋:サイン工事	5	36,000.00	見積り		G-4 遊具 注意サイン	ｱﾙﾐ複合板 3mm 下地 ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ出力(屋外長期用ﾒﾃﾞｨｱ)貼り　UVｶｯﾄﾗﾐﾈｰﾄ(ｸﾛｽ)加工	か所	屋外整備工事	サイン工事	
屋:サイン工事	6	64,800.00	見積り		G-6 駐車場 注意サイン	ｱﾙﾐ複合板 3mm 下地 ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ出力(屋外長期用ﾒﾃﾞｨｱ)貼り　UVｶｯﾄﾗﾐﾈｰﾄ(ｸﾛｽ)加工	か所	屋外整備工事	サイン工事	

見積分類	見積ｺｰﾄﾞ	単価	備考１	備考２	名称	摘要	単位	種目名称	科目名称	中科目名称
屋:サイン工事	7	144,000.00	見積り		クレーン車		回	屋外整備工事	サイン工事	
屋:サイン工事	8	72,000.00	見積り		搬入費		回	屋外整備工事	サイン工事	
屋:サイン工事	9	234,000.00	見積り		取付費		式	屋外整備工事	サイン工事	
屋:サイン工事	10	288,000.00	見積り		既存物撤去解体費		式	屋外整備工事	サイン工事	
屋:サイン工事	11	180,000.00	見積り		安全対策費	誘導員・安全施設等	式	屋外整備工事	サイン工事	
屋:遊具工(1)	1	5,400,000.00	見積り		複合遊具	モリモリトリデ	式	屋外整備工事	屋外遊具工事	
屋:遊具工(1)	2	194,000.00	見積り		複合遊具	輸送費	式	屋外整備工事	屋外遊具工事	
屋:遊具工(1)	3	707,000.00	見積り		複合遊具	組み立て施工費	式	屋外整備工事	屋外遊具工事	
屋:遊具工(2)	1	15,900.00	見積り		遊具基礎	記号：ア 600×600×150×450	基	屋外整備工事	屋外遊具工事	
屋:遊具工(2)	2	9,670.00	見積り		遊具基礎	記号：イ 400×400×150×450	基	屋外整備工事	屋外遊具工事	
屋:遊具工(2)	3	8,360.00	見積り		遊具基礎	記号：ウ 350×350×150×450	基	屋外整備工事	屋外遊具工事	
屋:遊具工(2)	4	12,500.00	見積り		遊具基礎	記号：エ 600×400×150×450	基	屋外整備工事	屋外遊具工事	
屋:遊具工(2)	5	6,710.00	見積り		遊具基礎	記号：オ 200×430×150×200	基	屋外整備工事	屋外遊具工事	
屋:遊具工(2)	6	6,500.00	見積り		遊具基礎	記号：カ 300×300×150×450	基	屋外整備工事	屋外遊具工事	
屋:遊具工(2)	7	4,110.00	見積り		遊具基礎	記号：キ 200×200×150×450	基	屋外整備工事	屋外遊具工事	
屋:遊具工(2)	8	7,590.00	見積り		遊具基礎	記号：ク 1000×1000 捨てコン・砕石のみ	か所	屋外整備工事	屋外遊具工事	
屋:遊具工(2)	9	15,200.00	見積り		遊具基礎	記号：ク 2000×1000 捨てコン・砕石のみ	か所	屋外整備工事	屋外遊具工事	
屋:遊具工(1)	5	450,000.00	見積り		安全対策費		式	屋外整備工事	屋外遊具工事	
		17,500.00	見積り		山留工事	鋼矢板 Ⅲ型-7m	㎡	機械設備工事	汚水ポンプ槽設備	
機：換気扇	1	6,000.00	見積り		ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ	24H換気用（強弱）	個	機械設備工事	換気設備	
機：換気扇	2	6,000.00	見積り		ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ	換気用（強弱）	個	機械設備工事	換気設備	

見積分類	見積ｺｰﾄﾞ	単価	備考１	備考２	名称	摘要	単位	種目名称	科目名称	中科目名称
		4,800.00	見積り		冷媒フロン回収		kg	機械設備工事	既設エアコン撤去	
		80.00	見積り		産業廃棄物処理	鉄類（廃プラ混合）	kg	機械設備工事	既設エアコン撤去	
厨房-1	1	92,100.00	見積り		手洗いシンク	A-1	台	厨房設備	厨房	
厨房-1	2	108,000.00	見積り		二槽シンク	A-2	台	厨房設備	厨房	
厨房-1	5	1,520,000.00	見積り		全自動システム炊飯器	A-5	台	厨房設備	厨房	
厨房-1	6	1,040,000.00	見積り		ガス式スチームコンベクションオーブン	A-6	台	厨房設備	厨房	
厨房-1	7	1,860.00	見積り		スーパーデラックスパン	A-6 325×325×20	台	厨房設備	厨房	
厨房-1	8	2,420.00	見積り		スーパーデラックスパン	A-6 325×325×65	台	厨房設備	厨房	
厨房-1	9	3,500.00	見積り		スーパーデラックスパン	A-6 325×325×65	台	厨房設備	厨房	
厨房-1	10	190,000.00	見積り		軟水機	A-7	台	厨房設備	厨房	
厨房-1	12	961,000.00	見積り		業務用冷蔵庫	A-9	台	厨房設備	厨房	
厨房-1	13	1,130,000.00	見積り		冷凍庫	A-10	台	厨房設備	厨房	
厨房-1	15	69,200.00	見積り		一槽シンク	A-12	台	厨房設備	厨房	
厨房-1	16	371,000.00	見積り		パイパワー解凍ゆで麺器	A-13	台	厨房設備	厨房	
厨房-1	17	457,000.00	見積り		電磁調理器	A-14	台	厨房設備	厨房	
厨房-1	18	135,000.00	見積り		電気ｲﾝｾｯﾄｳｫｰﾏｰ	A-15	台	厨房設備	厨房	
厨房-1	20	610,000.00	見積り		ﾃｰﾌﾞﾙ型冷蔵庫	A-17	台	厨房設備	厨房	
厨房-1	21	2,070.00	見積り		樹脂製アジャスト脚	A-17	台	厨房設備	厨房	
厨房-1	24	70,000.00	見積り		電気式ウォーマー	A-20	台	厨房設備	厨房	
厨房-1	25	39,900.00	見積り		業務用電子ジャー	A-21	台	厨房設備	厨房	
厨房-1	26	66,500.00	見積り		業務用電子スープジャー	A-22	台	厨房設備	厨房	

見積分類	見積ｺｰﾄﾞ	単価	備考1	備考2	名称	摘要	単位	種目名称	科目名称	中科目名称
厨房-1	28	508,000.00	見積り		テーブル型冷蔵庫	A-24	台	厨房設備	厨房	
厨房-1	29	2,070.00	見積り		樹脂製アジャスト脚	A-24	台	厨房設備	厨房	
厨房-1	30	938,000.00	見積り		冷蔵ショーケース	A-25	台	厨房設備	厨房	
厨房-1	31	1,290,000.00	見積り		ジェラートショーケース	A-28	台	厨房設備	厨房	
厨房-1	32	76,400.00	見積り		一槽シンク	A-27	台	厨房設備	厨房	
厨房-1	33	727,000.00	見積り		キューブアイスメーカー	A-28	台	厨房設備	厨房	
厨房-1	35	787,000.00	見積り		コーヒーマシン	A-30	台	厨房設備	厨房	
厨房-1	36	151,000.00	見積り		コーヒーマシンパウダーユニット	A-31	台	厨房設備	厨房	
厨房-1	37	50,400.00	見積り		浄軟水器	A-31	台	厨房設備	厨房	
厨房-1	38	18,100.00	見積り		ロールペーパー	A-31	台	厨房設備	厨房	
厨房-1	43	2,420,000.00	見積り		ソフトクリームサーバー	A-34	台	厨房設備	厨房	
厨房-1	44	666,000.00	見積り		テーブル型冷蔵庫	A-35	台	厨房設備	厨房	
厨房-1	45	2,070.00	見積り		樹脂製アジャスト脚	A-35	台	厨房設備	厨房	
厨房-1	46	1,040,000.00	見積り		ふわりか	A-36	台	厨房設備	厨房	
厨房-1	47	25,900.00	見積り		おにぎりオプション本体部	A-36	台	厨房設備	厨房	
厨房-1	48	65,100.00	見積り		三角70型ユニット	A-36	台	厨房設備	厨房	
厨房-1	49	40,600.00	見積り		袋開口機	A-37	台	厨房設備	厨房	
厨房-1	50	46,300.00	見積り		おにぎり袋テープ	A-37	台	厨房設備	厨房	
厨房-1	51	69,200.00	見積り		一槽シンク	A-38	台	厨房設備	厨房	
厨房-1	52	88,400.00	見積り		一槽シンク	A-39	台	厨房設備	厨房	
厨房-1	53	216,000.00	見積り		ガステーブル	A-40	台	厨房設備	厨房	

見積分類	見積ｺｰﾄﾞ	単価	備考１	備考２	名称	摘要	単位	種目名称	科目名称	中科目名称
厨房-1	54	666,000.00	見積り		テーブル型冷蔵庫	A-41	台	厨房設備	厨房	
厨房-1	55	2,070.00	見積り		樹脂製アジャスト脚	A-41	台	厨房設備	厨房	
厨房-1	57	256,000.00	見積り		スタンダードガスフライヤー	A-43	台	厨房設備	厨房	
厨房-1	62	1,190,000.00	見積り		食器洗浄機	A-48	台	厨房設備	厨房	
厨房-1	63	242,000.00	見積り		ソイルドテーブル	A-49	台	厨房設備	厨房	
厨房-1	64	421,000.00	見積り		食器洗浄機ガスブースター	A-50	台	厨房設備	厨房	
厨房-2	1	1,110,000.00	見積り		業務用冷蔵庫	B-1	台	厨房設備	ジェラート製造	
厨房-2	2	1,780,000.00	見積り		ﾌﾞﾗｽﾄﾁﾗｰ&ﾌﾘｰｻﾞｰ	B-2	台	厨房設備	ジェラート製造	
厨房-2	3	2,730,000.00	見積り		ハイパートロンジェラートフリーザー	B-3	台	厨房設備	ジェラート製造	
厨房-2	4	68,300.00	見積り		架台	B-4	台	厨房設備	ジェラート製造	
厨房-2	5	2,000,000.00	見積り		ハイパートロンパステライザー	B-5	台	厨房設備	ジェラート製造	
厨房-2	6	83,900.00	見積り		一槽シンク	B-6	台	厨房設備	ジェラート製造	
厨房-2	8	169,000.00	見積り		二槽シンク	B-8	台	厨房設備	ジェラート製造	
厨房-2	9	461,000.00	見積り		電解水生成装置WOX	B-9	台	厨房設備	ジェラート製造	
厨房-2	11	1,070,000.00	見積り		冷凍冷蔵庫	B-11	台	厨房設備	ジェラート製造	
厨房-2	13	20,000.00	見積り		家庭用卓上IH調理器	B-13	台	厨房設備	ジェラート製造	
厨房-2	14	440,000.00	見積り		フードブレンダー	B-14	台	厨房設備	ジェラート製造	
厨房-3	1	1,060,000.00	見積り		業務用冷蔵庫	C-1	台	厨房設備	食品庫	
厨房-3	2	1,350,000.00	見積り		冷凍庫	C-2	台	厨房設備	食品庫	
厨房-4	6	563,000.00	見積り		プレハブ冷蔵庫	D-6	台	厨房設備	保管庫	
厨房-4	7	517,000.00	見積り		天井据置型冷蔵庫ユニット	D-6	台	厨房設備	保管庫	

見積分類	見積ｺｰﾄﾞ	単価	備考１	備考２	名称	摘要	単位	種目名称	科目名称	中科目名称
厨房-4	8	11,700.00	見積り		エアフィルタ	D-6	台	厨房設備	保管庫	
厨房-6	3	953,000.00	見積り		セミ多段ショーケース	E-16	台	厨房設備	冷蔵ショーケース	
厨房-6	1	956,000.00	見積り		オープンタイプRSD	E-18	台	厨房設備	冷蔵ショーケース	
厨房-6	5	1,080,000.00	見積り		リーチイン冷蔵ショーケース	E-20	台	厨房設備	冷蔵ショーケース	
厨房-6	7	1,120,000.00	見積り		業務用冷凍ショーケース		台	厨房設備	冷蔵ショーケース	
厨房-5	1	1,250,000.00	見積り		荷造り運搬費		式	厨房設備	運搬設置費	
厨房-5	2	2,490,000.00	見積り		搬入据付費		式	厨房設備	運搬設置費	
厨房-5	3	420,000.00	見積り		試運転調整費		式	厨房設備	運搬設置費	
厨房-5	4	186,000.00	見積り		設置費	A-30、31	式	厨房設備	運搬設置費	
厨房-5	5	94,500.00	見積り		試運転調整費	A-34	式	厨房設備	運搬設置費	
厨房-5	6	94,500.00	見積り		試運転調整費	A-36、37	式	厨房設備	運搬設置費	
厨房-5	8	393,000.00	見積り		プレハブ工事費		式	厨房設備	運搬設置費	
厨房-5	9	147,000.00	見積り		既存機撤去・引上・移設工事費		式	厨房設備	運搬設置費	
書共通仮設	2		建築施工単価 秋号ｐ106		ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ	【6ヶ月】 H=1.8m L=6.0m	式	共通仮設費(積上)		
共通仮設(1)	1	217,000.00	見積り		仮設壁	L=10.92m　H=3.26　LGS下地 石こうボードア9.5 ビニールクロス貼り（設置・解体）	か所	共通仮設費(積上)		
共通仮設(2)	1	432,000.00	見積り		仮設トイレ 男子	三協フロンテア男性用５型同等 【6ヶ月】運搬共	式	共通仮設費(積上)		
共通仮設(2)	2	453,000.00	見積り		仮設トイレ 女子	三協フロンテア女性用５型同等 【6ヶ月】運搬共	式	共通仮設費(積上)		
2:既存倉庫解体	1	1,130.00	見積り		内装材分別仕分け撤去	電気器具、配線、プラ巾木他	㎡	代価表13号		
2:既存倉庫解体	2	1,960.00	見積り		外部材撤去 （増築部含む）	サイディング材、サッシガラス、余樋、増築部波板材	㎡	代価表13号		
2:既存倉庫解体	3	1,060.00	見積り		コロニアル屋根材撤去	人力撤去（増築部屋根材共） 屋根面積	㎡	代価表13号		
2:既存倉庫解体	4	1,670.00	見積り		木材躯体取壊し	0.25級回転フォーク機使用	㎡	代価表13号		

見積分類	見積ｺｰﾄﾞ	単価	備考１	備考２	名称	摘要	単位	種目名称	科目名称	中科目名称
2:既存倉庫解体	5	1,040.00	見積り		土間、基礎取壊し	玄関アプローチ、布基礎共	㎡	代価表13号		
2:既存倉庫解体	6	2,320.00	見積り		発生廃材積込運搬	産業収集運搬許可車使用	㎡	代価表13号		
2:既存倉庫解体	7	16.00	見積り		木廃材処分費	躯体材、仕上げ材、下地材他	kg	代価表13号		
2:既存倉庫解体	8	1,620.00	見積り		コンクリート廃材 処分費	アプローチ、布基礎材	t	代価表13号		
2:既存倉庫解体	9	19.00	見積り		ガラス廃材 処分費	サッシ、建具使用材	kg	代価表13号		
2:既存倉庫解体	10	15,300.00	見積り		廃プラ 処分費	断熱材、雨樋、サッシパッキン、ポリカ材共	m3	代価表13号		
2:既存倉庫解体	11	24,300.00	見積り		コロニアル材 処分費	屋根材	m3	代価表13号		
2:既存倉庫解体	12	770.00	見積り		最終整地工	現状整地 盛り土等含まず	m3	代価表13号		
書共通仮設(2)	1		建設物価10月号ｐ875		交通誘導員B		人	代価表14号		
1:解体（遊具）	1	315,000.00	見積り		遊具解体 （とりで）	人力+重機使用 運搬含む	式	代価表17号		
1:解体（遊具）	2	135,000.00	見積り		遊具解体 (ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｸﾗｲﾑ)	人力+重機使用 運搬含む	式	代価表17号		
1:解体（遊具）	3	90,000.00	見積り		遊具解体 （ゆらゆら丸太渡り）	人力+重機使用 運搬含む	式	代価表17号		
1:解体（遊具）	4	4,320.00	見積り		遊具解体 山砂埋戻し	購入土	m3	代価表17号		
1:解体（遊具）	5	6,120.00	見積り		積込・運搬費	無筋コンクリート	m3	代価表17号		
1:解体（遊具）	6	2,970.00	見積り		処分料	無筋コンクリート（中間）	t	代価表17号		
1:解体（遊具）	7	2,250.00	見積り		積込・運搬費	廃プラスチック類	m3	代価表17号		
1:解体（遊具）	8	47,700.00	見積り		処分料	廃プラスチック類	t	代価表17号		
1:解体（遊具）	9	6,300.00	見積り		積込・運搬費	木くず	m3	代価表17号		
1:解体（遊具）	10	10,800.00	見積り		処分料	木くず	t	代価表17号		
その他	1	178,000.00	見積り		ワイヤレスカメラ	ﾓﾆﾀｰ10.1ｲﾝﾁ、ﾊﾟﾚｯﾄ型ｶﾒﾗ	組	代価表126号		
その他	2	4,140.00	見積り		接地埋設票	黄銅製	枚	代価表127号		

見積分類	見積ｺｰﾄﾞ	単価	備考１	備考２	名称	摘要	単位	種目名称	科目名称	中科目名称
		4,200.00	見積り		埋戻し	山砂、機械	m3	代価表128号		
		200.00	見積り		積込み	小規模　100㎥程度以下	m3	代価表129号		
		39,600.00	見積り		重機運搬	ﾊﾞｯｸﾎｰ　0.13㎥	台	代価表131号		
		173,700.00	見積り		ハンドホール	900×900×900H（蓋2t）	基	代価表132号		
		181,300.00	見積り		ハンドホール	900×900×900H（蓋8t）	基	代価表133号		
		13,500.00	見積り		積算電力量計（検定付）	単線3線式	個	代価表134号		
		13,500.00	見積り		雑材料		式	代価表134号		
		21,300.00	見積り		積算電力量計（検定付）	三相3線式	個	代価表135号		
		21,300.00	見積り		雑材料		式	代価表135号		
機：衛生器具	1	134,000.00	見積り		洋風便器	CS232B, SH232BA（手洗無） TCF6623（洗浄便座）	組	代価表136号		
機：衛生器具	2	188,000.00	見積り		ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ洋風便器	CFS498BMT（ﾌﾗｯｼｭﾀﾝｸ式） TCF5534（洗浄便座）	組	代価表137号		
機：衛生器具	3	7,680.00	見積り		紙巻器	YH702（棚付二連式）	個	代価表138号		
機：衛生器具	4	171,000.00	見積り		低ﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ小便器	UFS900WR（発電式自動洗浄）	組	代価表139号		
機：衛生器具	5	1,770,000.00	見積り		ｺﾝﾊﾟｸﾄ・ﾄｲﾚﾊﾟｯｸ	UDAK21L1A2DN1WA 洋便器、洗面器、汚物流付	組	代価表140号		
機：衛生器具	6	49,300.00	見積り		固定手すり（小便器用）	T112CU22（650L×550D×470H）	個	代価表141号		
機：衛生器具	7	122,000.00	見積り		洗面器	LS722C, TLE25SS1WA（自動単水栓）	組	代価表142号		
機：洗面器-2	1	607,000.00	見積り		洗面器 カウンター	MK45 1,750W×450D	台	代価表143号		
機：洗面器カウン	3	87,000.00	見積り		洗面器カウンター	MB50（ｵﾆｯｸｽ）1,750W×500D×50H	台	代価表145号		
機：洗面器カウン	4	124,000.00	見積り		洗面器ﾌﾛﾝﾄﾊﾟﾈﾙ	WFT4（ｵﾆｯｸｽ）扉式 1,750W	台	代価表146号		
機：衛生器具	8	80,900.00	見積り		洗面器	L210C, TLE28SS1WA（自動単水栓）	組	代価表147号		
機：衛生器具	21	179,000.00	見積り		手洗器	L30DM,REAH03B1RS28SK（自動水洗一体型小型電気温水器3L）,TLDP2105JA	組	代価表148号		

見積分類	見積ｺｰﾄﾞ	単価	備考１	備考２	名称	摘要	単位	種目名称	科目名称	中科目名称
機：衛生器具	10	5,880.00	見積り		化粧鏡	YM4560A（450×600）	枚	代価表149号		
機：衛生器具	11	4,110.00	見積り		化粧鏡	YM3545A（350×450）	枚	代価表150号		
機：衛生器具	12	129,000.00	見積り		掃除用流し	SK22A, T23AEQ20 C, TN114	組	代価表151号		
機：調乳用温水器	1	702,000.00	見積り		調乳用温水器	CH22-3,（シンク一体ﾀｲﾌﾟ） 900W×619D×1,145H	台	代価表152号		
機：衛生器具	13	122,000.00	見積り		ベビーシート	YKA25N,（780×135×1,145H）	台	代価表153号		
機：衛生器具	14	64,600.00	見積り		ベビーチェア	YKA15S,（300×250×950H）	台	代価表154号		
機：衛生器具	15	54,700.00	見積り		フッティング ボード	YKA41S,（400×87×560H）	台	代価表155号		
機：衛生器具	16	22,000.00	見積り		混合水栓	TKS05311J,（ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ式壁付）	個	代価表156号		
機：衛生器具	17	7,740.00	見積り		自在水栓	T130AUN13 C	個	代価表157号		
機：水抜栓	1	28,300.00	見積り		水抜付散水栓	D-EN-2013040（伸縮式）	個	代価表158号		
機：金物類	1	14,700.00	見積り		散水栓ボックス	B3B	個	代価表159号		
機：衛生器具	18	5,760.00	見積り		万能ホーム水栓	T200SUN13	個	代価表160号		
機：ミニキッチン	1	239,000.00	見積り		ミニキッチン	CMK12LEW(1)G200L（1,200W×500D ×1,900H）混合栓、IHﾋｰﾀｰ共	台	代価表161号		
機：水抜栓	2	30,900.00	見積り		不凍水抜栓	MT30A×400L	個	代価表162号		
機：水抜栓	3	16,700.00	見積り		不凍水抜栓	MT25A×400L	個	代価表163号		
機：凍結防止	1	2,630.00	見積り		凍結防止ヒーター	1.0m×12W（ﾊﾟｲﾛｯﾄﾗﾝﾌﾟ付）	本	代価表164号		
機：トラップ	1	453,000.00	見積り		FRP製ｸﾞﾘｰｽﾄﾗｯﾌﾟ	許容流入量 135L／min 実水量 135L 鋼板亜鉛メッキ蓋付	台	代価表165号		
機：ガス給湯機	1	470,000.00	見積り		ガス給湯器	屋外壁掛型 50号 型式 GQ-5011WZ-3	組	代価表173号		
機：ガス給湯機	2	8,400.00	見積り		配管カバー	GH-1用　800H	個	代価表173号		
機：衛生器具	19	97,900.00	見積り		EH-1 電気温水器	貯湯式 12L, 型式 REW12B2B1KSCM	組	代価表174号		
		5,260.00	見積り		ガス配管用 外面被覆銅管	VI 32φ 屋内専用	m	代価表175号		

見積分類	見積ｺｰﾄﾞ	単価	備考１	備考２	名称	摘要	単位	種目名称	科目名称	中科目名称
		4,000.00	見積り		同上継ぎ手類		式	代価表175号		
		1,800.00	見積り		同上支持金物		式	代価表175号		
		3,600.00	見積り		ガス配管用 外面被覆銅管	VI 25φ 屋内専用	m	代価表176号		
		2,500.00	見積り		同上継ぎ手類		式	代価表176号		
		1,200.00	見積り		同上支持金物		式	代価表176号		
		2,960.00	見積り		ガス配管用 外面被覆銅管	VI 20φ 屋内専用	m	代価表177号		
		2,000.00	見積り		同上継ぎ手類		式	代価表177号		
		1,000.00	見積り		同上支持金物		式	代価表177号		
		2,920.00	見積り		ｶﾞｽﾒﾀﾙﾌﾚｷｰ	20A×300L（屋内用）	本	代価表178号		
機：汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ	1	1,900,000.00	見積り		汚水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	GP15型，容量1.94m3（乗用車荷重）	組	代価表179号		
機：消火栓	1	546,000.00	見積り		パッケージ型 屋内消火栓	Ｉ型　露出、火報併設型 標準付属品共	基	代価表180号		
機：電気式ﾋｰﾄﾎﾟﾝ	1	4,720,000.00	見積り		AC-1 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ 室外機	冷房 90.0KW，暖房 100.0KW 付属品共	組	代価表181号		
機：防雪フード	1	133,000.00	見積り		AC-1 室外機用 SUS製防雪フード	90.0KW用	台	代価表182号		
機：AC室外機架台	1	97,100.00	見積り		AC-1 室外機用 溶融亜鉛ﾒｯｷ架台	90.0KW用　300H	台	代価表183号		
機：電気式ﾋｰﾄﾎﾟﾝ	2	421,000.00	見積り		AC-1-1 AC室内機	天井カセット形（4方吹） 能力 14.0W形 ﾊﾟﾈﾙ、ﾘﾓｺﾝ共	組	代価表184号		
機：電気式ﾋｰﾄﾎﾟﾝ	3	350,000.00	見積り		AC-1-2 AC室内機	天井カセット形（4方吹） 能力 4.5W形 ﾊﾟﾈﾙ、ﾘﾓｺﾝ共	組	代価表185号		
機：電気式ﾋｰﾄﾎﾟﾝ	4	3,620,000.00	見積り		AC-2 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ 室外機	冷房 67.0KW，暖房 77.5KW 付属品共	組	代価表186号		
機：防雪フード	2	109,000.00	見積り		AC-2 室外機用 SUS製防雪フード	67.0KW用	台	代価表187号		
機：AC室外機架台	2	79,200.00	見積り		AC-2 室外機用 溶融亜鉛ﾒｯｷ架台	67.0KW用　300H	台	代価表188号		
機：電気式ﾋｰﾄﾎﾟﾝ	5	453,000.00	見積り		AC-2-1 AC室内機	天井カセット形（4方吹） 能力 16.0W形 ﾊﾟﾈﾙ、ﾘﾓｺﾝ共	組	代価表189号		
機：電気式ﾋｰﾄﾎﾟﾝ	6	599,000.00	見積り		AC-2-2 AC室内機	厨房用天吊形 能力 14.0W形、ﾘﾓｺﾝ他付属品共	組	代価表190号		

見積分類	見積ｺｰﾄﾞ	単価	備考１	備考２	名称	摘要	単位	種目名称	科目名称	中科目名称
機：電気式ﾋｰﾄﾎﾟﾝ	7	471,000.00	見積り		AC-2-3 AC室内機	厨房用天吊形 能力 8.0W形、ﾘﾓｺﾝ他付属品共	組	代価表191号		
機：電気式ﾋｰﾄﾎﾟﾝ	8	345,000.00	見積り		AC-2-4 AC室内機	天井カセット形（2方吹） 能力 3.6W形 ﾊﾟﾈﾙ、ﾘﾓｺﾝ共	組	代価表192号		
機：電気式ﾋｰﾄﾎﾟﾝ	9	315,000.00	見積り		AC-2-5 AC室内機	天井カセット形（1方吹） 能力 2.8W形 ﾊﾟﾈﾙ、ﾘﾓｺﾝ共	組	代価表193号		
機：電気式ﾋｰﾄﾎﾟﾝ	10	312,000.00	見積り		AC-2-6 AC室内機	天井カセット形（1方吹） 能力 2.2W形 ﾊﾟﾈﾙ、ﾘﾓｺﾝ共	組	代価表194号		
機：中温用	1	725,000.00	見積り		AC-3 AC標準ペア	中温用天井カセット形（4方吹） 能力 8.0W形 ﾊﾟﾈﾙ、ﾘﾓｺﾝ共	組	代価表195号		
機：AC室外機架台	3	24,700.00	見積り		AC-3 室外機用 溶融亜鉛ﾒｯｷ架台	8.0KW用　300H	台	代価表196号		
機：中温用	2	539,000.00	見積り		AC-4 AC標準ペア	中温用天吊形 能力 4.9W形、ﾘﾓｺﾝ他付属品共	組	代価表197号		
機：AC室外機架台	4	9,680.00	見積り		AC-4 室外機用 溶融亜鉛ﾒｯｷ架台	4.9KW用　300H	台	代価表198号		
機：換気扇	3	236,000.00	見積り		AEX-1 全熱交換器	天井カセット形 100φ×150-70m3／H×60Pa	組	代価表199号		
機：換気扇	4	69,000.00	見積り		AEX-2 全熱交換器	天井カセット形 100φ×80-40m3／H×50Pa	組	代価表200号		
機：ｼﾛｯｺﾌｧﾝ	1	849,000.00	見積り		EF-1 片吸込 シロッコファン	屋内天吊型厨房用 SRM04, NO3×6,600m3／H×250Pa 付属品共	組	代価表201号		
機：換気扇	5	75,500.00	見積り		EF-2 有圧換気扇	格子タイプ 25cm×800-500m3／H×20Pa SUS製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ他付属品共	組	代価表202号		
機：換気扇	6	75,500.00	見積り		EF-2 有圧換気扇	格子タイプ（24H換気対応） 25cm×800-500m3／H×20Pa SUS製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ他付属品共	組	代価表203号		
機：換気扇	7	103,000.00	見積り		EF-3 ｽﾛﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ	消音タイプ 200φ×950-600m3／H×100Pa 付属品共	組	代価表204号		
機：換気扇	8	93,800.00	見積り		EF-4 ｽﾛﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ	消音タイプ 200φ×650-400m3／H×90Pa 付属品共	組	代価表205号		
機：換気扇	9	61,300.00	見積り		EF-5 天井換気扇	24H換気付 150φ×450-370m3／H×100Pa 付属品共	組	代価表206号		
機：換気扇	10	45,600.00	見積り		EF-6 天井換気扇	24H換気付 150φ×450-200m3／H×80Pa 付属品共	組	代価表207号		
機：換気扇	11	32,300.00	見積り		EF-7 天井換気扇	台所用24H換気付 100φ×200-85m3／H×80Pa 付属品共	組	代価表208号		
機：換気扇	12	20,600.00	見積り		EF-8 天井換気扇	100φ×150m3／H×40Pa 付属品共	組	代価表209号		
機：換気扇	13	20,700.00	見積り		EF-9 天井換気扇	24H換気付 100φ×120-50m3／H×30Pa 付属品共	組	代価表210号		
機：換気扇	14	17,400.00	見積り		EF-10 天井換気扇	100φ×120m3／H×30Pa 付属品共	組	代価表211号		

見積分類	見積ｺｰﾄﾞ	単価	備考１	備考２	名称	摘要	単位	種目名称	科目名称	中科目名称
機：換気扇	15	15,600.00	見積り		EF-11 天井換気扇	100φ×100m3／H×30Pa 付属品共	組	代価表212号		
機：換気扇	16	113,000.00	見積り		FU-1 給気用SUS製 ﾌｨﾙﾀｰﾕﾆｯﾄ	FU-30PSFS-C 換気扇30cm用 付属品共	組	代価表213号		
機：換気扇	17	18,400.00	見積り		給排気グリル	天井カセット型 200φ用 付属品共	組	代価表214号		
機：換気扇	18	17,900.00	見積り		OG-1 給排気ｸﾞﾘﾙ	天井カセット型 150φ用 付属品共	組	代価表215号		
機：換気扇	19	6,360.00	見積り		OG-1 給排気ｸﾞﾘﾙ	壁取付型 150φ用 付属品共	組	代価表216号		
機：換気扇	20	27,000.00	見積り		ベンドキャップ	SUS製深形 VC250φ	組	代価表217号		
機：換気扇	21	7,980.00	見積り		ベンドキャップ	SUS製深形 VC150φ	組	代価表218号		
機：換気扇	22	6,300.00	見積り		ベンドキャップ	SUS製深形 VC050φ	組	代価表219号		
機：SUSﾌｰﾄﾞ	1	282,000.00	見積り		ｽﾃﾝﾚｽﾌｰﾄﾞ	箱型，1,900×850×850H×1.0t	台	代価表220号		
機：SUSﾌｰﾄﾞ	2	24,100.00	見積り		ﾌｧｲﾔｰｶﾞｰﾄﾞ	FS-3530	個	代価表220号		
機：SUSﾌｰﾄﾞ	11	58,800.00	見積り		ｸﾞﾘｽﾌｨﾙﾀｰ	両面式，500×500×30t×2枚	台	代価表221号		
機：SUSﾌｰﾄﾞ	3	321,000.00	見積り		ｽﾃﾝﾚｽﾌｰﾄﾞ	箱型，1,500×1,450×850H×1.0t	台	代価表222号		
機：SUSﾌｰﾄﾞ	4	25,700.00	見積り		ﾌｧｲﾔｰｶﾞｰﾄﾞ	FS-3535	個	代価表222号		
機：SUSﾌｰﾄﾞ	5	96,700.00	見積り		ｸﾞﾘｽﾌｨﾙﾀｰ	両面式，500×400×30t×4枚	台	代価表223号		
機：SUSﾌｰﾄﾞ	6	249,000.00	見積り		ｽﾃﾝﾚｽﾌｰﾄﾞ	箱型，1,750×750×850H×1.0t	台	代価表224号		
機：SUSﾌｰﾄﾞ	7	23,100.00	見積り		ﾌｧｲﾔｰｶﾞｰﾄﾞ	FS-3030	個	代価表224号		
機：SUSﾌｰﾄﾞ	8	55,200.00	見積り		ｸﾞﾘｽﾌｨﾙﾀｰ	両面式，500×400×30t×2枚	台	代価表225号		
機：SUSﾌｰﾄﾞ	9	214,000.00	見積り		ｽﾃﾝﾚｽﾌｰﾄﾞ	箱型，1,300×850×850H×1.0t	台	代価表226号		
機：SUSﾌｰﾄﾞ	10	20,800.00	見積り		ﾌｧｲﾔｰｶﾞｰﾄﾞ	FS-2525	個	代価表226号		
		26,600.00	見積り		ﾎﾞﾘｭｰﾑﾀﾞﾝﾊﾟｰ	VD 550×550	台	代価表227号		
機：制気口	1	81,600.00	見積り		吹出口	VHS 600×600（ﾌｨﾙﾀｰ付）	個	代価表228号		

見積分類	見積ｺｰﾄﾞ	単価	備考１	備考２	名称	摘要	単位	種目名称	科目名称	中科目名称
機：換気扇	23	50,200.00	見積り		排気SUSフード	600×600（防虫網付）	個	代価表232号		
機：換気扇	24	33,800.00	見積り		給気SUSフード	400×400（防虫網付）	個	代価表233号		
		15,300.00	見積り		量水器ボックス	FRP製 30mm用	個	代価表243号		
		37,400.00	見積り		逆流防止バルブ	30mm	個	代価表244号		
		43,800.00	見積り		量水器	30mm	個	代価表245号		
盤関係	1	2,180,000.00	見積り		電灯盤(2L-1)	鋼板製・自立型	面	代価表246号		
盤関係	2	1,840,000.00	見積り		動力盤(2P-1)	鋼板製・自立型	面	代価表247号		
盤関係	3	371,000.00	見積り		弱電端子盤	鋼板製・自立型	面	代価表248号		
照明器具	1	12,600.00	見積り		照明器具（Ａ）	LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	台	代価表251号		
照明器具	2	24,900.00	見積り		照明器具（Ｂ）	LEDﾍﾞｰｽﾗｲﾄ,L=1500,W=40	台	代価表252号		
照明器具	3	19,800.00	見積り		照明器具（Ｃ）	LEDｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	台	代価表253号		
照明器具	4	13,700.00	見積り		照明器具（Ｄ）	LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	台	代価表254号		
照明器具	5	19,000.00	見積り		照明器具（Ｅ）	LED直付40型W=150	台	代価表255号		
照明器具	6	19,700.00	見積り		照明器具（Ｆ）	LED直付40型W=80	台	代価表256号		
照明器具	7	17,000.00	見積り		照明器具（Ｇ）	LEDｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ、配線ﾀﾞｸﾄ用	台	代価表257号		
照明器具	8	16,600.00	見積り		照明器具（Ｈ）	LED軒先用ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ、防雨型	台	代価表258号		
照明器具	9	29,000.00	見積り		照明器具（Ｉ）	LEDｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ、人感ｾﾝｻｰ付	台	代価表259号		
照明器具	10	3,750.00	見積り		照明器具（Ｊ）	LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	台	代価表260号		
照明器具	11	19,800.00	見積り		照明器具（Ｋ）	LEDｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ、配線ﾀﾞｸﾄ用	台	代価表261号		
照明器具	12	20,000.00	見積り		照明器具（Ｌ）	LEDﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ、配線ﾀﾞｸﾄ用	台	代価表262号		
照明器具	13	31,900.00	見積り		照明器具（Ｍ）	LED直付40型W=150、低温倉庫用	台	代価表263号		

見積分類	見積ｺｰﾄﾞ	単価	備考１	備考２	名称	摘要	単位	種目名称	科目名称	中科目名称
照明器具	14	50,300.00	見積り		照明器具（Ｎ）	LED直付40型W=150、防湿型	台	代価表264号		
照明器具	15	21,300.00	見積り		照明器具（Ｏ）	LEDｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ、防雨型	台	代価表265号		
照明器具	16	5,800.00	見積り		照明器具（Ｐ）	LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	台	代価表266号		
照明器具	17	13,100.00	見積り		照明器具（Ｑ）	LED建築化照明	台	代価表267号		
照明器具	18	42,400.00	見積り		照明器具（Ｒ）	LED投光器、防雨型	台	代価表268号		
照明器具	19	193,000.00	見積り		照明器具（Ｓ）	LED投光器、鋼管ﾎﾟｰﾙ取付ﾎﾟｰﾙ基礎共	台	代価表269号		
照明器具	20	26,000.00	見積り		非常照明(a9)	LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ型、JE9W相当	台	代価表270号		
照明器具	21	27,500.00	見積り		非常照明(a13)	LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ型、JE13W相当	台	代価表271号		
照明器具	22	48,600.00	見積り		非常照明(a30)	LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ型、JE30W相当	台	代価表272号		
照明器具	23	41,200.00	見積り		非常照明(b13)	LED直付型、JE13W相当	台	代価表273号		
照明器具	24	41,700.00	見積り		非常照明(b30)	LED直付型、JE30W相当	台	代価表274号		
照明器具	25	34,300.00	見積り		避難口誘導灯(c20)	LEDB級、B型、片面型	台	代価表275号		
配線器具	1	10,700.00	見積り		人感センサー(a)	親器8Aﾀｲﾌﾟ	個	代価表276号		
配線器具	2	7,150.00	見積り		人感センサー(b)	子器	個	代価表277号		
配線器具	3	7,700.00	見積り		人感センサー(c)	換気扇連動用	個	代価表278号		
配線器具	4	9,300.00	見積り		フルカラー形セレクタスイッチ	9回路、ﾌﾟﾚｰﾄ共	組	代価表279号		
配線器具	5	4,180.00	見積り		配線ダクト	L=2.0m	本	代価表280号		
配線器具	6	6,270.00	見積り		配線ダクト	L=3.0m	本	代価表281号		
配線器具	7	1,180.00	見積り		フィードインキャップ	配線ﾀﾞｸﾄ用	個	代価表282号		
配線器具	8	810.00	見積り		ジョイナ	配線ﾀﾞｸﾄ用	個	代価表283号		
配線器具	9	200.00	見積り		エンドキャップ	配線ﾀﾞｸﾄ用	個	代価表284号		

見積分類	見積ｺｰﾄﾞ	単価	備考１	備考２	名称	摘要	単位	種目名称	科目名称	中科目名称
配線器具	10	6,880.00	見積り		フロアーコンセント	電源用、抜け止め、ｱｰｽ付2P15A×2	組	代価表285号		
配線器具	11	6,050.00	見積り		フロアーコンセント	電話、情報用	組	代価表286号		
配線器具	12	14,200.00	見積り		スイッチングハブ	12ﾎﾟｰﾄ	組	代価表287号		
放送	1	76,200.00	見積り		卓上アンプ	出力60W、5局	台	代価表288号		
放送	2	6,000.00	見積り		スピーカー	天井埋込型	個	代価表289号		
放送	3	4,980.00	見積り		スピーカー	露出型	個	代価表290号		
放送	4	16,100.00	見積り		ワイドホーンスピーカー	出力15W	個	代価表291号		
トイレ呼出	1	17,500.00	見積り		呼出表示機	1窓、埋込型	台	代価表292号		
トイレ呼出	2	7,320.00	見積り		呼出ボタン	引きひも付	個	代価表293号		
トイレ呼出	3	3,740.00	見積り		廊下灯	埋込型	個	代価表294号		
トイレ呼出	4	1,820.00	見積り		復旧ボタン	埋込型	個	代価表295号		
自火報	1	744,000.00	見積り		受信機	P型1級10回線、壁掛型	面	代価表296号		
自火報	2	60,800.00	見積り		副受信機	P型1級10回線、壁掛型	面	代価表297号		
自火報	3	103,000.00	見積り		直流電源装置	24V、0.45AH	個	代価表298号		
自火報	4	35,100.00	見積り		機器収納箱	P型1級（発信機、ﾍﾞﾙ共）	個	代価表299号		
自火報	5	1,840.00	見積り		薄型表示灯	パッケージ型消火栓用	個	代価表300号		
自火報	6	18,300.00	見積り		光電式煙感知器	2種、露出型	個	代価表301号		
自火報	7	7,620.00	見積り		差動式スポット型感知器	2種、露出型	個	代価表302号		
自火報	8	8,800.00	見積り		定温式スポット型感知器	特種、防水型	個	代価表303号		
自火報	9	8,800.00	見積り		定温式スポット型感知器	1種、防水型	個	代価表304号		
刊行物	1		積算資料10月号ｐ699		金属製可とう電線管	24mm、ﾋﾞﾆﾙ被覆	m	代価表305号		

見積分類	見積ｺｰﾄﾞ	単価	備考１	備考２	名称	摘要	単位	種目名称	科目名称	中科目名称
刊行物	2		積算資料10月号ｐ699		金属製可とう電線管	50mm、ﾋﾞﾆﾙ被覆	m	代価表306号		
刊行物	5		建設物価10月号ｐ598		漏電遮断器	2P100V	個	代価表307号		
刊行物	6		建設物価10月号ｐ598		漏電遮断器	2P100/200V	個	代価表308号		
刊行物	7		建設物価10月号ｐ602		プルボックス	400×400×300WPSUS製	個	代価表309号		
刊行物	8		建設物価10月号ｐ602		プルボックス	500×500×400WPSUS製	個	代価表310号		
刊行物	9		建設物価10月号ｐ604		防雨入線カバー		個	代価表311号		
刊行物	10		建設物価10月号ｐ604		高容量接地コンセント	20A（旧4P）	個	代価表312号		
刊行物	11		建設物価10月号ｐ604		高容量接地コンセント	30A（旧4P）	個	代価表313号		
刊行物	12		建設物価10月号ｐ625		ブースター	UHF/BS、40db	個	代価表314号		
刊行物	13		建設物価10月号ｐ625		４分配器		個	代価表315号		
刊行物	14		積算資料10月号ｐ761		直列ユニット	１端子、端末用	個	代価表316号		
刊行物	15		積算資料10月号ｐ715		配線用遮断器	MCB3P225AF	個	代価表317号		
刊行物	16		建設物価10月号ｐ606		リモコンリレー	2線式、片切	個	代価表318号		
刊行物	17		建設物価10月号ｐ606		リモコントランス	2線式	個	代価表319号		
刊行物	18		積算資料10月号ｐ715		配線用遮断器	MCB3P100AF	個	代価表320号		
		2,000.00	見積り		木造平屋建て店舗内部撤去	照明器具、配線解離、弱電機器類集積、積込共	㎡	代価表321号		
機：衛生器具	20	121,000.00	見積り		ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾗｲﾔｰ	TYC420W	台	代価表322号		
機：衛生器具	22	188,000.00	見積り		洗面器	L210C,REAH03B1RS28SK（自動水洗一体型小型電気温水器3L）,TLDP2105JA	台	代価表323号		