拾出書

規　格	EM-CET60		プルボックス		ハンドホール		電灯盤(2L-1)		接地線		接地工事		接地埋設標							
規　格			500×500×400		900×900×900H		鋼板製、自立型		EM-IE22		ED		黄銅製							
規　格	(FEP65)		SUS製、防水型		蓋8t				(PF22)											
規　格	地中埋設																			
回　路	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上
QB～電灯盤間	87	10	1		3		1		12	5	1		1							
小計	87	10	1		3		1		12	5	1		1							
合計		97m		1個		3基		1面		17m		1か所		1枚						
電線総数																				

電灯幹線　　設備工事(1期工事　　)

拾出書

規　格	EM-CET100		動力盤(2P-1)		接地線		接地工事		接地埋設標											
規　格			鋼板製、自立型		EM-IE22		ED		黄銅製											
規　格	(FEP65)				(PF22)															
規　格	地中埋設																			
回　路	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上
QB～動力盤間			1		12	5	1		1											
1系統	87	10																		
2系統	87	10																		
小計	174	20	1		12	5	1		1											
合計		194m		1面		17m		1か所		1枚										
電線総数																				

動力幹線　　設備工事(1期工事　　)

拾出書

規　格																					
規　格																					
規　格																					
規　格																					
回　路	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	
電灯、動力設備土工事																					
掘削（機会）	87m×0.6m×0.7m＝36.54㎥																				
埋戻し	87m×0.6m×0.4m＝20.88㎥																				
山砂	87m×0.6m×0.3m＝15.66㎥																				
残土	87m×0.6m×0.3m＝15.66㎥																				
小計																					
合計																					
電線総数																					

電灯幹線（地中）　　設備工事（1期工事　　）

拾出書

規格	EM-EEF		EM-EEF		EM-EEF		EM-EEF		ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ		埋込ｽｲｯﾁ		埋込ｽｲｯﾁ		ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ		埋込ｺﾝｾﾝﾄ		EM-CPEV	
規格	2.0-2c		1.6-2c		1.6-2c×2		1.6-3c		樹脂製		片切×1		片切×3		9回路		2P15A×1		0.9-10P	
規格	(天井内)		(天井内)		(天井内)		(天井内)				B,P共		B,P共		B,P共		B,P共		(天井内)	
規格																				
回路	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上
①	5	5	49	20	3	5	6		7		2		1		2				3	5
②	16	5	43	9					2								2			
R1	13	5	4																	
R2	5	5	16																	
R3	5	5	16																	
R4	5	5	6																	
R5	5	5	6																	
R6	9	5	6																	
R7	10	5	6																	
R8	6	5	20																	
R9	11	5	20																	
R10	21	5	22																	
R11	24	5	33																	
R12	30	5	22																	
R13	5	5																		
R14	18	5																		
R15	33	5																		
R16	12	5																		
R17	31	5																		
R18	12	5	23																	
小計	276	100	292	29	3	5	6		9		2		1		2		2		3	5
合計		376m		321m		8m		6m		9個		2個		1個		2個		2個		8m
電線総数						16m														

電灯　　設備工事(1期工事　　)

拾出書

規格	照明器具		照明器具		照明器具		照明器具		照明器具		照明器具		照明器具		照明器具		照明器具		照明器具	
規格	(A)		(B)		(C)		(D)		(E)		(F)		(G)		(H)		(I)		(J)	
規格																				
規格																				
回路	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上
①							3		8										3	
②																	3			
R1	4																			
R2			12																	
R3			12																	
R4					4															
R5					4															
R6					4															
R7					4															
R8											9									
R9											9									
R10											10									
R11											15									
R12											10									
R13													6							
R14													7							
R15													11							
R16													10							
R17																				
R18															10					
小計	4		24		16		3		8		53		34		10		3		3	
合計		4台		24台		16台		3台		8台		53台		34台		10台		3台		3台
電線総数																				

電灯　　設備工事(1期工事　　)

拾出書

規　格	EM-EEF		EM-EEF		照明器具		照明器具		照明器具		照明器具		照明器具							
規　格	2.0-2c		1.6-2c		(a9)		(a13)		(a30		(b30		(c20)							
規　格	(天井内)		(天井内)																	
規　格																				
回　路	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上
B	15	5	62	5									5							
C	12	5	72		1		3		2		5									
小計	27	10	134	5	1		3		2		5		5							
合計		37m		139m		1台		3台		2台		5台		5台						
電線総数																				

電灯(非常・誘導灯)　　設備工事(1期工事　　)

拾出書

規格	EM-EEF		EM-EEF		EM-IE		EM-IE		アウトレットボックス		埋込コンセント		埋込コンセント		埋込コンセント		フロアーコンセント		防水コンセント	
規格	2.0-2c		2.0-3c		2.0×2		2.0×3		樹脂製		2P15A×2		2P15A×1ET		2P15A×2ET		2P15A×2ET		2P15A×2	
規格	(天井内)		(天井内)		(PF16)		(PF16)				B,P共		B,P共		B,P共		B共		B共	
規格																				
回路	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上
3	8	12							1		3									
4					13	3					5									
5					16	3					2						2			
6	15	6							1		3								1	
7	18	6							1		3									
8					18	3					1						3			
9							30	6					3		2					
10							44	8					4							
11							33	6					3							
12							20	3									1			
13							23	3									1			
14							26	3									1			
15							27	3					1							
16							28	3					1							
17							29	3					1							
18							30	3					1							
19							31	3					1							
20			11	3											1					
30			16	5					2											
保管庫			102	25									5							
小計	41	12	129	33	47	9	321	44	5		17		20		3		8		1	
合計		33m		162m		56		365		5個		17個		20個		3個		8個		1個
電線総数						112m		1095m												

コンセント　　設備工事(1期工事　　)

拾出書

規　格	EM-CE				高容量ｺﾝｾﾝﾄ													
規　格	2-4c				30A（旧4P）													
規　格	（天井内）																	
規　格																		
回　路	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上
6	21	5			1															
7	22	5			1															
8	23	5			1															
保管庫	19	5			1															
小計	85	20			4															
合計		105m				4個														
電線総数																				

動力　　設備工事(1期工事　　)

拾出書

規　格	配線ダクト		配線ダクト		ﾌｨｰﾄﾞｲﾝｷｬｯﾌﾟ		ｼﾞｮｲﾅｰ		ｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ											
規　格	L=2.0m		L=3.0m																	
規　格																				
規　格																				
回　路	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上
			4		1		3		1											
	1		3		1		3		1											
			8		1		7		1											
	1		3		1		3		1											
小計	2		18		4		16		4											
合計		2本		18本		4個		16個		4個										
電線総数																				

電灯(配線ダクト　　設備工事(1期工事

拾出書

規　格	EM-UTP		EM-UTP		ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB		ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ		ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ											
規　格	Cat5e		Cat5e		10局		8極8芯		8極8芯											
規　格	(天井内)		(PF16)				B,P共		B共											
規　格			土間配管				壁付		床用											
回　路	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上
	22	10			1		3		1											
			51	15					1											
							1													
									3											
小計	22	10	51	15	1		4		5											
合計		32m		66m		1個		4個		5個										
電線総数																				

情報(LAN)　　設備工事(1期工事

拾出書

規　格	EM-EBT		EM-EBT		弱電端子盤		ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ		ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ											
規　格	0.4-2P		0.4-2P		鋼板製、自立型		6極4芯		6極4芯											
規　格	(天井内)		(PF16)				B,P共		B共											
規　格			土間配管				壁付		床用											
回　路	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上
	4	5			1		1		1											
			6	5					1											
			8	5																
小計	4	5	14	10	1		1		2											
合計		9m		24m		1面		1個		2個										
電線総数																				

電話　　設備工事(1期工事

拾出書

規　格	EM-AE		卓上アンプ		スピーカー		スピーカー		ワイドホーン											
規　格	1.2-2c		出力60w、5局		天井埋込		露出		出力15w											
規　格	(天井内)																			
規　格																				
回　路	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上
1	20	5			2															
2	46	5					5													
3	38	5							1											
共通	40	5	1																	
小計	144	20	1		2		5		1											
合計		164m		1台		2個		5個		1個										
電線総数																				

放送　　設備工事(1期工事

拾出書

規　格	EM-AE		EM-AE		トイレ表示器		非常用押しボタン		表示灯		復旧ボタン									
規　格	1.2-2c		1.2-3c		1窓用		引きひも付き													
規　格	(天井内)		(天井内)																	
規　格																				
回　路	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上
	15	5	6	6	1		1		1		1									
小計	15	5	6	6	1		1		1		1									
合計		20m		12m		1面		1個		1個		1個								
電線総数																				

トイレ呼出　　設備工事(1期工事

拾出書

規格	EM-S-5C-FB		EM-S-5C-FB		EM-S-7C-FB		ブースター		4分配器		直列ユニット									
規格							UHF/BS、40dB		B共		1端子、端末用									
規格	(天井内)		(PF16)		(天井内)															
規格																				
回　路	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上
	8	5					1		1		2									
			8	5																
					36	10														
小計	8	5	8	5	36	10	1		1		2									
合計		13m		13m		46m		1台		1個		2個								
電線総数																				

テレビ受信　　設備工事(1期工事

拾出書

規　格	変圧器		高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ		高圧ﾘｱｸﾄﾙ		配線用遮断器											
規　格	三相200V		三相200V		三相200V		MCB3P225AF											
規　格	150kva		50kvar		9.57kvar													
規　格																		
回　路	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上
	1		1		1		3											
小計	1		1		1		3											
合計		1台		1台		1台		3個										
電線総数																		

受変電　　設備工事(1期工事

拾出書

規格	EM-EEF		ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ		EM-CET38		EM-CE		EM-CET38		EM-CE		ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ							
規格	2.0-3c		樹脂製		E8		2-4c		E8		2-4c		400×400×300							
規格	(天井内)				(天井内)		(天井内)		(可とう電線管50)		(可とう電線管24)		SUS製防水型							
規格																				
回路	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上
2 (1Φ200V)	46	5	6																	
3 (1Φ200V)	33	5	4																	
1 (3Φ200V)					4	5			1	2			1							
2 (3Φ200V)							12	5			1	1	1							
5 (3Φ200V)					12	5			1	2										
小計	79	10	10		16	10	12	5	2	4	1	1	2							
合計		89m		10m		26m		17m		6m		2m		2個						
電線総数																				

空調電源　　設備工事(1期工事

拾出書

規　格	EM-AE		EM-AE		EM-HP		EM-HP		受信機		機器収納箱		ﾊﾟｯｹｰｼﾞ消火栓		光電式煙感知器		差動式感知器		定温式感知器	
規　格	0.9-2c		0.9-4c		0.9-2c		0.9-10P		P型1級10回戦		発信機、ベル内臓		薄型表示灯		2種、露出型		2種、露出型		特殊、防水型	
規　格	(天井内)		(天井内)		(天井内)		(天井内)		壁掛型、地図式		露出型								露出型	
規　格																				
回　路	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上
	68	10	15		58	18	33	6	1		1		1		12		3		3	
							35	10												
							12	6												
小計	68	10	15		58	18	80	22	1		1		1		12		3		3	
合計		78m		15m		76m		102m		1面		1面		1個		12個		3個		3個
電線総数																				

自動火災報知　　設備工事(1期工事

拾出書

規　格	EM-CE		EM-CE		ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ		照明器具		照明器具											
規　格	2-3c		2-3c		樹脂製		(R)		(S)											
規　格	(天井内)		(PF22)																	
規　格																				
回　路	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上
1 (1Φ200V)	30	6	40	3	4		6		1											
庇看板用照明器具																				
広場			18	6																
小計	30	6	58	9	4		6		1											
合計		36m		67m		4個		6台		1台										
電線総数																				

電灯(屋外整備)　　設備工事(1期工事

拾出書

規　格	EM-CE		ハンドホール		ヨビ配管															
規　格	22-3c		900×900×900H		(FEP50)															
規　格	E5.5		蓋2t																	
規　格	(FEP50)																			
回　路	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上
コイン精米機NO.1	80	10																		
コイン精米機NO.2	80	10																		
共通			3		80	10														
広場					18	6														
小計	160	20	3		98	16														
合計		180m		3基		114m														
電線総数																				

動力(屋外整備)　　設備工事(1期工事

拾 出 書

規　格																					
規　格																					
規　格																					
規　格																					
回　路	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	
掘削	80m×0.6m×0.7m＝33.6㎥																				
埋込		80m×0.6m×.0.4m＝19.2㎥																			
山砂		80m×0.6m×.0.3m＝14.4㎥																			
残土		80m×0.6m×.0.3m＝14.4㎥																			
小計																					
合計																					
電線総数																					

屋外整備(土工事)　　設備工事(1期　　)