拾出書

規　格	リモコンリレー		リモコントランス		漏電遮断器		漏電遮断器		配線用遮断器		盤改造									
規　格	2線式、片切		2線式		2P100V		2P100/200V		MCB3P100AF		電工									
規　格																				
規　格																				
回　路	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上
電灯盤(1L-1)改造	9		1		10		2		1											
											3									
小計	9		1		10		2		1		3									
合計	9個		1個		10個		2個		1個		3人									
電線総数																				

電灯(1L-1)幹線　　設備工事(2期工事　　)

拾出書

規　格	漏電遮断器		電工																	
規　格	3P200V																			
規　格																				
規　格																				
回　路	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上
動力盤(1P-1)改造	5		3																	
小計	5		3																	
合計		5個		3人																
電線総数																				

動力(1P-1)幹線　　設備工事(2期工事　　)

拾出書

規　格	EM-EEF		EM-EEF		EM-EEF		EM-EEF		EM-EEF		ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ		ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ		埋込ｽｲｯﾁ		埋込ｽｲｯﾁ		埋込ｽｲｯﾁ	
規　格	2.0-2c		1.6-2c		1.6-3c		1.6-2c×2		1.6-2c+3c		樹脂製		9回路		片切×1		片切×2		片切×4	
規　格	(天井内)		(天井内)		(天井内)		(天井内)		(天井内)				B,P共		B,P共		B,P共		B,P共	
規　格																				
回　路	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上
9	18	5											1							
11	6	5	55	20	5	5					7				2		1			
12	6	5	29	5							2									
13	16	5	51	10							4									
14	11	5	19		3		3		3	5									1	
15	10	5	11	10							2									
R1	15	5	6																	
R2	6	5	6																	
R3	7	5	4																	
R4	18	5																		
R5	9	5																		
R6	15	5																		
R7	12	5																		
R8	12	5																		
R9	18	5																		
小計	179	75	181	45	8	5	3		3	5	15		1		2		1		1	
合計		254m		226m		13m		6m		8m		15個		1個		2個		1個		1個
電線総数																				

電灯　NO.1　　設備工事(2期工事　　)

拾出書

規　格	人感センサー		人感センサー		人感センサー		照明器具		照明器具		照明器具		照明器具		照明器具		照明器具		照明器具	
規　格	(a)		(b)		©		(E)		(G)		(H)		(I)		(J)		(K)		(L)	
規　格	親機		子機		換気扇連動型															
規　格																				
回　路	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上
9																				
11	1				1		4						1		4					
12	2		9												18					
13	2		5		1								1		12					
14																				
15																				
R1									10								3			
R2									8								3			
R3									14								3			
R4									7											
R5									10											
R6									2										13	
R7																				
R8																				
R9											10									
小計	5		14		2		4		51		10		2		34		9		13	
合計	5個		14個		2個		4台		51台		10台		2台		34台		9台		13台	
電線総数																				

電　灯NO.2　　設備工事(2期工事　　)

拾出書

規　格	照明器具		照明器具		照明器具		照明器具		照明器具											
規　格	(M)		(N)		(O)		(P)		(Q)											
規　格																				
規　格																				
回　路	平面	立上	立上	立上	立上	立上	立上	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上
9					1															
11	3																			
12																				
13																				
14			8																	
15																				
R1																				
R2																				
R3																				
R4																				
R5																				
R6																				
R7							5													
R8									3											
R9																				
小計	3		8		1		5		3											
合計		3台		8台		1台		5台		3台										
電線総数																				

電灯　NO.3　　設備工事(2期工事　　)

拾出書

規　格	EM-EEF		EM-EEF		照明器具		照明器具		照明器具		照明器具									
規　格	2.0-2c		2.0-2c		(a13)		(b13)		(b30)		(c20)									
規　格	(天井内)		(天井内)																	
規　格																				
回　路	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上
B	8	5	43	5							4									
C	5	5	67	5	5		3		3											
小計	13	10	110	10	5		3		3		4									
合計		23m		120m		5台		3台		3台		4台								
電線総数																				

非常・誘導灯　　設備工事(2期工事　　)

拾出書

規　格	配線ダクト		配線ダクト		ﾌｨｰﾄﾞｲﾝｷｬｯﾌﾟ		ｼﾞｮｲﾅｰ		ｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ											
規　格	L=2.0m		L=3.0m																	
規　格																				
規　格																				
回　路	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上
			6		1		5		1											
	3				1		2		1											
			6		1		5		1											
	3				1		2		1											
	3				1		2		1											
	3				1		2		1											
	3				1		2		1											
	3				1		2		1											
	3				1		2		1											
	3				1		2		1											
	3				1		2		1											
	3				1		2		1											
	3				1		2		1											
小計	30		12		12		30		12											
合計		30本		12本		12個		30個		12個										
電線総数																				

電灯（配線ダクト）　　設備工事(2期工事　　)

拾出書

規　格	EM-EEF		EM-EEF		ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ		防雨入線		埋込ｺﾝｾﾝﾄ		埋込ｺﾝｾﾝﾄ		防水ｺﾝｾﾝﾄ							
規　格	2.0-2c		2.0-3c		樹脂製		ｶﾊﾞｰ		2P15A×2		2P15A×2		2WPET							
規　格	(天井内)		(天井内)						B,P共		B,P共									
規　格																				
回　路	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上
1	13	6			1				4											
2			4	3							1									
3	23	6			1				3											
4	26	6			7															
5	32	6			7															
6			22	6	1						4									
7			10	6	1						2									
8			8	6	1						3									
9			9	6	1						2									
10			8	6	1						2									
11			27	6	1								3							
12			15	3									1							
13			12	3			1													
1 (200V)			19	3					1											
小計	94	24	134	48	22		1		8		14		4							
合計		118m		182m		22個		1個		8個		14個		4個						
電線総数																				

コンセント　　設備工事(2期工事　　)

拾出書

規　格	EM-EEF		埋込ｺﾝｾﾝﾄ																	
規　格	2.0-3c		2P15A×1ET																	
規　格	(天井内)		B,P共																	
規　格																				
回　路	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上
1	15	5	1																	
2	15	5	1																	
3	18	5	1																	
4	18	5	1																	
5	21	5	1																	
6	13	5	1																	
7	13	5	1																	
8	13	5	1																	
9	10	5	1																	
10	15	5	1																	
11	15	5	1																	
12	12	5	1																	
13	12	5	1																	
14	12	5	1																	
15	8	5	1																	
16	8	5	1																	
17	12	5	1																	
18	10	5	1																	
19	10	5	1																	
20	10	5	1																	
小計	260	100	20																	
合計		360m		20個																
電線総数																				

厨房コンセント　　設備工事(2期工事

拾出書

規　格	EM-CE		EM-CE		EM-CE		EM-CE		高容量ｺﾝｾﾝﾄ											
規　格	2-3c		2-4c		3.5-4c		5.5-4c		20A											
規　格	(天井内)		(天井内)		(天井内)		(天井内)													
規　格																				
回　路	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上
1(1Φ200V)	13	5							1											
2(1Φ200V)	13	5							1											
1			18	5					1											
2							11	5	1											
3							15	5	1											
4							18	5	1											
5							11	5	1											
6							10	5	1											
7							10	5	1											
8					8	5			1											
9			10	5					1											
10			8	5					1											
11			11	5					1											
小計	26	10	47	20	8	5	75	30	13											
合計		36m		67m		13m		105m		13個										
電線総数																				

厨房(動力)　　設備工事(2期工事

拾出書

規　格	EM-UTP		ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ																	
規　格	Cat5e		8極8芯																	
規　格	(天井内)		B共																	
規　格			壁付																	
回　路	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上
	15	15	3																	
小計	15	15	3																	
合計		30m		3個																
電線総数																				

情報(LAN)　　設備工事(2期工事

拾出書

規　格	EM-EBT		ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ																	
規　格	0.4-2P		6極4芯																	
規　格	(天井内)		壁付																	
規　格																				
回　路	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上
	10	10	2																	
小計	10	10	2																	
合計		20m		2個																
電線総数																				

電話　　設備工事(2期工事

拾出書

規　格	EM-AE		スピーカー		スピーカー		ワイドホーン											
規　格	1.2-2c		天井埋込		露出型		スピーカー											
規　格	(天井内)						出力15w											
規　格																		
回　路	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上
1	26	5			3		2											
2	30	5																
トイレ内			2															
小計	56	10	2		3		2											
合計		66m		2個		3個		2個										
電線総数																		

放送　　設備工事(2期工事

拾出書

規　格	EM-S-5C-FB		直列ユニット																	
規　格	(天井内)		1端子、端末用																	
規　格																				
規　格																				
回　路	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上
	8	5	1																	
小計	8	5	1																	
合計		13m		1個																
電線総数																				

テレビ受信　　設備工事(2期工事

拾出書

規　格	EM-EEF		EM-CE		ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ		防雨入線カバー											
規　格	2.0-3c		2-4c		樹脂製													
規　格	(天井内)		(天井内)															
規　格																		
回　路	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上
2(1Φ200V))	39	5			6													
3			13	5			1											
小計	39	5	13	5	6		1											
合計		44m		18m		6個		1個										
電線総数																		

空調電源　　設備工事(2期工事

拾出書

規　格	EM-AE		EM-AE		副受信機		機器収納箱		ﾊﾟｯｹｰｼﾞ消火栓用		光電式煙感知器		差動式感知器		定温式感知器		定温式感知器		直流電源装置	
規　格	0.9-2c		0.942c		P型1級10回線		発信機、ベル内臓		薄型表示灯		2種、露出型		2種、露出型		特殊、防水型		1種、防水型			
規　格	(天井内)		(天井内)		壁付型		露出型								露出型		露出型			
規　格																				
回　路	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上
	56	6	28		1		1		1		5		3		4		4		1	
	18	6																		
小計	74	12	28		1		1		1		5		3		4		4		1	
合計		86m		28m		1面		1面		1個		5個		3個		4個		4個		1個
電線総数																				

自動火災報知　　設備工事(2期工事

拾出書

規　格	EM-CE		接地線		接地工事															
規　格	3.5-2c		EM-IE2.0		ED															
規　格																				
規　格																				
回　路	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上
男子仮設トイレ	15	5	6	3	1															
女子仮設トイレ	15	5	6	3	1															
小計	30	10	12	6	2															
合計		40m		18m		2か所														
電線総数																				

仮設（男女仮設トイレ電源）　　設備工事（　　）

拾出書

規　格	EM-EEF		埋込コンセント		EM-EEF		埋込コンセント													
規　格	2.0-3C		2P15A×1+E		2.0-3C		2P15A×1+E													
規　格			樹脂製プレート共				新金属プレート共													
規　格																				
回　路	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上	平面	立上
既設電灯盤(1L-1)																				
L-1系統																				
電灯設備:ｺﾝｾﾝﾄ分岐																				
⑭	15	6	1																	
⑮	10	6	1																	
⑯	9	6	1																	
既設電灯盤(1L-1)																				
L-2系統																				
厨房設備;電灯、動力分岐																				
21					18	6	2													
22					12	9	2													
23					20	9	1													
小計	34	18	3		50	24	5													
合計		52m		3個		74m		5個												
電線総数																				

（追加）コンセント　　設備工事(2期工事