バックデーター表（まるごと西郷館）

名　　称	単　位	設計数量計算	設計数量	備　　考
1）衛生器具設備				
洋風便器 CS232B, SH232BA(手洗無),TCF6623（洗浄便座）	組	1.0	1.0	代価表 001
パブリック洋風便器 CFS498BMT,（ﾌﾗｯｼｭﾀﾝｸ式),TCF5534（洗浄便座）	組	11.0	11.0	代価表 002
紙巻器 YH702（棚付二連式）	個	12.0	12.0	代価表 003
低リップタイプ小便器 UFS900WR（発電式自動洗浄）	組	4.0	4.0	代価表 004
コンパクト・トイレパック UDAK21L1A2ADN1WA 洋便器、洗面器、汚物流付	組	1.0	1.0	代価表 005
固定手すり（小便器用） T112CU22(650L×550×470H)	個	1.0	1.0	代価表 006
洗面器 LS722C,TLE25SS1WA（自動単水栓）,TLDP2105JA	組	2.0	2.0	代価表 007
洗面器カウンター MB50（ｵﾆｯｸｽ）　1,750W×500D×50H	台	1.0	1.0	代価表 010
洗面器フロントパネル MFT4（ｵﾆｯｸｽ）　扉式 1,750W（あふれ面800mm）	台	1.0	1.0	代価表 011
洗面器カウンター・フロントパネル MK45（ｵﾆｯｸｽ）　3,450W×500D×50H	組	1.0	1.0	代価表 008
洗面器 L210C, TLE28SS1W（自動単水栓）, TLDP2105JA	組	1.0	1.0	代価表 012
洗面器 L210C, REAH03B1RS28SK, TLDP2105JA	組	2.0	2.0	
手洗器 L30DM, REAH03B1RS28SK, TLDP2105JA	組	3.0	3.0	代価表 013
化粧鏡 YM4560A(450×600)	枚	1.0	1.0	代価表 014
化粧鏡 YM3545A(350×450)	枚	3.0	3.0	代価表 015

バックデーター表

名　　称	単　位	設計数量計算	設計数量	備　　考
掃除用流し SK22A, T23AEQ20 C (単水栓), TN114	組	1.0	1.0	代価表 016
調乳用温水器 CH22-3 900W×619D×1,398H (ｼﾝｸ一体ﾀｲﾌﾟ)	台	1.0	1.0	代価表 017
ハンドドライヤー TYC420W (300×186×550　高速両面タイプ)	台	1.0	1.0	
ベビーシート YKA25N, (780×135×1,145H)	台	1.0	1.0	代価表 018
ベビーチェア YKA15S, (300×250×950H)	台	5.0	5.0	代価表 019
フッティングボード YKA41R, (400×87×560H)	台	1.0	1.0	代価表 020
混合水栓 TKS05311J (ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ式壁付)	個	11.0	11.0	代価表 021
自在水栓 T130AUN13 C	個	1.0	1.0	代価表 022
水抜付散水栓 D-EN-2013040(伸縮式)	個	3.0	3.0	代価表 023
散水栓BOX B3B	個	3.0	3.0	代価表 024
不凍水栓柱 13A×1,200H, 耐寒ホーム水栓 T200SUN13 C共	個	1.0	1.0	代価表 025
ミニキッチン 1,200W×500D×1,900H CMK12LEW (1) G200L, 混合栓、IHﾋｰﾀｰ共	台	1.0	1.0	代価表 026

バックデーター表

名　　称	単　位	設計数量計算	設計数量	備　　考
2) 屋外給水設備				
水道用ポリエチレン管 PP30φ、地中配管	m	12.7	12.7	M0-631221
水道用ポリエチレン管 PP25φ、地中配管	m	46.7	46.7	M0-631221
水道用ポリエチレン管 PP20φ、地中配管	m	108.4	108.4	M0-631221
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP　40φ、地中配管	m	2.5	2.5	M0-631124
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP　30φ、地中配管	m	1.0	1.0	M0-631124
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP　25φ、地中配管	m	2.0	2.0	M0-631124
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP　20φ、地中配管	m	2.0	2.0	M0-631124
配管切断 40A 樹脂管類	か所	4.0	4.0	M0-641194
量水器ボックス 30mm用	個	2.0	2.0	代価表 110
逆流防止バルブ 30mm	個	2.0	2.0	代価表 111
私設量水器 30mm用	個	2.0	2.0	代価表 112
不凍水抜栓 30A×400L	個	1.0	1.0	代価表 027
不凍水抜栓 25A×400L	個	2.0	2.0	代価表 028
不凍水抜栓 20A×400L	個	2.0	2.0	M0-732153
弁筐 B1＋VP200	組	5.0	5.0	M0-733251

バックデーター表

名　　称	単　位	設計数量計算	設計数量	備　　考
埋設標示シート W＝300	m	175.3	175.3	MO-732182
掘削工 機械(バックホウ 0.13㎥)	㎥	175.3×0.45×0.65H＝51.3（宅内）	51.3	MO-638612
床付け	㎡	175.3×0.45＝78.9	78.9	BO-432226
砂埋戻工 山砂（機械）	㎥	175.3×0.45×0.3H＝23.7	23.7	MO-638651
埋戻工 在来土（機械）	㎥	51.3－23.7＝27.6	27.6	MO-638621
積込 小規模土工	㎥	23.7	23.7	BO-132614
建設発生土運搬　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2ｔ積 8.0以下	㎥	山砂分	23.7	BO-132623
重機運搬費 ﾊﾞｯｸﾎｰ 0.13㎥ 片道 10km	日	1	1.0	MO-638673

バックデーター表

名　　称	単　位	設計数量計算	設計数量	備　　考
3）屋内給水設備				
塩化ビニールライニング鋼管 VD32φ、地中配管	m	8.6	8.6	M0-631133
塩化ビニールライニング鋼管 VD25φ、地中配管	m	7.7＋9.5＋＝17.2 0.3H	17.5	M0-631133
塩化ビニールライニング鋼管 VD20φ、地中配管	m	27.9＋23.7＋9.6＋10.5＝71.7 0.3H×45＝13.5	85.2	M0-631133
塩化ビニールライニング鋼管 VB25φ、屋内専用配管	m	1.2	1.2	M0-631132
塩化ビニールライニング鋼管 VB20φ、屋内専用配管	m	22.7＋18.6＋3.4＝44.7	44.7	M0-631132
ゲート弁 25A×10K（コア付）	個	1.0	1.0	M0-634617
ゲート弁 20A×10K（コア付）	個	8.0	8.0	M0-634617
SUS製フレキ 25A×300L	本	1.0	1.0	M0-634114
SUS製フレキ 20A×300L	本	1.0	1.0	M0-634114
凍結防止ヒーター 1.0m×12W（ﾊﾟｲﾛｯﾄﾗﾝﾌﾟ付）	本	1.0	1.0	代価表 029
機械ハツリ（ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰ） 65φ×150L	か所	11.0	11.0	M0-638341
掘削工 人力	m^3	97.5m×0.3×0.4H＝11.7	11.7	M0-638611
砂埋戻工 山砂	m^3	97.5m×0.3×0.2H＝5.8	5.8	M0-638651
埋戻工 在来土（人力）	m^3	11.7－5.8＝5.9	5.9	M0-638621
残土処理工 場内処理	m^3	山砂分	5.8	M0-638631

バックデーター表

名　　称	単　位	設計数量計算	設計数量	備　　考
給排水等 保温 グラスウール 天井、PS内　ｱﾐｶﾞﾗｽ保温筒 20A	m	28.7	28.7	MO-632111
給排水等 保温 グラスウール 屋外、多湿　ステンレス 25A	m	1.2	1.2	MO-632111
給排水等 保温 グラスウール 屋外、多湿　ステンレス 20A	m	16.0	16.0	MO-632111

バックデーター表

名　　称	単　位	設計数量計算	設計数量	備　　考
4) 屋外排水設備				
硬質塩化ビニール管 VU150φ、屋外埋設	m	雨水 6.4＋3.0＝9.4	9.4	M0-631106
硬質塩化ビニール管 VU125φ、屋外埋設	m	汚水　18.2 雨水　20.5	38.7	M0-631106
硬質塩化ビニール管 VU100φ、屋外埋設	m	汚水　8.8＋25.5＝34.3 雨水　24.7＋17.7＝42.4	76.7	M0-631106
硬質塩化ビニール管 VU75φ、屋外埋設	m	雨水 16.3＋（0.5H×12）＝22.3	22.3	M0-631106
硬質塩化ビニール管 VP75φ、屋外埋設配管	m	汚水 4.5	4.5	M0-631156
GT-1, FRP製グリーストラップ 許容流入量 130L／min 実水量 135L	台	1.0	1.0	代価表 030
小口径汚水桝　100－200　UTK 500H以下　樹脂蓋	組	1.0	1.0	M0-733261
小口径汚水桝　100－200　90L 800H以下　樹脂蓋	組	2.0	2.0	M0-733261
小口径汚水桝　100－200　90Y 800H以下　樹脂蓋	組	1.0	1.0	M0-733261
小口径汚水桝　100－200　YWS 800H以下　樹脂蓋	組	2.0	2.0	M0-733261
小口径汚水桝　100－200　UTY 800H以下　樹脂蓋	組	2.0	2.0	M0-733261
小口径汚水桝　100－200　DR 1,200以下　樹脂蓋	組	1.0	1.0	M0-733261
小口径汚水桝　125－200　90L 800H以下　鋳鉄蓋（8t）共	組	1.0	1.0	M0-733262
小口径汚水桝　125－200　YWS 800H以下　樹脂蓋	組	1.0	1.0	M0-733261
小口径汚水桝　125－200　90L 1,200H以下　鋳鉄蓋（8t）共	組	2.0	2.0	M0-733262

バックデーター表

名　　称	単　位	設計数量計算	設計数量	備　　考
小口径汚水桝　125－200　YWS 1,200H以下　樹脂蓋	組	2.0	2.0	MO-733261
小口径汚水桝　125－200　UTY 1,200H以下　樹脂蓋	組	2.0	2.0	MO-733261
小口径雨水桝　100－200　90L 500H以下　樹脂蓋	組	6.0	6.0	代価表 031
小口径雨水桝　100－200　90Y 500H以下　樹脂蓋	組	2.0	2.0	代価表 032
小口径雨水桝　100－200　UTY 500H以下　樹脂蓋	組	1.0	1.0	代価表 033
小口径雨水桝　100－200　UTK 500H以下　樹脂蓋	組	1.0	1.0	代価表 034
小口径雨水桝　125－200　90Y 500H以下　樹脂蓋	組	8.0	8.0	代価表 035
小口径雨水桝　125－200　UTY 500H以下　樹脂蓋	組	1.0	1.0	代価表 036
小口径雨水桝　150－200　90Y 500H以下　樹脂蓋	組	3.0	3.0	代価表 037
掘削工 機械(バックホウ 0.13㎥)	㎥	汚水　57.0×0.5×0.9H＝25.7 雨水　88.6×0.5×0.6H＝26.6	52.3	MO-638612
床付け	㎡	145.6×0.5＝72.8	72.8	BO-432226
砂埋戻工 山砂（機械）	㎥	145.6×0.5×0.25＝18.2	18.2	MO-638651
埋戻工 在来土（機械）	㎥	52.3－18.2＝34.1	34.1	MO-638621
積込 小規模土工	㎥	18.2	18.2	BO-132614
建設発生土運搬 ダンプトラック2ｔ積	m3	山砂分	18.2	BO-132623

バックデーター表

名　　称	単　位	設計数量計算	設計数量	備　　考
5）屋内排水設備				
硬質塩化ビニール管 VP50φ、屋内共用配管	m	6.5＋12＋（2.5H×4）＝28.5	28.5	MO-631156
硬質塩化ビニール管 VP40φ、屋内共用配管	m	3.6＋7.9＋（0.5H×3）＝13.0	13.0	MO-631156
硬質塩化ビニール管 VP100φ、屋内専用配管	m	9.7＋26.2＋7.6＋（0.5H×8）＝47.5	47.5	MO-631156
硬質塩化ビニール管 VP75φ、屋内専用配管	m	16.8＋11.5＋4.2＋28.5＋（0.5H×21）＝71.5	71.5	MO-631156
硬質塩化ビニール管 VP65φ、屋内専用配管	m	11.4＋4.8＋（0.5H×1）＝16.7	16.7	MO-631156
硬質塩化ビニール管 VP50φ、屋内専用配管	m	23.1＋7.0＋4.3＋18.8＋（0.5H×40）＝73.5	73.5	MO-631156
硬質塩化ビニール管 VP40φ、屋内専用配管	m	2.8＋9.5＋（0.5H×10）＝17.3	17.3	MO-631156
耐熱塩化ビニール管 HTVP100φ、屋内専用配管	m	6.7	6.7	MO-631125
耐熱塩化ビニール管 HTVP75φ、屋内専用配管	m	8.2	8.2	MO-631125
耐熱塩化ビニール管 HTVP50φ、屋内専用配管	m	14.3＋（0.5H×11）＝19.8	19.8	MO-631125
間接排水口 50A	個	12.0	12.0	MO-733142
通気弁 50A	個	4.0	4.0	MO-634610
床上掃除口 COA100A	個	9.0	9.0	MO-733117
床上掃除口 COA75A	個	9.0	9.0	MO-733117
床上掃除口 COA65A	個	1.0	1.0	MO-733117

バックデーター表

名　　称	単　位	設計数量計算	設計数量	備　　考
排水目皿 D-75A	個	2.0	2.0	MO-733141
機械ハツリ（ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰ） 150φ×150L	か所	2.0	2.0	MO-638341
機械ハツリ（ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰ） 125φ×150L	か所	5.0	5.0	MO-638341
機械ハツリ（ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰ） 100φ×150L	か所	5.0	5.0	MO-638341
掘削工 人力	m^3	236.4×0.35×0.4H＝33.1	33.1	MO-638611
埋戻工 在来土（人力）	m^3	33.1	33.1	MO-638621

バックデーター表

名　　称	単　位	設計数量計算	設計数量	備　　考
6）給湯設備				
GH-1，屋外設置型　50号 形式 GQ-5011WZ-3、付属品共	組	1.0	1.0	代価表 038
EH-2，電気温水器、貯湯量12L 形式 REW12B2B1KSCM　1φ×200V×1.5KW	組	1.0	1.0	代価表 039
耐熱性塩ビライニング鋼管 SGP-HVA25φ、屋内専用配管	m	3.9	3.9	M0-631174
耐熱性塩ビライニング鋼管 SGP-HVA20φ、屋内専用配管	m	43.5＋(0.3H×11)＝46.8	46.8	M0-631174
ゲート弁 25A×10K	個	1.0	1.0	M0-634617
ゲート弁 20A×10K	個	2.0	2.0	M0-634617
SUS製フレキ 25A×300L	本	1.0	1.0	M0-634114
凍結防止ヒーター 1.0m×12W	本	1.0	1.0	代価表 029
機械ハツリ（ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰ） 75φ×150L	か所	2.0	2.0	M0-638341
掘削工 人力	m^3	29.1×0.35×0.4H＝4.0	4.0	M0-638611
砂埋戻工 山砂	m^3	29.1m×0.35×0.2H＝2.0	2.0	M0-638651
埋戻工 在来土（人力）	m^3	2.0	2.0	M0-638621
残土処理工 場内処理	m^3	山砂分	2.0	M0-638631
給湯管等 保温 ロックウール 暗渠内　ﾛｯｸｳｰﾙ保温筒 25A	m	2.7	2.7	M0-432131
給湯管等 保温 ロックウール 暗渠内　ﾛｯｸｳｰﾙ保温筒 20A	m	33.6	33.6	M0-432131

バックデーター表

名　　称	単　位	設計数量計算	設計数量	備　　考
給湯管等 保温 ロックウール 屋外、多湿　ステンレス 25A	m	1.2	1.2	MO-432131
給湯管等 保温 ロックウール 屋外、多湿　ステンレス 20A	m	13.2	13.2	MO-432131

バックデーター表

名　　称	単　位	設計数量計算	設計数量	備　　考
7）ガス設備				
ガス配管用外面被覆鋼管 VI 32φ、屋内専用配管	m	13.5	13.5	代価表 040
ガス配管用外面被覆鋼管 VI 25φ、屋内専用配管	m	1.2	1.2	代価表 041
ガス配管用外面被覆鋼管 VI 20φ、屋内専用配管	m	11.6＋（0.3H×9）＝14.3	14.3	代価表 042
配管用炭素鋼鋼管 白32φ、屋内専用配管	m	1.5	1.5	M0-631191
配管用炭素鋼鋼管 白20φ、屋内専用配管	m	8.8	8.8	M0-631191
ガス用ボールバルブ 露出用、32A	個	1.0	1.0	M0-736121
ガス用ボールバルブ 露出用、20A	個	9.0	9.0	M0-736121
ガスメタルホース 20A×300L（屋内用）	本	9.0	9.0	代価表 044
機械ハツリ（ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰ） 65φ×150L	か所	2.0	2.0	M0-638341
掘削工 人力	m^3	26.3×0.35×0.4H＝3.6	3.6	M0-638611
砂埋戻工 山砂	m^3	26.3m×0.35×0.2H＝1.8	1.8	M0-638651
埋戻工 在来土（人力）	m^3	1.8	1.8	M0-638621
残土処理工 場内処理	m^3	山砂分	1.8	M0-638631
32A 露出　鉛丹錆止め2回 アルミ塗装2	m	1.5	1.5	M0-633113
20A 露出　鉛丹錆止め2回 アルミ塗装2	m	8.8	8.8	M0-633113

バックデーター表

名　　称	単　位	設計数量計算	設計数量	備　　考
8）浄汚水ポンプ槽設備				
汚水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ（乗用車荷重）GP15 容量1.94m3 ﾎﾟﾝﾌﾟ50A×220L／min×0.4KW×2台、制御盤共	組	1.0	1.0	代価表 045
やりかた 小規模的なもの、その他経費有	m2	4.4	4.4	BO-132511
墨出し 小規模的なもの、その他経費有	m2	4.4	4.4	BO-132514
養生 小規模的なもの、その他経費有	m2	4.4	4.4	BO-132515
整理清掃、片付 小規模的なもの、その他経費有	m2	4.4	4.4	BO-132531
山留め工事 鋼矢板Ⅲ型-7.0m 山留壁面積	m2	112.0	112.0	（見積り・刊行物等）
根切り　つぼ堀、布堀 深さ2.5m程度	m3	51.4	51.4	BO-132235
埋戻し（機械） 砂埋戻し　施工幅1m以上	m3	47.0	47.0	MO-638651
人力土工 砕石地業　0～40mm	m3	0.50	0.5	BO-638641
積込 小規模土工	m^3	51.4	51.4	MO-132614
建設発生土運搬 ダンプトラック2ｔ積	m3	51.4	51.4	BO-132623
普通型枠　基礎部 RC造、S造等の基礎	m2	3.4	3.4	BO-434411
型枠運搬費 4t車　基準距離30km以内	m2	3.4	3.4	BO-434421
異形鉄筋　SD295A D13 JISG3112,3117 規格品	t	0.12	0.12	BO-116131
異形鉄筋　SD295A D10 JISG3112,3117 規格品	t	0.15	0.15	BO-116131

バックデーター表

名　　称	単　位	設計数量計算	設計数量	備　　考
鉄筋加工、組立、小型構造物	t	0.26	0.26	B0-101019
生コンクリート打設 呼び強度21　スランプ18	m3	1.9	1.9	M1-200116
床コンクリート面直均し仕上げ 木ごて1回、金ごて2回	m2	8.0	8.0	B0-536213
ラフタークレーン 16ｔ吊	日	1.0	1.0	B0-937182

バックデーター表

名　　称	単　位	設計数量計算	設計数量	備　　考
9）屋内消火栓設備				
パッケージ型消火設備 I型 露出、火報併設型	基	2.0	2.0	代価表 046

バックデーター表

名　　称	単　位	設計数量計算	設計数量	備　　考
10）冷暖房設備				
AC-1 電気ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ室外機 冷房 90.0KW, 暖房 100.0KW付属品共	組	1.0	1.0	代価表 048
AC-1用室外機防雪フード 90.0KW用	組	1.0（2式で1組）	1.0	代価表 049
AC-1用室外機架台 溶融亜鉛メッキ　300H	組	1.0（2式で1組）	1.0	代価表 050
AC-1-1 天井ｶｾｯﾄ形室内機（4方吹） 能力 14.0KW型, ﾊﾟﾈﾙ,ﾘﾓｺﾝ他付属品共	組	6.0	6.0	代価表 051
AC-1-2 天井ｶｾｯﾄ形室内機（4方吹） 能力 4.5KW型, ﾊﾟﾈﾙ,ﾘﾓｺﾝ他付属品共	組	2.0	2.0	代価表 052
AC-2 電気ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ室外機 冷房 67.0KW, 暖房 77.5KW付属品共	組	1.0	1.0	代価表 053
AC-2用室外機防雪フード 67.0KW用	組	1.0（2式で1組）	1.0	代価表 054
AC-2用室外機架台 溶融亜鉛メッキ　300H	組	1.0（2式で1組）	1.0	代価表 055
AC-2-1 天井ｶｾｯﾄ形室内機（4方吹） 能力 16.0KW型, ﾊﾟﾈﾙ,ﾘﾓｺﾝ他付属品共	組	2.0	2.0	代価表 056
AC-2-2 厨房用天吊形 能力 14.0KW型, ﾘﾓｺﾝ他付属品共	組	1.0	1.0	代価表 057
AC-2-3 厨房用天吊形 能力 8.0KW型, ﾘﾓｺﾝ他付属品共	組	1.0	1.0	代価表 058
AC-2-4 天井ｶｾｯﾄ形室内機（2方吹） 能力 3.6KW型, ﾊﾟﾈﾙ,ﾘﾓｺﾝ他付属品共	組	1.0	1.0	代価表 059
AC-2-5 天井ｶｾｯﾄ形室内機（1方吹） 能力 2.8KW型, ﾊﾟﾈﾙ,ﾘﾓｺﾝ他付属品共	組	2.0	2.0	代価表 060
AC-2-6 天井ｶｾｯﾄ形室内機（1方吹） 能力 2.2KW型, ﾊﾟﾈﾙ,ﾘﾓｺﾝ他付属品共	組	2.0	2.0	代価表 061
AC-3 標準ペア中温用天井ｶｾｯﾄ形（4方吹 ） 冷房 8.0KW, 暖房 11.2KW ﾘﾓｺﾝ他付属品共	組	1.0	1.0	代価表 062

バックデーター表

名　　称	単　位	設計数量計算	設計数量	備　　考
AC-3用室外機架台 溶融亜鉛メッキ　300H	台	1.0	1.0	代価表 063
AC-4 標準ペア中温用天吊形 冷房 4.9KW, 暖房 6.3KW ﾘﾓｺﾝ他付属品共	組	1.0	1.0	代価表 064
AC-4用室外機架台 溶融亜鉛メッキ　300H	台	1.0	1.0	代価表 065
冷媒用被覆銅管 ﾊｲｸﾞﾚｰﾄﾞ直管　31.8φ	m	5.7	5.7	M0-651382
冷媒用被覆銅管 ﾊｲｸﾞﾚｰﾄﾞ直管　28.5φ	m	18.8＋18.8＝37.6	37.6	M0-651382
冷媒用被覆銅管 ﾊｲｸﾞﾚｰﾄﾞ直管　25.4φ	m	7.9	7.9	M0-651382
冷媒用被覆銅管 ﾊｲｸﾞﾚｰﾄﾞ直管　22.2φ	m	14.8＋7.5＝22.3	22.3	M0-651382
冷媒用被覆銅管 ﾊｲｸﾞﾚｰﾄﾞ直管　15.9φ	m	63.9＋9.2＝73.1	73.1	M0-651382
冷媒用被覆銅管 ﾊｲｸﾞﾚｰﾄﾞ直管　12.7φ	m	6.5＋14.5＝21.0	21.0	M0-651382
冷媒用被覆銅管 ｼﾝｸﾞﾙ直管　15.9φ	m	24.5＋18.8＝43.3	43.3	M0-651382
冷媒用被覆銅管 ｼﾝｸﾞﾙ直管　12.7φ	m	22.7＋7.5＝30.2	30.2	M0-651382
冷媒用被覆銅管 ｼﾝｸﾞﾙ直管　9.5φ	m	63.9＋9.2＝73.1	73.1	M0-651382
冷媒用被覆銅管 ｼﾝｸﾞﾙ直管　6.4φ	m	6.5＋14.5＝21.0	21.0	M0-651382
硬質塩化ビニール管 VP50φ、屋内埋設配管	m	4.4	4.4	M0-631156
硬質塩化ビニール管 VP50φ、屋内共用配管	m	12.2＋11.2＝23.4	23.4	M0-631156
硬質塩化ビニール管 VP40φ、屋内共用配管	m	5.5	5.5	M0-631156

バックデーター表

名　　称	単　位	設計数量計算	設計数量	備　　考
硬質塩化ビニール管 VP32φ、屋内共用配管	m	47.0＋7.3＝54.3	54.3	M0-631156
硬質塩化ビニール管 VP25φ、屋内共用配管	m	22.4＋8.4＝30.8	30.8	M0-631156
掘削工 人力	m^3	4.4×0.35×0.4H＝0.8	0.8	M0-638611
埋戻工 在来土（人力）	m^3	0.8	0.8	M0-638621
絶縁ケーブル配線 CEE 2.0-3C	m	26＋5.1＝31.1	31.1	E0-432642
AC リモコン配線 CVV 1.25-2C	m	151＋48.7＝199.7	199.7	E0-432642
冷媒管 保温 グラスウール 機械室・倉庫　100A	m	43.0	43.0	M0-632162
冷媒管 保温 グラスウール 屋外露出　ステンレス 100A	m	9.0＋3.0＝12.0	12.0	M0-632162
給排水等 保温 グラスウール 機械室・倉庫内　ｱﾐｶﾞﾗｽ保温筒 50A	m	11.0	11.0	M0-432121
給排水等 保温 グラスウール 天井、PS内　ｱﾐｶﾞﾗｽ保温筒 50A	m	3.4＋11.2＝14.6	14.6	M0-432121
給排水等 保温 グラスウール 天井、PS内　ｱﾐｶﾞﾗｽ保温筒 40A	m	1.6	1.6	M0-432121
給排水等 保温 グラスウール 機械室・倉庫内　ｱﾐｶﾞﾗｽ保温筒 32A	m	29.9	29.9	M0-432121
給排水等 保温 グラスウール 天井、PS内　ｱﾐｶﾞﾗｽ保温筒 32A	m	17.1＋7.3＝24.4	24.4	M0-432121
給排水等 保温 グラスウール 機械室・倉庫内　ｱﾐｶﾞﾗｽ保温筒 25A	m	6.8	6.8	M0-432121
給排水等 保温 グラスウール 天井、PS内　ｱﾐｶﾞﾗｽ保温筒 25A	m	15.6＋8.4＝24.0	24.0	M0-432121

バックデーター表

名　　称	単　位	設計数量計算	設計数量	備　　考
11）換気設備				
AEX-1 全熱交換器 天井ｶｾｯﾄ形 100φ×150-70㎥／H×60Pa ﾘﾓｺﾝ他付属品共	組	1.0	1.0	代価表 066
AEX-2 全熱交換器 天井ｶｾｯﾄ形 100φ×80-40㎥／H×50Pa ﾘﾓｺﾝ他付属品共	組	1.0	1.0	代価表 067
EF-1 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ 屋内天吊型 厨房用 SRM04 NO3×6,600m3／H×250Pa 付属品共	組	1.0	1.0	代価表 068
EF-2 有圧換気扇　格子タイプ 25cm×800-500㎥／H×20Pa WC他付属品共	組	1.0	1.0	代価表 069
EF-2A 有圧換気扇　格子タイプ（24H換気用） 25cm×800-500㎥／H×20Pa WC他付属品共	組	1.0	1.0	代価表 070
EF-3 ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ　（消音タイプ） 200φ×950-600㎥／H×100Pa 付属品共	組	1.0	1.0	代価表 071
EF-4 ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ　（消音タイプ） 200φ×650-400㎥／H×90Pa 付属品共	組	1.0	1.0	代価表 072
EF-5 天井換気扇(24H換気付) 150φ×450-370㎥／H×100Pa 付属品共	組	1.0	1.0	代価表 073
EF-6 天井換気扇(24H換気付) 150φ×450-200㎥／H×80Pa 他付属品共	組	1.0	1.0	代価表 074
EF-7 天井換気扇(台所用24H換気付) 100φ×200-85㎥／H×80Pa 付属品共	組	1.0	1.0	代価表 075
EF-8 天井換気扇 100φ×150㎥／H×40Pa 付属品共	組	2.0	2.0	代価表 076
EF-9 天井換気扇(24H換気付) 100φ×120-50㎥／H×30Pa 付属品共	組	1.0	1.0	代価表 077
EF-10 天井換気扇 100φ×120㎥／H×30Pa 付属品共	組	1.0	1.0	代価表 078
EF-11 天井換気扇 100φ×100㎥／H×30Pa 付属品共	組	2.0	2.0	代価表 079
24H換気用ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ(強弱)	個	5.0	5.0	（見積り・刊行物等）

バックデーター表

名　　称	単　位	設計数量計算	設計数量	備　　考
換気用ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ(強弱)	個	3.0	3.0	(見積り・刊行物等)
FU-1 給気用SUS製ﾌｨﾙﾀｰﾕﾆｯﾄ 換気扇30cm用　WC他付属品共	組	1.0	1.0	代価表 080
給排気グリル 天井カセット型 200φ用　付属品共	組	男子WC 2.0 ＋　女子WC 3.0　＝　5.0	5.0	代価表 081
OG-1, 給気グリル 天井カセット型 150φ用　付属品共	組	1.0	1.0	代価表 082
OG-2, 給気グリル 壁取付型 150φ用　付属品共	組	2.0	2.0	代価表 083
SUS製深形ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ VC250φ	組	2.0	2.0	代価表 084
SUS製深形ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ VC150φ	組	3.0	3.0	代価表 085
SUS製深形ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ VC100φ	組	11.0	11.0	代価表 086
1、ステンレスフード（箱型） 1,900×850×850H×1.0t　FS-3530共	組	1.0	1.0	代価表 087
グリスフィルター（両面式） 500×500×30ｔ×2枚	組	1.0	1.0	代価表 088
2、ステンレスフード（箱型） 1,500×1,450×850H×1.0t　FS-3535共	組	1.0	1.0	代価表 089
グリスフィルター（両面式） 500×400×30ｔ×4枚	組	1.0	1.0	代価表 090
3、ステンレスフード（箱型） 1,750×7500×850H×1.0t　FS-3030共	組	1.0	1.0	代価表 091
グリスフィルター（両面式） 500×400×30ｔ×2枚	組	1.0	1.0	代価表 092
4、ステンレスフード（箱型） 1,300×850×850H×1.0t　FS-2525共	組	1.0	1.0	代価表 093
コーナーボルト共板フランジ 工法ダクト　0.6mm(EA)	㎡	12.8	12.8	MO-542144

バックデーター表

名　　称	単　位	設計数量計算	設計数量	備　　考
コーナーボルト共板フランジ 工法ダクト　0.5mm(EA)（OA)	㎡	(EA)9.5＋(OA)5.8＝15.3	15.3	MO-542144
スパイラルダクト 250φ（EA)	m	8.3	8.3	MO-542134
スパイラルダクト 200φ（EA)	m	9.4	9.4	MO-542134
スパイラルダクト 150φ(EA)（OA)	m	(EA)2.3＋6.3＝8.6　＋(OA)0.9＝　9.5	9.5	MO-542134
スパイラルダクト 100φ（EA)（OA)	m	(EA)15.9＋5.3＝21.2　＋(OA)1.9＋2.8＝4.7 ＝25.9	25.9	MO-542134
ボリュームダンパー 550×550	台	1.0	1.0	代価表 094
吹出口　VHS 600×600　フルター付 BOX：750×750×500H(GW25mm)	個	2.0	2.0	代価表 095
ボックス（シール有） 500×500×500H（1.5㎡)	個	1.0	1.0	代価表 096
ボックス（シール有） 500×450×450H（1.3㎡)	個	1.0	1.0	代価表 097
ボックス（シール有） 400×400×400H（1.0㎡)	個	1.0	1.0	代価表 098
排気SUSフード 600×600（防虫網付)	個	1.0	1.0	代価表 099
給気SUSフード 400×400（防虫網付)	個	2.0	2.0	代価表 100
長方形ダクト保温（ロックウール) 屋内隠ぺい　Ⅰ（イ）Ⅸ25mm	m	22.3×2＝44.6	44.6	MO-432171
長方形ダクト保温工事（OA) 屋内隠ぺい　Ⅰ（ロ）Ⅸ	㎡	5.8	5.8	MO-432171
スパイラルダクト保温工事 N（ロ）Ⅸ 250φ	m	4.0	4.0	MO-432173
スパイラルダクト保温工事 N（ロ）Ⅸ 150φ	m	0.9＋2.0＋2.0＝4.9	4.9	MO-432173

バックデーター表

名　　称	単　位	設計数量計算	設計数量	備　　考
スパイラルダクト保温工事 N（ロ）Ⅸ 100φ	m	12.0＋7.3＝19.3	19.3	M0-432173

バックデーター表

名　　称	単　位	設計数量計算	設計数量	備　　考
12）既設エアコン撤去設備				
ACP-2 標準ペア　天井ｶｾｯﾄ形撤去 能力 7.1KW 付属品共	組	1.0	1.0	代価表 101
ACP-3 同時ツイン　天井ｶｾｯﾄ形撤去 能力 7.1KW 付属品共	組	1.0	1.0	代価表 102
ACP-4 標準ペア　天井吊形撤去 能力 8.0KW 付属品共	組	1.0	1.0	代価表 103
ACP-5 標準ペア　厨房用天吊形撤去 能力 7.1KW, 付属品共	組	1.0	1.0	代価表 104
冷媒用被覆銅管撤去 ｼﾝｸﾞﾙ直管　15.9φ	m	44.0	44.0	代価表 105
冷媒用被覆銅管撤去 ｼﾝｸﾞﾙ直管　12.7φ	m	9.0	9.0	代価表 106
冷媒用被覆銅管撤去 ｼﾝｸﾞﾙ直管　9.5φ	m	44.0	44.0	代価表 107
冷媒用被覆銅管撤去 ｼﾝｸﾞﾙ直管　6.4φ	m	9.0	9.0	代価表 108
硬質塩化ビニール管撤去 VP25φ、屋内共用配管	m	13.0	13.0	代価表 109
冷媒フロン回収、破壊費用	kg	3.5×4台	14.0	（見積り・刊行物等）
鉄類（廃プラ混合） AC-2～AC-5	kg	(AC-2)97／台×1＋(AC-3)117／台×1＋ (AC-4)98／台×1＋(AC-5)110／台×1　＝422.0	422.0	

バックデーター表

名　　称	単　位	設計数量計算	設計数量	備　　考
13）仮設給水設備				
水道用ポリエチレン管 PP40φ、地中配管	m	1.0	1.0	M0-631221
水道用ポリエチレン管 PP25φ、地中配管	m	19.9	19.9	M0-631221
水道用ポリエチレン管 PP20φ、地中配管	m	6.4	85.7	M0-631221
配管切断 40A 樹脂管類	か所	2.0	2	M0-641194
塩化ビニールライニング鋼管 VB20φ、屋内共用配管	m	2.4	2.4	M0-631132
凍結防止ヒーター 1.0m×12W	本	2.0	2.0	代価表 029
不凍水抜栓 25A×400L	個	1.0	2.0	代価表 028
弁筐 B1＋VP200	組	1.0	1.0	M0-733251
掘削工 機械(バックホウ 0.13㎥)	㎥	27.3×0.45×0.5H＝6.1（宅内）	6.1	M0-638612
床付け	㎡	27.3×0.45＝12.2	12.2	B0-432226
埋戻工 在来土（機械）	㎥	6.1	6.1	M0-638621

バックデーター表

名　　称	単　位	設計数量計算	設計数量	備　　考
14）仮設排水設備				
硬質塩化ビニール管 VU100φ、屋外埋設	m	汚水　44.6＋（0.7H×2）＝46.0	46.0	M0-631106
硬質塩化ビニール管 VU50φ、屋外埋設	m	汚水 3.6＋（0.7H×2）＝5.0	5.0	M0-631106
小口径汚水桝　100－150　90L 500H以下　樹脂蓋	組	1.0	1.0	M0-733261
小口径汚水桝　100－150　90Y 500H以下　樹脂蓋	組	1.0	1.0	M0-733261
小口径汚水桝　100－150　ST 500H以下　樹脂蓋	組	1.0	1.0	M0-733261
小口径汚水桝　100－150　ST 800H以下　樹脂蓋	組	1.0	1.0	M0-733261
小口径汚水桝　100－150　90L 800H以下　樹脂蓋	組	1.0	1.0	M0-733261
小口径汚水桝　100－200　YWS 800H以下　樹脂蓋	組	1.0	1.0	M0-733261
掘削工 機械(バックホウ 0.13㎥)	㎥	汚水　48.2×0.5×0.55H＝13.2	13.2	M0-638612
床付け	㎡	48.2×0.5＝24.1	24.1	B0-432226
埋戻工 在来土（機械）	㎥	13.2	13.2	M0-638621