工事名称　　まるごと西郷館増改築等工事
　　建築工事
工事場所　　西白河郡西郷村大字熊倉字折口原　地内

【工事概要】

1　　工事種別：増築

2　　用　　途：まるごと西郷館

3　　延べ面積：1055.46㎡

4　　構　　造：木造・アルミニウム合金造

【総括情報表】

1	適用単価区域	H（県南１）
2	単価適用日	令和8年10月1日
3	前払率	40%
4	契約保証補正	金銭的保証
5	建改共通仮設費区分	率併用方式
6	監理事務所設置	設けない
7	主たる工事区分	建築工事
8	労務費の比率	普通
9	週休２日補正	なし
10	工期［か月］	12.0　か月
11	共通費率の算定式	公共建築工事共通費積算基準（令和8年改訂）

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				CM コメント
建築工事	1	式		CK 直接工事費
機械設備工事	1	式		CK 直接工事費
計				CKK 直接工事費計
共通費				CM コメント
共通仮設費	1	式		KK 共通仮設費
現場管理費	1	式		KG 現場管理費
一般管理費等	1	式		KI 一般管理費等
計				KS 共通費計
				CM コメント
工事価格	1	式		KKK 工事価格
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		KH 工事費
				CM コメント
調査基準価格	1	式		CH 調査基準価格
調査基準価格の100/110	1	式		CH2 調査基準価格割戻

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
建築工事	1	式		WP
電気設備工事	1	式		WP
機械設備工事	1	式		WP
計				

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
建築工事１期　増築解体工事	1	式		WP
建築工事２期　改修解体工事	1	式		WP
屋外整備工事	1	式		WP
計				

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
1期工事	1	式		WP
2期工事	1	式		WP
計				

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
機械設備工事	1	式		WP
厨房設備	1	式		WP
計				

建築工事１期　増築解体工事

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式		001
土工	1	式		002
地業	1	式		003
地盤改良工事	1	式		WP
鉄筋	1	式		004
コンクリート	1	式		005
型枠	1	式		006
防水	1	式		009
石	1	式		010
木	1	式		012
屋根及びとい	1	式		013
金属	1	式		014
左官	1	式		015
建具	1	式		016
塗装	1	式		018
内外装	1	式		019
サイン工事	1	式		WP
解体撤去	1	式		WP
発生材処理	1	式		021
計				

建築工事２期　改修解体工事

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式		001
鉄筋	1	式		004
コンクリート	1	式		005
型枠	1	式		006
防水	1	式		009
木	1	式		012
屋根及びとい	1	式		013
金属	1	式		014
左官	1	式		015
建具	1	式		016
塗装	1	式		018
内外装	1	式		019
ユニット及びその他	1	式		020
家具工事	1	式		WP
サイン工事	1	式		WP
解体撤去	1	式		WP
発生材処理	1	式		021
計				

屋外整備工事

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
土工	1	式		WP
道路構造物工	1	式		WP
雨水排水工	1	式		WP
舗装工	1	式		WP
区画線工	1	式		WP
囲障工	1	式		WP
植栽工	1	式		WP
撤去工	1	式		WP
サイン工事	1	式		WP
屋外遊具工事	1	式		WP
計				

１期工事

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
電灯設備	1	式		001
動力設備	1	式		002
受変電設備	1	式		006
情報通信網設備	1	式		009
電話配管配線設備	1	式		013
拡声設備	1	式		013
誘導支援設備	1	式		014
テレビ受信設備	1	式		015
監視カメラ設備	1	式		016
空調電源設備	1	式		005
火災報知設備	1	式		019
屋外整備	1	式		004
計				

2期工事

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
電灯設備	1	式		001
動力設備	1	式		002
厨房設備	1	式		002
情報通信網設備	1	式		009
電話配管配線設備	1	式		010
拡声設備	1	式		013
テレビ受信設備	1	式		015
監視カメラ設備	1	式		016
空調電源設備	1	式		004
火災報知設備	1	式		019
撤去設備	1	式		004
仮設工事	1	式		004
計				

機械設備工事

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
衛生器具設備	1	式		001
屋外給水設備	1	式		002
屋内給水設備	1	式		003
屋外排水設備	1	式		004
屋内排水設備	1	式		005
給湯設備	1	式		006
ガス設備	1	式		007
汚水ポンプ槽設備	1	式		009
屋内消火栓設備	1	式		010
冷暖房設備	1	式		011
換気設備	1	式		012
既設エアコン撤去設備	1	式		013
仮設給排水設備	1	式		WP
計				

厨房設備

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
厨房	1	式		011
ジェラート製造	1	式		WP
食品庫	1	式		WP
保管庫	1	式		WP
冷蔵ショーケース	1	式		WP
運搬設置費	1	式		WP
計				

建築工事１期　増築解体工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		001
計					
土工		1	式		001
計					
地業	地業	1	式		001
計					
地盤改良工事		1	式		WP
計					
鉄筋	躯体	1	式		001
計					
コンクリート	躯体	1	式		001
計					
型枠	躯体	1	式		001
計					
防水	外部	1	式		001
計					
石	外部	1	式		001
計					
木	躯体	1	式		001
計					

建築工事１期　増築解体工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
屋根及びとい	外部	1	式		001
計					
金属	外部	1	式		001
金属	内部	1	式		002
計					
左官	外部	1	式		001
左官	内部	1	式		002
計					
建具	アルミニウム製建具	1	式		001
建具	鋼製建具	1	式		003
建具	鋼製軽量建具	1	式		004
建具	木製建具	1	式		006
建具	自動ドア開閉装置	1	式		007
建具	ガラス	1	式		010
計					
塗装	外部	1	式		001
塗装	内部	1	式		002
計					
内外装	外部	1	式		001
内外装	内部	1	式		002

建築工事１期　増築解体工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計					
サイン工事	内部	1	式		WP
計					
解体撤去	解体	1	式		WP
解体撤去	集積	1	式		WP
計					
発生材処理	運搬	1	式		001
発生材処理	処分	1	式		002
計					

建築工事２期　改修解体工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		001
計					
鉄筋	躯体	1	式		001
計					
コンクリート	躯体	1	式		001
計					
型枠	躯体	1	式		001
計					
防水	内部	1	式		002
計					
木	躯体	1	式		001
計					
屋根及びとい	外部	1	式		001
計					
金属	外部	1	式		001
金属	内部	1	式		002
計					
左官	内部	1	式		002
計					
建具	アルミニウム製建具	1	式		001

建築工事２期　改修解体工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
建具	鋼製建具	1	式		003
建具	鋼製軽量建具	1	式		004
建具	自動ドア開閉装置	1	式		007
建具	ガラス	1	式		010
計					
塗装	外部	1	式		001
塗装	内部	1	式		002
計					
内外装	外部	1	式		001
内外装	内部	1	式		002
計					
ユニット及びその他	内部	1	式		002
計					
家具工事	内部	1	式		WP
計					
サイン工事	外部	1	式		WP
サイン工事	内部	1	式		WP
計					
解体撤去	解体	1	式		WP
解体撤去	集積	1	式		WP

建築工事２期　改修解体工事

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
計					
発生材処理	運搬	1	式		001
発生材処理	処分	1	式		002
計					

屋外整備工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
土工		1	式		WP
計					
道路構造物工		1	式		WP
計					
雨水排水工		1	式		WP
計					
舗装工		1	式		WP
計					
区画線工		1	式		WP
計					
囲障工		1	式		WP
計					
植栽工		1	式		WP
計					
撤去工		1	式		WP
計					
サイン工事		1	式		WP
計					
屋外遊具工事		1	式		WP
計					

1期工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	電灯幹線	1	式		001
電灯設備	電灯分岐	1	式		002
電灯設備	コンセント分岐	1	式		003
計					
動力設備	動力幹線	1	式		001
動力設備	動力分岐	1	式		002
計					
受変電設備		1	式		001
計					
情報通信網設備		1	式		001
計					
電話配管配線設備		1	式		001
計					
拡声設備		1	式		001
計					
誘導支援設備	トイレ等呼出	1	式		003
計					
テレビ受信設備		1	式		001
計					
監視カメラ設備		1	式		001

1期工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計					
空調電源設備		1	式		001
計					
火災報知設備	自動火災報知	1	式		001
計					
屋外整備		1	式		001
計					

2期工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	電灯幹線	1	式		001
電灯設備	電灯分岐	1	式		002
電灯設備	コンセント分岐	1	式		003
計					
動力設備	動力幹線	1	式		001
計					
厨房設備	電灯・動力分岐	1	式		002
計					
情報通信網設備		1	式		001
計					
電話配管配線設備		1	式		001
計					
拡声設備		1	式		001
計					
テレビ受信設備		1	式		001
計					
監視カメラ設備		1	式		001
計					
空調電源設備		1	式		001
計					

2期工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
火災報知設備	自動火災報知	1	式		001
計					
撤去設備		1	式		001
計					
仮設工事	仮設男女トイレ電源	1	式		001
計					

機械設備工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
衛生器具設備		1	式		001
計					
屋外給水設備		1	式		001
計					
屋内給水設備		1	式		001
計					
屋外排水設備		1	式		001
計					
屋内排水設備		1	式		001
計					
給湯設備		1	式		001
計					
ガス設備		1	式		001
計					
汚水ポンプ槽設備		1	式		001
計					
屋内消火栓設備		1	式		001
計					
冷暖房設備		1	式		001
計					

機械設備工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
換気設備		1	式		001
計					
既設エアコン撤去設備		1	式		001
計					
仮設給排水設備	仮設給水設備	1	式		WP
仮設給排水設備	仮設排水設備	1	式		WP
計					

厨房設備

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
厨房		1	式		001
計					
ジェラート製造		1	式		WP
計					
食品庫		1	式		WP
計					
保管庫		1	式		WP
計					
冷蔵ショーケース		1	式		WP
計					
運搬設置費		1	式		WP
計					

建築工事１期　増築解体工事　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
遣方	一 般	573	㎡			B0-132511 261001A- 標準
墨出し	一 般 - -	573	㎡			B0-132514 261001A- 標準
枠組足場 (手すり先行方式)	【6ヶ月】 建枠 900×1700 布枠 500 12m未満	418	㎡			代価表 0001
安全手すり (手すり先行方式)	【6ヶ月】 枠組本足場用	92.9	m			代価表 0002
養生ｼｰﾄ張り	【6ヶ月】 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類	418	㎡			代価表 0003
内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下 平家用 【4ヶ月】	290	㎡			代価表 0004
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 平家用 【4ヶ月】	283	㎡			代価表 0005
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	418	㎡			B0-131691 261001A- 標準
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	92.9	m			B0-131671 261001A- 標準
仮設材運搬 (ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)		418	㎡			B0-131688 261001A- 標準
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	290	㎡			B0-131694 261001A- 標準
仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	4.0m超5.0m未満	283	㎡			B0-131696 261001A- 標準
養生	一 般 - -	573	㎡			B0-132515 261001A- 標準
整理清掃 後片付け	一 般 - -	573	㎡			B0-132531 261001A- 標準
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	10t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料 標準	5	日			B0-937182 261001A- 参資
計						

建築工事１期　増築解体工事　　土工

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	256	m3			B0-432211 261001A- 市場
すきとり	積み込み共 H300程度	121	m3			B0-432218 261001A- 市場
埋戻し(B種)	-　　発生土	205	m3			B0-432251 261001A- 市場
床付け	つぼ,布掘り	170	㎡			B0-432226 261001A- 市場
積み込み		172	m3			B0-432219 261001A- 補市
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 4.5km以下	172	m3			B0-132623 261001A- 標準
土工機械運搬	根切り、埋戻し -	1	往復			B0-432711 261001A- 市場
計						

建築工事１期　増築解体工事	地業			地業		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	90.4	m3			B0-133421 261001A- 標準
床下防湿層敷き	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15	432	㎡			B0-133713 261001A- 標準
土間下断熱材敷き	3種bA 厚さ30mm	432	㎡			B0-132292 261001A- 協議
計						

建築工事１期　増築解体工事　地盤改良工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
湿式柱状地盤改良 （ｿｲﾙｾﾒﾝﾄｺﾗﾑ）	Φ500mm L=2.50 m 143本 Φ500mm L=3.50 m 17本	1	式			1:柱状地盤改良 1
計						

建築工事１期　増築解体工事		鉄筋			躯体	
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295　D10	4	t			B0-116131 261001A-　参資
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295　D13	3.5	t			B0-116131 261001A-　参資
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295　D16	2.8	t			B0-116131 261001A-　参資
鉄筋加工組立	小型構造物 -　　-	9.8	t			B0-436212 261001A-　補単
鉄筋運搬費	4ｔ車　30km程度	9.8	t			B0-436221 261001A-　市場
スクラップ	H2	0.3	t			1:書躯体 1
計						

建築工事１期　増築解体工事	コンクリート			躯体		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｈ（県南１）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ15	8.5	m3			B1-100010 261001A- 独自
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｈ（県南１）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ18	111	m3			B1-100010 261001A- 独自
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 30m3/回程度　S15～S18 -　圧送費､基本料別途	8.5	m3			B0-434215 261001A- 市場
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	基礎部　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50m3/回未満　S15～S18 -　圧送費､基本料別途	46.4	m3			B0-434215 261001A- 補市
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	土間　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50m3/回程度　S15～S18 -　圧送費､基本料別途	64.9	m3			B0-434215 261001A- 市場
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 基本料金	50m3/回以下	2	回			B0-434229 261001A- 市場
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 基本料金	50m3/回を超える	1	回			B0-434229 261001A- 市場
計						

建築工事１期　増築解体工事	型枠			躯体		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
普通型枠 簡易	捨てｺﾝ､木造基礎	29.5	㎡			B1-101016 261001A- 独自
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造　基礎部 -	14.6	㎡			B0-434411 261001A- 補単
型枠	普通合板型枠 -　基礎部 -	327	㎡			B0-434411 261001A- シ単
打放し面補修	B 種 ｺｰﾝ処理無 部分目違いばらい	14.6	㎡			B0-134441 261001A- 協議
型枠運搬	4t車 2階建以下	371	㎡			B0-134616 261001A- 参考
計						

建築工事１期　増築解体工事	防水			外部		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×10	227	m			BO-531614 261001A- 市場
計						

建築工事１期　増築解体工事	石			外部		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
白河石張り	外壁　300×900　t＝35	25.9	㎡			1:石工事 1
白河石　外巾木	t＝30　H=200	21.8	m			1:石工事 2
計						

建築工事１期　増築解体工事	木			躯体		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土台	土台 桧KD防腐防蟻処理材AQ2種	2	m3			1:木工事(3) 1
構造用集成材	桁梁・母屋 唐松集成E95-F270	46.3	m3			1:木工事(3) 2
構造用集成材	柱・束 唐松集成E95-F270	9.5	m3			1:木工事(3) 3
構造用集成材	ブレース 唐松集成E95-F270	0.1	m3			1:木工事(3) 4
接合部金物	錆止め塗装 または 溶融亜鉛メッキ	57.9	m3			1:木工事(3) 5
ボルト類	接合金物用ドリフトピン	57.9	m3			1:木工事(3) 6
補助金物類	根太、火打ち、垂木金物等	57.9	m3			1:木工事(3) 7
その他部材	垂木パッキン、埋め木 キャットスペーサー	57.9	m3			1:木工事(3) 8
加工・金物取付費	柱、梁、土台、ブレース等の 工場加工･金物取付	57.9	m3			1:木工事(3) 9
構造材運搬費	10ｔ車平積み	5	台			1:木工事(3) 10
構造材運搬費	セミトレーラー	1	台			1:木工事(3) 11
壁下地用製材	間柱 スギ製材JAS甲種2級	7.9	m3			1:木工事(3) 12
屋根下地用製材	垂木 スギ製材　JAS甲種2級	14.8	m3			1:木工事(3) 13
壁構造用面材	構造用合板 3×10板　t＝9㎜	717	m3			1:木工事(3) 14
屋根構造用面材	構造用合板 3×6板　t＝12㎜	778	m3			1:木工事(3) 15
構造材運搬費	10ｔ車平積み	4	台			1:木工事(3) 16
施工図作成費	加工図含む	172	坪			1:木工事(3) 17
柱脚金物セット	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ材工と台直しは別途	81	個			1:木工事(3) 18
建て方	柱・梁・ブレース	310	ピース			1:木工事(3) 19
土台敷き	基礎パッキン、座金込み	123	m			1:木工事(3) 20

建築工事１期　増築解体工事	木			躯体		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
垂木取付	現場加工・取付	778	㎡			1:木工事(3) 21
屋根合板貼り	現場加工・取付	778	㎡			1:木工事(3) 22
構造間柱取付	現場加工・取付	7.9	㎡			1:木工事(3) 23
構造壁合板貼り	現場加工・取付	717	㎡			1:木工事(3) 24
化粧部材処理	表し部埋木・塗装補修	25.9	m3			1:木工事(3) 25
ターンバックルブレース取付		147	本			1:木工事(3) 26
釘・金物	垂木・間柱･合板用釘	567	㎡			1:木工事(3) 27
胴縁	スギ無等級 15×45@303	1	m3			1:木工事(1) 26
集成材 付幕板	造作材 カラマツ 560×25	1.5	m3			1:木工事(1) 27
集成材 付け柱	造作材 カラマツ 150×50	1	m3			1:木工事(1) 28
集成材 巾木	造作材 カラマツ H=170 t=25	0.5	m3			1:木工事(1) 29
集成材 建具周囲枠	造作材 カラマツ W=160 t=25	1.2	m3			1:木工事(1) 30
集成材 強化ガラス周囲枠	造作材 カラマツ W=225 t=25	0.3	m3			1:木工事(1) 31
大工手間	造作材	4.2	m3			1:木工事(1) 32
柱脚金物	SUS装飾柱受金物　ポーチ独立柱	9	か所			1:木工事(2) 1
アンカーボルト	M12　L=450	83	か所			1:木工事(2) 2
防腐･防蟻剤塗り		672	㎡			B0-238832 261001A-　協参
計						

建築工事１期　増築解体工事	屋根及びとい	外部				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
フッ素ガルバリウム鋼板	ｔ＝0.4	702	㎡			1:屋根工事 1
押出法 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ 断熱材	厚30mm 3種bA ｽｷﾝ層無し	559	㎡			1:屋根工事 2
アスファルトルーフィング	23KG/21m	702	㎡			1:屋根工事 3
野地板	構造用合板　ｔ＝12	702	㎡			1:屋根工事 4
棟	フッ素ガルバリウム鋼板　ｔ＝0.35 W=420	31.3	m			1:屋根工事 5
鼻隠し	フッ素ガルバリウム鋼板　ｔ＝0.35 W=250	170	m			1:屋根工事 6
笠木	フッ素ガルバリウム鋼板　ｔ＝0.35 W=150	11.4	m			1:屋根工事 7
雪止め	富士型	273	か所			1:屋根工事 8
軒樋	スチール製　前高W=200　WIDE	112	m			1:屋根工事 9
竪樋	塩ビ製　80Φ高排水システム	41.1	m			1:屋根工事 10
計						

建築工事１期　増築解体工事	金属			外部		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) 1.0m以上2.5m未満 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含む	207	㎡			B0-435416 261001A- 市加
アルミ笠木	W＝200	11.3	m			1:金属工事(2) 1
庇	アルミ製ユニットＬ＝3000×Ｄ900	2	か所			1:金属工事 2
計						

建築工事１期　増築解体工事	金属				内部	
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ含む	283	㎡			B0-435416 261001A- 市加
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ含む	34.7	㎡			B0-435416 261001A- 市加
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ含む	96.1	㎡			B0-435416 261001A- 市加
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ含む	21.4	㎡			B0-435416 261001A- 市加
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含む	213	㎡			B0-435416 261001A- 市加
軽量鉄骨天井下地 振止め補強加算	ふところ高1.5～3.0m	269	㎡			B0-435493 261001A- 市場
計						

建築工事１期　増築解体工事	左官			外部		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
複層塗材 E	ALCﾊﾟﾈﾙ面 凹凸状　吹付け ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(E)共	224	㎡			B0-536532 261001A-　市加
計						

建築工事１期　増築解体工事	左官			内部		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 薄張物下地	454	㎡			B0-536213 261001A- 市場
布基礎天端均しモルタル	ｔ＝20	111	m			1:左官内工事 1
計						

建築工事１期　増築解体工事	建具			アルミニウム製建具		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
AW-1	FIX窓(半外) W×H 3430×2660	1	か所			1:アルミ建具 1
AW-2	FIX窓(半外) W×H 2530×1870	1	か所			1:アルミ建具 2
AW-3	FIX窓(半外) W×H 1610×2660	4	か所			1:アルミ建具 3
AW-4	FIX窓、突出し窓(半外) W×H 1610×2892	1	か所			1:アルミ建具 4
AW-5	FIX窓、突出し窓(半外) W×H 1610×2644	1	か所			1:アルミ建具 5
AW-6	FIX窓、突出し窓(半外) W×H 1610×2396	1	か所			1:アルミ建具 6
AW-7	FIX窓、突出し窓(半外) W×H 1610×2149	1	か所			1:アルミ建具 7
AW-8	FIX窓、突出し窓(半外) W×H 1610×1901	1	か所			1:アルミ建具 8
AW-9	FIX窓、突出し窓(半外) W×H 1610×1654	1	か所			1:アルミ建具 9
AW-10	FIX窓、突出し窓(半外) W×H 1610×1406	1	か所			1:アルミ建具 10
AW-11	FIX窓、突出し窓(半外) W×H 1610×1158	1	か所			1:アルミ建具 11
AW-12	FIX窓、突出し窓(半外) W×H 1610×911	1	か所			1:アルミ建具 12
AW-13	FIX窓、突出し窓(半外) W×H 1610×663	1	か所			1:アルミ建具 13
AW-14	FIX窓、突出し窓(半外) W×H 1610×416	1	か所			1:アルミ建具 14
AW-17	たてすべり出2連窓、突出し2連窓 W×H 1530×1700	1	か所			1:アルミ建具 15
AW-18	たてすべり出し2連窓 W×H 1530×1200	1	か所			1:アルミ建具 16
AD-3	折り戸 W×H 2460×2860	2	か所			1:アルミ建具 17
AD-4	袖FIX片引きドア W×H 1610×2860	1	か所			1:アルミ建具 18
AD-6	壁付き2枚建片引き戸 W×H 2520×2860	1	か所			1:アルミ建具 19
AD-7	片開き戸 W×H 800×2170	1	か所			1:アルミ建具 20

建築工事１期　増築解体工事	建具			アルミニウム製建具		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
AD-8	両開きｽｲﾝｸﾞﾄﾞｱ W×H 1600×2100	1	か所			1:アルミ建具 21
AP-3	アルミパーテーション W×H 600×2200、980×2200	1	か所			1:アルミ建具 22
計						

建築工事１期　増築解体工事	建具	鋼製建具				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
SD-1	片開き戸 W×H 2636×2300	2	か所			1:鋼製建具 1
計						

建築工事１期　増築解体工事	建具			鋼製軽量建具		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
LSD-1	片開き戸 W×H 800×2100	1	か所			1:鋼製軽量建具 1
LSD-5	片引込戸 W×H 1050×2160	1	か所			1:鋼製軽量建具 2
LSD-7	片引込戸 W×H 850×2160	1	か所			1:鋼製軽量建具 3
計						

建築工事１期　増築解体工事	建具	木製建具				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
WD-1	両開き戸 W×H 1500×2200	1	か所			1:書木製建具 1
計						

建築工事１期　増築解体工事	建具	自動ドア開閉装置				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
AD-1	袖FIX片引き自動ドア W×H 2530×2860 自動ドア開閉装置、防護柵共	2	か所			1:自動ドア 1
AD-2	両袖FIX引き分け自動ドア W×H 3455×2860 自動ドア開閉装置、防護柵共	1	か所			1:自動ドア 2
計						

建築工事１期　増築解体工事	建具	ガラス				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
複層ガラス	FL5+A12+FL5	49.8	㎡			1:書ガラス工事 1
強化ガラス	T=5	45.3	㎡			1:書ガラス工事 2
強化ガラス	T=8	35.8	㎡			1:書ガラス工事 3
型板ガラス	T=4	0.4	㎡			1:書ガラス工事 4
遮熱フィルム	ZH05G　透明熱戦反射	29.3	㎡			1:書ガラス工事 5
ガラス周囲 シーリング		802	m			1:書ガラス工事 6
計						

建築工事１期　増築解体工事	塗装			外部		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
素地ごしらえ	ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種	207	㎡			B0-538811 261001A- 市場
ＥＰ塗り	ﾎﾞｰﾄﾞ面　工程A種(見上) 素地別途	207	㎡			B0-538822 261001A- 補市
撥水性保護塗装	外巾木　Ｈ＝300	14.6	㎡			1:塗装外 1
計						

建築工事１期　増築解体工事	塗装	内部				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
WP塗装 準不燃塗料	付幕板	47.9	㎡			1:塗装内 1
WP塗装 準不燃塗料	細巾 付幕板、付け柱、巾木、建具周囲枠	399	m			1:塗装内 2
OSCL塗装	細巾 強化ガラス周囲枠	42.2	m			1:塗装内 3
浸透性コンクリート表面強化材	【シールハードC-21使用同等】	105	㎡			1:塗装内 4
素地ごしらえ	ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種	96.1	㎡			B0-538811 261001A-　市場
ＥＰ塗り	ﾎﾞｰﾄﾞ面　工程A種(見上) 素地別途	96.1	㎡			B0-538822 261001A-　補市
計						

建築工事１期　増築解体工事	内外装			外部		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
サイデイング	無塗装板　ｔ＝16　通気工法	224	㎡			1:内外装外 1
断熱材	GW　ｔ＝100　24Ｋｇ品	224	㎡			1:書内外装内 1
透湿防水シート	ｔ＝0.2	224	㎡			1:内外装外 2
アルミエキスパンションジョイント	W=420	11.3	m			1:内外装外 3
繊維混入スラグ石膏板	ｔ＝12　ポーチ軒天	138	㎡			1:内外装外 4
天井 ケイカル板	t=6　屋根軒天	69.1	㎡			1:内外装外 5
計						

建築工事１期　増築解体工事	内外装				内部	
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
床 長尺塩ビシート	t=2.0	349	㎡			1:内外装内 1
ﾋﾞﾆﾙ幅木	高さ60	46.4	m			B0-538611 261001A-　市場
ステンレス幅木	SUS HL H=60	38.3	m			1:内外装内 2
壁見切縁	ｱﾙﾐ製	15.3	m			B0-235341 261001A-　協議
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚 9.5　準不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け -　　-	45.6	㎡			B0-538311 261001A-　補市
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5　不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け -　　-	17.3	㎡			B0-538311 261001A-　市場
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚 9.5　準不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け 下張GB-R　厚12.5共	390	㎡			B0-538311 261001A-　市加
壁 耐水ｾｯｺｳﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5　不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け -　　-	7.6	㎡			1:内外装内 3
壁 複合版	ケイカル板 t=6.0 硬質ウレタンフォームt=20	45.6	㎡			1:内外装内 4
壁 マグネットボード	物販コーナー	18	㎡			1:内外装内 5
壁 化粧ケイカル板	t=6	17.3	㎡			1:内外装内 6
壁 タイル貼り	多孔質ｾﾗﾐｯｸﾀｲﾙ t=7.5	21.9	㎡			1:内外装内 7
壁 ビニルクロス貼り		347	㎡			1:内外装内 8
壁 断熱材	GWT100　24kg	49.2	㎡			1:書内外装内 2
天井 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚 9.5　準不燃 突付け	122	㎡			B0-538411 261001A-　補市
天井 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5　不燃　突付け	263	㎡			B0-538411 261001A-　補市
天井 複合版	ケイカル板 t=6.0 硬質ウレタンフォームt=20	21.4	㎡			1:内外装内 9
天井 スラグせっこう板	繊維混入スラグせっこう板 t=12 【ニチハ 軒天12 トリスタ同等品】	9.1	㎡			1:内外装内 10
天井 化粧ケイカル板	t=6	4.7	㎡			1:内外装内 11
天井　化粧 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-D)	厚 9.5　準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ 突付け	45.1	㎡			B0-538415 261001A-　補市

建築工事１期　増築解体工事	内外装			内部		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
天井 ロックウール化粧 吸音板	t=9.5	96.1	㎡			1:内外装内 12
天井 ビニルクロス貼り		263	㎡			1:内外装内 13
天井 断熱材	GWT100　24kg	445	㎡			1:書内外装内 3
天井廻縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	564	m			B0-235421 261001A-　　協議
天井 ルーバー	木目アルミルーバー 15×150@150	209	m			1:内外装内 14
計						

建築工事１期　増築解体工事	サイン工事			内部		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
<ｾﾝﾀｰｿﾞｰﾝ> T-4 多目的トイレ	シート切文字	1	か所			1:サイン内工事 1
<ｾﾝﾀｰｿﾞｰﾝ> T-5a トイレ誘導サイン	アクリル文字 t=5㎜　壁から15㎜浮かし	1	か所			1:サイン内工事 2
<ｾﾝﾀｰｿﾞｰﾝ> T-5b トイレ誘導サイン	アクリル文字 t=5㎜　壁から15㎜浮かし	1	か所			1:サイン内工事 19
<ｾﾝﾀｰｿﾞｰﾝ> S-1 飲食コーナー入口	シート切文字 H=120	1	か所			1:サイン内工事 3
<ｾﾝﾀｰｿﾞｰﾝ> S-2 物販ｺｰﾅｰ入り口	シート切文字 H=120	1	か所			1:サイン内工事 4
<ｾﾝﾀｰｿﾞｰﾝ> S-3 飲食ｺｰﾅｰFixｶﾞﾗｽ	シート切文字 H=600　枠線幅 30㎜	1	か所			1:サイン内工事 5
<ｾﾝﾀｰｿﾞｰﾝ> S-4 飲食ｺｰﾅｰFixｶﾞﾗｽ	シート切文字 H=600　枠線幅 30㎜	1	か所			1:サイン内工事 6
<ｾﾝﾀｰｿﾞｰﾝ> S-5c 風除室自動ドア	シート切文字 H=200	1	か所			1:サイン内工事 7
<ｾﾝﾀｰｿﾞｰﾝ> S-6 風除室自動ドア	シート切文字 H=200	1	か所			1:サイン内工事 8
<ｾﾝﾀｰｿﾞｰﾝ> S-7 入口自動ドア	シート切文字 H=190	1	か所			1:サイン内工事 9
<ｾﾝﾀｰｿﾞｰﾝ> S-8 風除室Fixガラス	シート切文字 農産物産館：H=140 まるごと西郷館：H=240	1	か所			1:サイン内工事 10
<ｾﾝﾀｰｿﾞｰﾝ> A-1 ｾﾝﾀｰｿﾞｰﾝｾﾗﾐｯｸﾀｲﾙ面	アクリル文字(指定色) t=5㎜ 壁から15㎜浮かし	1	か所			1:サイン内工事 11
<ｾﾝﾀｰｿﾞｰﾝ> B-1 ﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞ切文字	シート切文字 H=60	3	か所			1:サイン内工事 12
<物販ｺｰﾅｰ> S-9 ポーチFixガラス	シート切文字 H=750　枠線幅 30㎜	1	か所			1:サイン内工事 13
<物販ｺｰﾅｰ> S-10 ポーチ入り口	シート切文字 H=150	1	か所			1:サイン内工事 14
<物販ｺｰﾅｰ> B-1 ﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞ切文字	シート切文字 H=60	4	か所			1:サイン内工事 15
<物販ｺｰﾅｰ> T-5 ﾄｲﾚ誘導ｻｲﾝ	アクリル文字 t=5㎜ 壁から15㎜浮かし	1	か所			1:サイン内工事 16
<物販ｺｰﾅｰ> U-1 売場説明サイン		6	か所			1:サイン内工事 20
<物販ｺｰﾅｰ> U-2 売場説明サイン		4	か所			1:サイン内工事 21
取付費		1	式			1:サイン内工事 17

建築工事１期　増築解体工事	サイン工事			内部		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
搬入費		1	式			1:サイン内工事 18
計						

建築工事１期　増築解体工事	解体撤去				解体	
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
屋根材撤去	アルミ亜鉛メッキ鋼板	58	㎡			1:解体 1
断熱材	ポリスチレンフォームｔ＝30	58	㎡			1:解体 2
下葺き	アスファルトルーフィング　23Ｋｇ/21m	58	㎡			1:解体 3
野地板	構造用合板ｔ＝12	58	㎡			1:解体 4
木材撤去	柱　150×150	14	m			1:解体 5
木材撤去	梁　150×240	30.9	m			1:解体 6
木材撤去	タルキ　45×120@455	255	m			1:解体 7
遊具解体工事		1	式			代価表　0017
計						

建築工事１期　増築解体工事	解体撤去			集積		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
発生材積込み	ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力	5.3	m3			B0-389511 261001A- 標準 木材、金属くず 断熱材等
計						

建築工事１期　増築解体工事	発生材処理			運搬		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木材類 DID区間無し　6.0km以下	3.5	m3			B0-281121 261001A-　標準 木材類
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間無し 13.0km以下	0.02	m3			B0-281121 261001A-　標準 金属くず
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間無し 60.0km以下	1.7	m3			B0-281121 261001A-　標準 断熱材 ポリスチレンフォーム
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間無し 19.0km以下	0.01	m3			B0-281121 261001A-　標準 アスファルトルーフィング
計						

建築工事１期　増築解体工事	発生材処理			処分		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
建設副産物処分	木材類 再資源化	1.5	t			1:処分 1
建設副産物処分	金属くず 再資源化	0.2	t			1:処分 2
建設副産物処分	断熱材　ポリスチレンフォーム 再資源化	0.04	t			1:処分 3
建設副産物処分	アスファルトルーフィング材 減容化	0.06	t			1:処分 4
計						

建築工事２期　改修解体工事　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墨出し	一 般 - -	408	㎡			B0-132514 261001A+ 標準
枠組足場 (手すり先行方式)	【4ヶ月】 建枠 900×1700 布枠 500 12m未満	353	㎡			代価表 0006
安全手すり (手すり先行方式)	【4ヶ月】 枠組本足場用	71.1	m			代価表 0007
養生ｼｰﾄ張り	【4ヶ月】 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類	353	㎡			代価表 0008
内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下　平家用 【2ヶ月】	245	㎡			代価表 0009
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満　平家用 【2ヶ月】	164	㎡			代価表 0010
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	353	㎡			B0-131691 261001A+ 標準
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	71.1	m			B0-131671 261001A+ 標準
仮設材運搬 (ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)		353	㎡			B0-131688 261001A+ 標準
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	245	㎡			B0-131694 261001A+ 標準
仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	4.0m超5.0m未満	164	㎡			B0-131696 261001A+ 標準
養生	一 般 - -	408	㎡			B0-132515 261001A+ 標準
整理清掃 後片付け	一 般 - -	408	㎡			B0-132531 261001A+ 標準
計						

建築工事２期　改修解体工事	鉄筋	躯体				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295　D10	1.4	t			B0-116131 261001A+　参資
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295　D13	0.1	t			B0-116131 261001A+　参資
鉄筋加工組立	小型構造物 -　　-	1.5	t			B0-436212 261001A+　補単
鉄筋運搬費	4ｔ車　30km程度	1.5	t			B0-436221 261001A+　市場
スクラップ	H2	0.04	t			2:書躯体工事 1
あと施工アンカー	D10　10ｄ定着	217	本			2:書躯体工事 2
計						

建築工事２期　改修解体工事	コンクリート	躯体				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｈ（県南１）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ15	34.2	m3			B1-100010 261001A+ 独自
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	基礎部　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50m3/回未満　S15～S18 -　圧送費､基本料別途	1.3	m3			B0-434215 261001A+ 補市
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	土間　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50m3/回程度　S15～S18 -　圧送費､基本料別途	32.9	m3			B0-434215 261001A+ 市場
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 基本料金	50m3/回以下	2	回			B0-434229 261001A+ 市場
土間下断熱材敷き	3種bA 厚さ30mm	220	㎡			B0-132292 261001A+ 協議
計						

建築工事２期　改修解体工事	型枠			躯体		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
普通型枠 簡易	捨てｺﾝ､木造基礎	16.5	㎡			B1-101016 261001A+ 独自
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復	16.5	㎡			B0-434421 261001A+ 市場
計						

建築工事２期　改修解体工事	防水				内部	
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×10	62.1	m			BO-531614 261001A+　市場
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 10×10	8.4	m			BO-531614 261001A+　市場
計						

建築工事２期　改修解体工事	木			躯体		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
土台	土台 桧KD防腐防蟻処理材AQ2種	0.2	m3			2:木工事(2) 1
構造用集成材	桁梁・母屋 唐松集成E95-F270	0.1	m3			2:木工事(2) 2
構造用集成材	柱・束 唐松集成E95-F270	0.2	m3			2:木工事(2) 3
構造用集成材	ブレース 唐松集成E95-F270	0.1	m3			2:木工事(2) 4
接合部金物	錆止め塗装 または 溶融亜鉛メッキ	0.6	m3			2:木工事(2) 5
ボルト類	接合金物用ボルト 接合金物用ドリフトピン	0.6	m3			2:木工事(2) 6
補助金物類	根太、火打ち、垂木金物等	0.6	m3			2:木工事(2) 7
加工・金物取付費	柱、梁、土台、ブレース等の 工場加工･金物取付	0.6	m3			2:木工事(2) 8
構造材運搬費	10ｔ車平積み	1	台			2:木工事(2) 9
壁下地用製材	間柱 スギ製材JAS甲種2級	1.1	m3			2:木工事(2) 10
壁構造用面材	構造用合板 3×10板　t＝9mm	49.7	㎡			2:木工事(2) 11
構造材運搬費	10ｔ車平積み	3	台			2:木工事(2) 12
施工図作成費	加工図含む	126	坪			2:木工事(2) 13
集成材 巾木	造作材 カラマツ 170×25	0.3	m3			2:木工事 2
集成材 付幕板	造作材 カラマツ 560×25	0.2	m3			2:木工事 3
集成材 建具周囲枠	造作材 カラマツ W=160 t=25	0.4	m3			2:木工事 4
集成材 強化ガラス周囲枠	造作材 カラマツ W=225 t=25	0.2	m3			2:木工事 5
大工手間	造作材	1	m3			2:木工事 6
防腐･防蟻剤塗り		74.1	㎡			B0-238832 261001A-　協参
計						

建築工事２期　改修解体工事	屋根及びとい	外部				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
軒樋	スチール製　前高W=200　WIDE	78.2	m			2:屋根工事 1
竪樋	塩ビ製　80Φ高排水システム	37.5	m			2:屋根工事 2
鼻隠し	フッ素ガルバリウム鋼板巻きｔ＝0.35　W＝250	91.2	m			2:屋根工事 3
計						

建築工事２期　改修解体工事	金属			外部		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) 1.0m以上2.5m未満 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含む	93.3	㎡			B0-435416 261001A+　市加
エキスパンションジョイント	樹脂製　W=200　外部用	7	m			2:金属外工事 1
エキスパンションジョイント	樹脂製　W=200　内部用	37.3	m			2:金属外工事 2
庇	アルミ製ユニットＬ＝3000×Ｄ900	1	か所			2:金属外工事(2) 1
計						

建築工事２期　改修解体工事	金属				内部	
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
軽量鉄骨壁下地	65形　下地張りなし@300 標準	193	㎡			B0-235313 261001A+　参考
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りなし@300 標準	62.2	㎡			B0-235313 261001A+　参考
軽量鉄骨壁下地	120形	13.1	㎡			2:金属内工事 1
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000㎜程度	5	か所			B0-435315 261001A+　市場
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ含む	166	㎡			B0-435416 261001A+　市加
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ含む	29.6	㎡			B0-435416 261001A+　市加
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ含む	142	㎡			B0-435416 261001A+　市加
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含む	124	㎡			B0-435416 261001A+　市加
軽量鉄骨天井下地 振止め補強加算	ふところ高1.5～3.0m	296	㎡			B0-435493 261001A+　市場
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁 450角	3	か所			B0-235432 261001A+　標準
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　450×　450㎜程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	3	か所			B0-435441 261001A+　市場
天井補強材	飲食コーナー天井裏　ℓ＝3.5m @1820	4	か所			2:金属内工事 2
計						

建築工事２期　改修解体工事	左官			内部		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 薄張物下地	169	㎡			B0-536213 261001A+ 市場
計						

建築工事２期　改修解体工事	建具			アルミニウム製建具		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
AW-3	FIX窓(半外) W×H 1610×2660	2	か所			2:アルミ建具工事 1
AW-15	突き出し窓(半外) W×H 1350×850	1	か所			2:アルミ建具工事 2
AW-16	突き出し窓(半外) W×H 1650×500	1	か所			2:アルミ建具工事 3
AW-17	たてすべり出し窓2連窓、突出し窓 2連窓(半外) W1530×H1700	1	か所			2:アルミ建具工事 4
AW-19	FIX窓(半外) W×H 600×2200	2	か所			2:アルミ建具工事 5
AD-6	壁付き2枚建片引き戸 W×H 2520×2860	1	か所			2:アルミ建具工事 6
計						

建築工事２期　改修解体工事	建具			鋼製建具		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
SD-1	片開き戸 W×H 2636×2300	1	か所			2:鋼製建具工事 1
計						

建築工事２期　改修解体工事	建具			鋼製軽量建具		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
LSD-1	片開き戸 W×H 800×2100	2	か所			2:鋼製軽量建具 1
LSD-2	片開き戸 W×H 650×2100	1	か所			2:鋼製軽量建具 2
LSD-3	片引込戸 W×H 850×2260	2	か所			2:鋼製軽量建具 3
LSD-4	片引戸 W×H 1050×2260	2	か所			2:鋼製軽量建具 4
LSD-6	２連片引戸 W×H 1050×2400	1	か所			2:鋼製軽量建具 5
ＴＢ－1	トイレブース	1	か所			2:鋼製軽量建具 6
ＴＢ－2	トイレブース	1	か所			2:鋼製軽量建具 7
ＴＢ－3	トイレブース	1	か所			2:鋼製軽量建具 8
ＴＢ－4	トイレブース	1	か所			2:鋼製軽量建具 9
計						

建築工事２期　改修解体工事	建具			自動ドア開閉装置		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
AD-5	袖FIX片開き自動ドア W×H 1610×2860 自動ドア開閉装置、防護柵共	1	か所			2:自動ドア 1
計						

建築工事２期　改修解体工事	建具	ガラス				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
複層ガラス	FL5+A12+FL5	3.3	㎡			2:書ガラス工事 1
複層ガラス	FL5+A12+FL5K	2.6	㎡			2:書ガラス工事 2
強化ガラス	T=5	8.3	㎡			2:書ガラス工事 3
強化ガラス	T=8	17.5	㎡			2:書ガラス工事 4
型板ガラス	T=4	1.8	㎡			2:書ガラス工事 5
遮熱フィルム	ZH05G　透明熱戦反射	63.6	㎡			2:書ガラス工事 6
ガラス周囲 シーリング		240	m			2:書ガラス工事 7
計						

建築工事２期　改修解体工事	塗装	外部				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
高圧水洗浄 壁･床面	5～6MPa	527	㎡			B1-101146 261001A+　独自
素地調整	屋根	527	㎡			2:塗装外 1
プライマー塗装	屋根	527	㎡			2:塗装外 2
エポキシ系塗料	屋根	527	㎡			2:塗装外 3
高圧水洗浄 壁･床面	5～6MPa	69.1	㎡			B1-101146 261001A+　独自
プライマー塗装	軒天	69.1	㎡			2:塗装外 4
ＥＰ塗り 改修仕様	ﾎﾞｰﾄﾞ面　工程A種(見上) 下地調整別途	69.1	㎡			BO-581414 261001A+　補市
高圧水洗浄 壁･床面	5～6MPa	163	㎡			B1-101146 261001A+　独自
プライマー塗装	外壁	163	㎡			2:塗装外 5
複層塗材 E	ALCﾊﾟﾈﾙ面 凹凸状　吹付け ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(E)共	163	㎡			BO-536532 261001A+　市加
高圧水洗浄 壁･床面	5～6MPa	10.5	㎡			B1-101146 261001A+　独自
プライマー塗装	外巾木	10.5	㎡			2:塗装外 6
撥水性保護塗装	外巾木	10.5	㎡			2:塗装外 7
雪止め塗装	既存	193	か所			2:塗装外 8
既存建具塗装改修 AW-3	FIX窓(半外) ブラック色 W×H　1610×2660	8	か所			2:塗装外 9
既存建具塗装改修 AW-4	FIX窓(半外) ブラック色 W×H　1610×2892	1	か所			2:塗装外 10
既存建具塗装改修 AW-5	FIX窓・突出し窓(半外) ブラック色 W×H　1610×2644	1	か所			2:塗装外 11
既存建具塗装改修 AW-6	FIX窓(半外) ブラック色 W×H　1610×2396	1	か所			2:塗装外 12
既存建具塗装改修 AW-7	FIX窓・突出し窓(半外) ブラック色 W×H　1610×2149	1	か所			2:塗装外 13
既存建具塗装改修 AW-8	FIX窓(半外) ブラック色 W×H　1610×1901	1	か所			2:塗装外 14

建築工事２期　改修解体工事	塗装			外部		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
既存建具塗装改修 AW-9	FIX窓・突出し窓(半外) ブラック色 W×H　1610×1654	1	か所			2:塗装外 15
既存建具塗装改修 AW-10	FIX窓(半外) ブラック色 W×H　1610×1406	1	か所			2:塗装外 16
既存建具塗装改修 AW-11	FIX窓・突出し窓(半外) ブラック色 W×H　1610×1158	1	か所			2:塗装外 17
既存建具塗装改修 AW-12	FIX窓(半外) ブラック色 W×H　1610×911	1	か所			2:塗装外 18
既存建具塗装改修 AW-13	FIX窓(半外) ブラック色 W×H　1610×663	1	か所			2:塗装外 19
既存建具塗装改修 AW-14	FIX窓(半外) ブラック色 W×H　1610×416	1	か所			2:塗装外 20
計						

建築工事２期　改修解体工事	塗装			内部		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
WP塗装 準不燃塗料	付幕板	34	㎡			2:塗装内 1
WP塗装 準不燃塗料	細巾 付け柱、巾木、建具周囲枠	252	m			2:塗装内 2
OSCL塗装	細巾 強化ガラス周囲枠	20.6	m			2:塗装内 3
計						

建築工事２期　改修解体工事	内外装			外部		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
天井 スラグせっこう板	繊維混入スラグせっこう板 t=12 【ニチハ 軒天12 トリスタ同等品】	93.3	㎡			2:内外装外 1
計						

建築工事２期　改修解体工事	内外装			内部		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
床 長尺塩ビシート	t=2.0	331	㎡			2:内外装内 1
ﾋﾞﾆﾙ幅木	高さ60	32.8	m			B0-538611 261001A+　市場
ステンレス幅木	SUS HL H=60	139	m			2:内外装内 2
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚 9.5　準不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け -　　-	42.6	㎡			B0-538311 261001A+　補市
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5　不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け -　　-	334	㎡			B0-538311 261001A+　市場
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚 9.5　準不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け 下張GB-R　厚12.5共	231	㎡			B0-538311 261001A+　市加
壁 複合版	ケイカル板 t=6.0 硬質ウレタンフォームt=20	42.6	㎡			2:内外装内 3
壁 化粧ケイカル板	t=6	324	㎡			2:内外装内 4
壁 タイル貼り	ガラスモザイクタイル貼り t=4.2	4.5	㎡			2:内外装内 5
壁 タイル貼り	レンガタイル貼り 飲食コーナー	47.8	㎡			2:内外装内 6
壁 ビニルクロス貼り		181	㎡			2:内外装内 7
壁 特殊壁	Ｒ壁（女子ＷＣ） エフジーボードt=12.5 + 塗装	8.8	㎡			2:内外装内 8
壁 断熱材	GWT100　24kg	86.5	㎡			2:書内外装内 1
天井 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚 9.5　準不燃 突付け	142	㎡			B0-538411 261001A+　補市
天井 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5　不燃　突付け	166	㎡			B0-538411 261001A+　補市
天井 複合版	ケイカル板 t=6.0 硬質ウレタンフォームt=20	15.4	㎡			2:内外装内 9
天井 化粧ケイカル板	t=6	127	㎡			2:内外装内 10
天井　化粧 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-D)	厚 9.5　準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ 突付け	29.6	㎡			B0-538415 261001A+　補市
天井 ビニルクロス貼り		166	㎡			2:内外装内 11
天井 断熱材	GWT100　24kg	338	㎡			2:書内外装内 2

建築工事２期　改修解体工事	内外装			内部		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
天井廻縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	370	m			B0-235421 261001A+　協議
計						

建築工事２期　改修解体工事	ユニット及びその他	内部				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
ライニング甲板	W=150　男女WC	8.4	m			2:ユニット内 1
消火器	ABC 10型	4	本			2:書ユニット 1 刊行物
ﾄｲﾚ耐食鏡	W3400×H1000 枠共	1	か所			2:ユニット内-2 1
ﾄｲﾚ耐食鏡	W1700×H1000 枠共	1	か所			2:ユニット内-2 2
ﾄｲﾚ耐食鏡	W450×H1500 枠共	2	か所			2:ユニット内-2 3
ﾄｲﾚ耐食鏡	600φ 枠共	2	か所			2:ユニット内-2 4
計						

建築工事２期　改修解体工事	家具工事			内部		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
飲食スペース家具	タモ集成材　W1600×H1390×D300UC塗装仕上	1	か所			2:家具内（1）1
女子トイレカウンター	タモ集成材　ｔ＝30　W1660×D250　UC塗装仕上	1	か所			2:家具内（1）2
<飲食ｺｰﾅｰ> F-1　受渡しｶｳﾝﾀｰ・返却棚	W5930×D450/800×H1900	1	か所			2:家具内（2）1
<飲食ｺｰﾅｰ> F-2　調味料ｶｳﾝﾀｰ（ﾀﾞｽﾄBOX付き）	W1200×D600×H850/1200	1	か所			2:家具内（2）2
<飲食ｺｰﾅｰ> F-3　ﾄﾞﾘﾝｸｶｳﾝﾀｰ（中置き）	W740×D600×H850/1200	1	か所			2:家具内（2）3
搬入・取付費		1	式			2:家具内（2）4
計						

建築工事２期　改修解体工事	サイン工事	外部				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
<屋根上館名> K-1　中央屋根 上館名サイン	ステンレス箱文字　焼付塗装仕上げ	1	か所			2:サイン外工事 1
<屋根上館名> K-1 ステンレス架台	２液型塗装	1	か所			2:サイン外工事 2
<屋根上館名> K-2　左屋根 上館名サイン	ステンレス箱文字　焼付塗装仕上げ	1	か所			2:サイン外工事 3
<屋根上館名> K-2 ステンレス架台	２液型塗装	1	か所			2:サイン外工事 4
<屋根上館名> K-3　右屋根 上館名サイン	ステンレス箱文字　焼付塗装仕上げ	1	か所			2:サイン外工事 5
<屋根上館名> K-3 ステンレス架台	２液型塗装	1	か所			2:サイン外工事 6
クレーン車		2	回			2:サイン外工事 7
搬入費		2	回			2:サイン外工事 8
取付費		1	式			2:サイン外工事 9
計						

建築工事２期　改修解体工事	サイン工事			内部		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
<飲食ｺｰﾅｰ> T-1 女子トイレ	アクリル切文字 t=5mm	1	か所			2:サイン内工事 1
<飲食ｺｰﾅｰ> T-2 男子トイレ	アクリル切文字 t=5mm	1	か所			2:サイン内工事 2
<飲食ｺｰﾅｰ> T-3 ベビー室	アクリル切文字	1	か所			2:サイン内工事 3
<飲食ｺｰﾅｰ> T-5b ﾄｲﾚ誘導ｻｲﾝ	アクリル文字 t=5mm 壁から15mm浮かし	1	か所			2:サイン内工事 4
<飲食ｺｰﾅｰ> S-11 テラス入口	シート切文字 H=120	1	か所			2:サイン内工事 5
<飲食ｺｰﾅｰ> S-12 テラスFixガラス	シート切文字 H=900　枠線幅 30mm	1	か所			2:サイン内工事 6
<飲食ｺｰﾅｰ> A-2 受け渡しｺｰﾅｰｻｲﾝ	アクリル切文字 t=5mm(指定色)	1	か所			2:サイン内工事 7
<飲食ｺｰﾅｰ> A-3 受け渡しｺｰﾅｰｻｲﾝ	アクリル切文字 t=5mm(指定色)	1	か所			2:サイン内工事 8
<飲食ｺｰﾅｰ> A-4 受け渡しｺｰﾅｰｻｲﾝ	アクリル切文字 t=5mm(指定色)	1	か所			2:サイン内工事 9
<飲食ｺｰﾅｰ> A-5 受け渡しｺｰﾅｰｻｲﾝ	本体：t=30mm 3M木目ダイノックシート貼り	1	か所			2:サイン内工事 10
<飲食ｺｰﾅｰ> A-6 受け渡しｺｰﾅｰｻｲﾝ	本体：t=30mm 3M木目ダイノックシート貼り	1	か所			2:サイン内工事 11
<飲食ｺｰﾅｰ> A-7 受け渡しｺｰﾅｰｻｲﾝ	アクリル切文字 t=5mm(指定色)	1	か所			2:サイン内工事 12
<飲食ｺｰﾅｰ> B-1　ﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞｼｰﾄ 切文字	シート切文字 H=60	8	か所			2:サイン内工事 13
取付費		1	式			2:サイン内工事 14
搬入費		1	式			2:サイン内工事 15
計						

建築工事２期　改修解体工事	解体撤去			解体		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
鋼製戸撤去	片開き戸 枠共　集積共	61.7	㎡			B0-287365 261001A+　標準
鋼製戸撤去	両開き戸 枠共　集積共	50	㎡			B0-287365 261001A+　標準
RC造土間解体		32.9	m3			2:解体 1
断熱材	土間下発泡ポリスチレンフォームｔ＝30	220	㎡			2:解体 2
木造軸組	間仕切り　45×150@455	93	㎡			2:解体 3
ルーバー	物販コーナー40×80@100	105	㎡			2:解体 4
柱	150×150	9.5	m			2:解体 5
柱	150×420	5	m			2:解体 6
ガラス	ｔ＝5、F3,F4,F5	145	㎡			2:解体 7
トイレブース	男女WC　ｔ＝40	19.3	㎡			2:解体 8
洗面カウンター	男子WC　W800×H800×D600	1	か所			2:解体 9
洗面カウンター	女子WC　1W800×H800×D600	1	か所			2:解体 10
巾木	SUS　H=60	46.8	m			2:解体 11
巾木	ビニル　H=60	42.6	m			2:解体 12
壁	PB　ｔ＝12.5ビニルクロス	290	㎡			2:解体 13
壁	PB　ｔ＝9.5	195	㎡			2:解体 14
壁	ケイカル板　ｔ＝6	187	㎡			2:解体 15
壁	硬質ウレタンフォーム　ｔ＝20	42.1	㎡			2:解体 16
天井	木製下地　40×45@455	334	㎡			2:解体 17
天井	ケイカル板　ｔ＝6	61.9	㎡			2:解体 18

建築工事２期　改修解体工事	解体撤去				解体	
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
天井	PB　ｔ＝9.5　ビニルクロス	114	㎡			2:解体 19
天井	PB　ｔ＝12.5　ビニルクロス	174	㎡			2:解体 20
天井	硬質ウレタンフォームｔ＝20	21.4	㎡			2:解体 21
回り縁	木製　40×40	10.3	m			2:解体 22
回り縁	塩ビ	94.5	m			2:解体 23
丸綱吊り材	9Φ　L=1.26m	9	か所			2:解体 24
丸綱吊り材	9Φ　L=1.74m	11	か所			2:解体 25
丸綱吊り材	9Φ　L=2.16m	11	か所			2:解体 26
丸綱吊り材	9Φ　L=2.7m	12	か所			2:解体 27
天井	カラ松集成材　60×120	76.4	m			2:解体 28
天井	カラ松集成材　40×80@160	274	m			2:解体 29
回り縁	17.5×30	32.8	m			2:解体 30
軒天	木下地　40×45@455	93.3	㎡			2:解体 31
軒天	ケイカル板　ｔ＝6	93.3	㎡			2:解体 32
庇	アルミ製ユニット	1	か所			2:解体 33
軒樋	ステンレス製	78.2	m			2:解体 34
竪樋	ステンレス製　80Φ	37.5	m			2:解体 35
カッター入れ	土間　ｔ＝150	115	m			2:解体 36
既存倉庫解体	木造平屋建て 6.03m×3.64m 21.9㎡ 解体撤去・運搬・処分費共	1	式			代価表　0013
計						

建築工事２期　改修解体工事	解体撤去			集積		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　人力	32.9	m3			B0-389511 261001A+ 標準 コンクリート類
発生材積込み	ﾎﾞｰﾄﾞ・木材類 人力	37.2	m3			B0-389511 261001A+ 標準 木材、ボード、金属くず ガラス、断熱材
計						

建築工事２期　改修解体工事	発生材処理			運搬		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間無し　6.0km以下	32.9	m3			B0-281121 261001A-　標準 コンクリート類
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木材類 DID区間無し　6.0km以下	9.6	m3			B0-281121 261001A-　標準 木材
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間無し 60.0km以下	10.3	m3			B0-281121 261001A-　標準 ボード類
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間無し 19.0km以下	9.4	m3			B0-281121 261001A-　標準 金属くず、ガラス
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間無し 60.0km以下	7.9	m3			B0-281121 261001A-　標準 断熱材
計						

建築工事２期　改修解体工事	発生材処理			処分		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
建設副産物処分	コンクリート類 再資源化	79	t			2:処分 1
建設副産物処分	木材類 再資源化	3.9	t			2:処分 2
建設副産物処分	ボード類 減容化	7.2	t			2:処分 3
建設副産物処分	金属くず、ガラス 再資源化	3.5	t			2:処分 4
建設副産物処分	断熱材 再資源化	0.2	t			2:処分 5
計						

屋外整備工事　土工

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
機械掘削		709	m3			屋:土工事 1
機械盛土		15.2	m3			屋:土工事 2
機械床掘		358	m3			屋:土工事 3
埋戻		257	m3			屋:土工事 4
残土、運搬、処分費用込み		765	m3			屋:土工事 5
計						

屋外整備工事		道路構造物工				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
L型側溝		77.4	m			屋:道路工 1
歩車道境界ブロック	180/230×300×600	49.5	m			屋:道路工 2
舗装止め	120×120	110	m			屋:道路工 3
車輪止め	W600	128	か所			屋:道路工 4
計						

屋外整備工事　雨水排水工

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
円形側溝	φ300	21.9	m			屋:雨水排水工 1
勾配調整側溝	300×300	39.4	m			屋:雨水排水工 2
勾配調整側溝	300×400	16.7	m			屋:雨水排水工 3
集水桝	□600 H=600	4	か所			屋:雨水排水工 4
集水桝	□600 H=700	1	か所			屋:雨水排水工 5
街渠桝	H=620	2	か所			屋:雨水排水工 6
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 既設落蓋側溝部	W300 L=1.0m	4	m			屋:雨水排水工 7
勾配調整側溝 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	W300 L=1.0m	10	枚			屋:雨水排水工 8
横断部	W300 L=1.0m	4	m			屋:雨水排水工 9
ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋　ｽﾘｯﾄ蓋	W300	84	枚			屋:雨水排水工 10
調整ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-25BB	1.7	m3			屋:雨水排水工 11
計						

屋外整備工事		舗装工				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
車道部 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	表層工 再生密粒度As t=5cm	1,182	㎡			屋:舗装工 1
車道部 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	上層路盤工 粒調砕石0～40 t=15cm	1,182	㎡			屋:舗装工 2
車道部 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	下層路盤工 再生RC-40 t=15cm	1,182	㎡			屋:舗装工 3
歩道部	透水性ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 パーミアコン t=8cm	788	㎡			屋:舗装工 4
歩道部	路盤工 M-40 t=10cm	788	㎡			屋:舗装工 5
スロープ部	表層工 ｺﾝｸﾘｰﾄ t=10cm	39.4	㎡			屋:舗装工 6
スロープ部	路盤工 M-40 t=10cm	39.4	㎡			屋:舗装工 7
計						

屋外整備工事　区画線工

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
区画線	白色溶着実線 W=15cn	488	m			屋:区画線工 1
区画線	白色溶着実線 W=45cn	65.5	m			屋:区画線工 2
矢印・マーク	白色溶着実線 15CM換算長	28.2	m			屋:区画線工 3
計						

屋外整備工事　　囲障工

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
L型擁壁設置	H=1.25m Ⅶ-A-a-1250	31.2	m			屋:囲障工(1) 1
逆L型擁壁	H=1.53m	5.7	m			屋:囲障工(1) 2
逆L型擁壁	H=2.03m	6	m			屋:囲障工(1) 3
逆L型擁壁	H=2.55m	22	m			屋:囲障工(1) 4
メッシュフェンス	G型　H=1.2m	128	m			屋:囲障工(1) 5
基礎石設置工	180×180×H450	77	か所			屋:囲障工(1) 6
目隠しﾌｪﾝｽ	GTF5型　H=2.0m木彫カラー	15	m			屋:囲障工(1) 7
基礎石設置工	フェンス基礎 □550×H500	12	個			屋:囲障工(1) 8
転落防止柵（再設置）	H1.1m　土中打込　支柱ピッチ3m	72.8	m			屋:囲障工(1) 9
ｱﾙﾐ手摺り	セーフテイビームSB型　H=0.8m手摺 1段支柱ピッチ1500アルミタイプ	21.1	m			屋:囲障工(1) 10
基礎設置工	手摺り基礎 □300×H300	16	個			屋:囲障工(1) 11
固定式ボラード	FC100A－095H（N20）H=700	50	基			屋:囲障工(1) 12
脱着式ボラード	FC100CK－095H（N20）H=700	12	基			屋:囲障工(1) 13
コンセント内蔵型ボラード	FC100－095H－CON（N20）H=700	3	基			屋:囲障工(1) 14
基礎設置工	300×300×H300	65	か所			屋:囲障工(1) 15
パーゴラ	リバーロE伸縮柱タイプ　間口3076 出隅3076　高さ2500	1	基			屋:囲障工(1) 16
アルミカーポート	屋根折板仕様　4500×5800　材工共	1	か所			屋:囲障工(2) 1
アルミカーポート	屋根折板仕様　4300×2920　材工共	1	か所			屋:囲障工(2) 2
計						

屋外整備工事		植栽工				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
平面張芝		457	㎡			屋:植栽工 1
法面張芝		47.9	㎡			屋:植栽工 2
計						

屋外整備工事　撤去工

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
舗装版取壊工	舗装版切断 車道部 t=5cm	221	m			屋:撤去工 1
舗装版取壊工	舗装版取壊し 車道部 t=5cm	1,019	㎡			屋:撤去工 2
舗装版取壊工	削取り式 W=15cm換算	283	m			屋:撤去工 3
舗装版取壊工	As殻運搬 L=5.1km	51	m3			屋:撤去工 4
舗装版取壊工	As殻処理	120	t			屋:撤去工 5
構造物撤去	集水桝 W800×800 H=650	0.6	m3			屋:撤去工 6
構造物撤去	歩車道境界ブロック	3.9	m3			屋:撤去工 7
構造物撤去	コンクリート平板 t=6cm	16.9	m3			屋:撤去工 8
構造物撤去	Co殻運搬（無筋） L=5.1km	21.3	m3			屋:撤去工 9
構造物撤去	Co殻処理	50.1	t			屋:撤去工 10
構造物撤去	円形側溝 φ300	2.7	m3			屋:撤去工 11
構造物撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 W300用	0.2	m3			屋:撤去工 12
構造物撤去	Co殻運搬（有筋） L=5.1km	2.8	m3			屋:撤去工 13
構造物撤去	Co殻処理	7.1	t			屋:撤去工 14
構造物撤去	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 □800用	59.1	Kgf			屋:撤去工 15
構造物撤去	ｽｸﾗｯﾌﾟ殻運搬 L=5.1km	59.1	Kgf			屋:撤去工 16
構造物撤去	防護柵 H=1100	72.8	m			屋:撤去工 17
計						

屋外整備工事　サイン工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
G-1 自立看板	両面　3M木目ダイノックシート貼り 反射シート(白) ピクト他：シート切文字	1	か所			屋:サイン工事 1
G-1 自立看板	足場組	1	か所			屋:サイン工事 2
G-2 自立 入口看板	両面　3M木目ダイノックシート貼り 反射シート(白) ※基礎：コンクリート含む	1	か所			屋:サイン工事 3
G-3 自立 出口看板	両面　3M木目ダイノックシート貼り 反射シート(白) ※基礎：コンクリート含む	1	か所			屋:サイン工事 4
G-4 遊具 注意サイン	ｱﾙﾐ複合板 3mm 下地 ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ出力(屋外長期用ﾒﾃﾞｨｱ)貼り　UVｶｯﾄﾗﾐﾈｰﾄ(ｸﾛｽ)加工	1	か所			屋:サイン工事 5
G-6 駐車場 注意サイン	ｱﾙﾐ複合板 3mm 下地 ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ出力(屋外長期用ﾒﾃﾞｨｱ)貼り　UVｶｯﾄﾗﾐﾈｰﾄ(ｸﾛｽ)加工	1	か所			屋:サイン工事 6
クレーン車		1	回			屋:サイン工事 7
搬入費		1	回			屋:サイン工事 8
取付費		1	式			屋:サイン工事 9
既存物撤去解体費		1	式			屋:サイン工事 10
安全対策費	誘導員・安全施設等	1	式			屋:サイン工事 11
計						

屋外整備工事　屋外遊具工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
複合遊具	モリモリトリデ	1	式			屋:遊具工(1) 1
複合遊具	輸送費	1	式			屋:遊具工(1) 2
複合遊具	組み立て施工費	1	式			屋:遊具工(1) 3
遊具基礎	記号：ア 600×600×150×450	14	基			屋:遊具工(2) 1
遊具基礎	記号：イ 400×400×150×450	3	基			屋:遊具工(2) 2
遊具基礎	記号：ウ 350×350×150×450	2	基			屋:遊具工(2) 3
遊具基礎	記号：エ 600×400×150×450	2	基			屋:遊具工(2) 4
遊具基礎	記号：オ 200×430×150×200	1	基			屋:遊具工(2) 5
遊具基礎	記号：カ 300×300×150×450	2	基			屋:遊具工(2) 6
遊具基礎	記号：キ 200×200×150×450	3	基			屋:遊具工(2) 7
遊具基礎	記号：ク 1000×1000 捨てコン・砕石のみ	1	か所			屋:遊具工(2) 8
遊具基礎	記号：ク 2000×1000 捨てコン・砕石のみ	1	か所			屋:遊具工(2) 9
安全対策費		1	式			屋:遊具工(1) 5
計						

1期工事	電灯設備			電灯幹線		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 管内	97	m			E0-432633 261001A+ 協議
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(65)	97	m			E0-431151 261001A+ 標準
プルボックス	500×500×400WPSUS製	1	個			代価表 0310
ハンドホール	900×900×900H（蓋8t）	3	基			代価表 0133
電灯盤(2L-1)	鋼板製・自立型	1	面			代価表 0246
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	22mm2	17	m			E0-132521 261001A+ 補市
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 22mm	17	m			E0-131133 261001A+ 市場
接地極(銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m	1	か所			E0-134132 261001A+ 市場
接地埋設票	黄銅製	1	枚			代価表 0127
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	70.4	m3			E0-436312 261001A+ 標準
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	40	m3			E0-436321 261001A+ 標準
埋戻し	山砂、機械	30	m3			代価表 0128
積込み	小規模　100㎥程度以下	30	m3			代価表 0129
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積、4.1km程度	30	m3			代価表 0130
重機運搬	ﾊﾞｯｸﾎｰ　0.13㎥	2	台			代価表 0131
計						

1期工事	電灯設備			電灯分岐		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	413	m			E0-132621 261001A+　シ単
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	476	m			E0-132621 261001A+　シ単
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	6	m			E0-132621 261001A+　シ単
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　　D44	9	個			E0-131371 261001A+　市場
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×1　ﾈｰﾑ付 -　　-	2	個			E0-531141 261001A+　標準
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×3　ﾈｰﾑ付 -　　-	1	個			E0-531141 261001A+　標準
フルカラー形セレクタースイッチ	9回路、ﾌﾟﾚｰﾄ共	2	組			代価表　0279
ｺﾝｾﾝﾄ (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×1 - 125V	2	個			E0-531191 261001A+　標準
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 20C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	8	m			E0-432641 261001A+　標準
照明器具（A）	LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	4	台			代価表　0251
照明器具（B）	LEDﾍﾞｰｽﾗｲﾄ,L=1500,W=40	24	台			代価表　0252
照明器具（C）	LEDｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	16	台			代価表　0253
照明器具（D）	LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	3	台			代価表　0254
照明器具（E）	LED直付40型W=150	8	台			代価表　0255
照明器具（F）	LED直付40型W=80	53	台			代価表　0256
照明器具（G）	LEDｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ、配線ﾀﾞｸﾄ取付型	34	台			代価表　0257
照明器具（H）	LED軒下用ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ、防雨型	10	台			代価表　0258
照明器具（I）	LEDｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ、人感ｾﾝｻｰ付	3	台			代価表　0259
照明器具（J）	LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	3	台			代価表　0260
非常照明(a9)	LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ型、JE9W相当	1	台			代価表　0270

1期工事	電灯設備			電灯分岐		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
非常照明(a13)	LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ型、JE13W相当	3	台			代価表　0271
非常照明(a30)	LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ型、JE30W相当	2	台			代価表　0272
非常照明(b30)	LED直付型,JE30W相当	5	台			代価表　0274
避難口誘導灯(c20)	LEDB級、BL型、片面型	5	台			代価表　0275
配線ダクト	L=2.0m	2	本			代価表　0280
配線ダクト	L=3.0	18	本			代価表　0281
フィードインキャップ	配線ﾀﾞｸﾄ用	4	個			代価表　0282
ジョイナ	配線ﾀﾞｸﾄ用	16	個			代価表　0283
エンドキャップ	配線ﾀﾞｸﾄ用	4	個			代価表　0284
計						

1期工事	電灯設備			コンセント分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	33	m			EO-132621 261001A+　シ単
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	162	m			EO-132621 261001A+　ベ単
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	2.0mm	1,207	m			EO-132521 261001A+　補市
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	421	m			EO-131133 261001A+　市場
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	5	個			EO-131371 261001A+　市場
ｺﾝｾﾝﾄ(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×2 (一体形) 125V	17	個			EO-531191 261001A+　標準
ｺﾝｾﾝﾄ(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×1 (接地端子付 一体形) 125V	20	個			EO-531191 261001A+　標準
ｺﾝｾﾝﾄ(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×2 (接地端子付 一体形) 125V	3	個			EO-531191 261001A+　標準
フロアーコンセント	電源用、抜け止め、ｱｰｽ付2P15A×2	8	組			代価表　0285
ｺﾝｾﾝﾄ(防雨形)	2P15A×2 (抜止め 接地極×2 接地端子付) 125V	1	個			EO-531143 261001A+　標準
計						

1期工事	動力設備			動力幹線		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	100mm2 管内	194	m			E0-432633 261001A+ 協議
動力盤(2P-1)	鋼板製・自立型	1	面			代価表 0247
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	22mm2	17	m			E0-132521 261001A+ 補市
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 22mm	17	m			E0-131133 261001A+ 市場
接地極(銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m	1	か所			E0-134132 261001A+ 市場
接地埋設票	黄銅製	1	枚			代価表 0127
計						

1期工事	動力設備			動力分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 4C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	105	m			EO-432631 261001A+　標準
高容量接地コンセント	30A（旧4P）	4	個			代価表　0313
計						

1期工事		受変電設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
変圧器(屋内) (50Hz用) JIS C 4304-2013	油入 三相 6kV-210V　150kVA	1	台			E0-536101 261001A+　標準
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ (50Hz用)	油入式　(L=6%用)　50kvar	1	台			E0-536147 261001A+　標準
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用 直列ﾘｱｸﾄﾙ (50Hz用)	油入式　L=6%　(50kvar用)	1	台			E0-536148 261001A+　標準
配線用遮断器	MCB3P225AF	3	個			代価表　0317
計						

1期工事		情報通信網設備				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT5E　4P 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	32	m			E0-432689 261001A+　標準
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT5E　4P FEP内(PF･CD)	66	m			E0-432689 261001A+　標準
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 16mm	66	m			E0-131133 261001A+　市場
スイッチングハブ	12ﾎﾟｰﾄ	1	組			代価表　0287
通信ｱｳﾄﾚｯﾄ (樹脂製)	ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ(RJ45) ×1	4	個			E0-541156 261001A+　標準
フロアーコンセント	電話、情報用	5	組			代価表　0286
計						

1期工事	電話配管配線設備					
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ	0.4mm-　2P 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	9	m			E0-432680 261001A+　標準
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ	0.4mm-　2P FEP内(PF･CD)	24	m			E0-432680 261001A+　標準
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	24	m			E0-131133 261001A+　市場
弱電端子盤	鋼板製・自立型	1	面			代価表　0248
電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ(樹脂製)	ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ(RJ11) ×1	1	個			E0-541154 261001A+　標準
フロアーコンセント	電話、情報用	2	組			代価表　0286
計						

1期工事		拡声設備				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	164	m			E0-432667 261001A+　標準
卓上アンプ	出力60W、5局	1	台			代価表　0288
スピーカー	天井埋込型	2	個			代価表　0289
スピーカー	露出型	5	個			代価表　0290
ワイドホーンスピーカー	出力15W	1	個			代価表　0291
計						

1期工事	誘導支援設備	トイレ等呼出				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	20	m			EO-432667 261001A+　標準
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	12	m			EO-432667 261001A+　標準
呼出表示機	1窓、埋込型	1	台			代価表　0292
呼出ボタン	引きひも付	1	個			代価表　0293
廊下灯	埋込型	1	個			代価表　0294
復旧ボタン	埋込型	1	個			代価表　0295
計						

1期工事		テレビ受信設備				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-5C-FB 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	13	m			E0-432684 261001A+　標準
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-5C-FB FEP内(PF･CD)	13	m			E0-432684 261001A+　標準
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 16mm	13	m			E0-131133 261001A+　市場
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-7C-FB 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	46	m			E0-432684 261001A+　標準
ブースター	UHF/BS、40db	1	個			代価表　0314
４分配器		1	個			代価表　0315
直列ユニット	1端子、端末用	2	個			代価表　0316
計						

1期工事		監視カメラ設備				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
ワイヤレスカメラ	ﾓﾆﾀｰ10.1ｲﾝﾁ、ﾊﾟﾚｯﾄ型ｶﾒﾗ×４台ｾｯﾄ	1	組			代価表　0126
計						

1期工事		空調電源設備				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	89	m			E0-132621 261001A+　べ単
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	10	個			E0-131371 261001A+　市場
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	38mm2- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	26	m			E0-432631 261001A+　標準
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	38mm2- 3C 管内	6	m			E0-432631 261001A+　標準
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	8mm2	32	m			E0-132511 261001A+　市場
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 4C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	17	m			E0-432631 261001A+　標準
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 4C 管内	2	m			E0-432631 261001A+　標準
金属製可とう電線管	24mm、ﾋﾞﾆﾙ被覆	2	m			代価表　0305
金属製可とう電線管	50mm、ﾋﾞﾆﾙ被覆	6	m			代価表　0306
プルボックス	400×400×300WPSUS製	2	個			代価表　0309
計						

1期工事	火災報知設備			自動火災報知		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　2C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	78	m			E0-432667 261001A+　標準
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　4C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	15	m			E0-432667 261001A+　標準
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　2C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	76	m			E0-432670 261001A+　標準
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　10P 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	102	m			E0-432670 261001A+　標準
受信機	P型1級10回線、壁掛型	1	面			代価表　0296
直流電源装置	24V、0.45AH	1	個			代価表　0298
機器収納箱	P型1級（発信機、ﾍﾞﾙ共）	1	個			代価表　0299
薄型表示灯	パッケージ型消火栓用	1	個			代価表　0300
光電式煙感知器	2種、露出型	12	個			代価表　0301
差動式スポット型感知器	2種、露出型	3	個			代価表　0302
定温式スポット型感知器	特種、防水型	3	個			代価表　0303
計						

1期工事		屋外整備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	36	m			E0-432631 261001A+ 標準
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 3C FEP内(PF･CD)	67	m			E0-432631 261001A+ 標準
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 22mm	67	m			E0-131133 261001A+ 市場
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	4	個			E0-131371 261001A+ 市場
照明器具（R）	LED投光器、防雨型	6	台			代価表 0268
照明器具（S）	LED投光器、鋼管ﾎﾟｰﾙ取付ﾎﾟｰﾙ基礎共	1	台			代価表 0269
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	22mm2- 3C FEP内(PF･CD)	180	m			E0-432631 261001A+ 標準
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(50)	294	m			E0-431151 261001A+ 標準
ハンドホール	900×900×900H（蓋2t）	3	基			代価表 0132
計						

2期工事		電灯設備			電灯幹線	
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
既設電灯盤(1L-1)改造	鋼板製・自立型	1	面			代価表　0249
積算電力量計（検定付）	単線3線式	2	個			代価表　0134
計						

2期工事	電灯設備			電灯分岐		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	254	m			EO-132621 261001A+ シ単
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	240	m			EO-132621 261001A+ シ単
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	21	m			EO-132621 261001A+ シ単
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	15	個			EO-131371 261001A+ 市場
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×1　ﾈｰﾑ付 -　-	2	個			EO-531141 261001A+ 標準
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×2　ﾈｰﾑ付 -　-	1	個			EO-531141 261001A+ 標準
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×4　ﾈｰﾑ付 -　-	1	個			EO-531141 261001A+ 標準
フルカラー形セレクタースイッチ	9回路、ﾌﾟﾚｰﾄ共	1	組			代価表　0279
人感センサー(a)	親器8Aﾀｲﾌﾟ	5	個			代価表　0276
人感センサー(b)	子器	14	個			代価表　0277
人感センサー(c)	換気扇連動用	2	個			代価表　0278
照明器具（E）	LED直付40型W=150	4	台			代価表　0255
照明器具（G）	LEDｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ、配線ﾀﾞｸﾄ取付型	51	台			代価表　0257
照明器具（H）	LED軒下用ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ、防雨型	10	台			代価表　0258
照明器具（I）	LEDｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ、人感ｾﾝｻｰ付	2	台			代価表　0259
照明器具（J）	LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	34	台			代価表　0260
照明器具（K）	LEDｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ、配線ﾀﾞｸﾄ用	9	台			代価表　0261
照明器具（L）	LEDﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ、配線ﾀﾞｸﾄ用	13	台			代価表　0262
照明器具（M）	LED直付40型W=150、低温倉庫用	3	台			代価表　0263
照明器具（N）	LED直付型40W=150、防湿型	8	台			代価表　0264

2期工事	電灯設備			電灯分岐		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
照明器具（O）	LEDｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ、防雨型	1	台			代価表　0265
照明器具（P）	LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	5	台			代価表　0266
照明器具（Q）	LED建築化照明	3	台			代価表　0267
非常照明(a13)	LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ型、JE13W相当	5	台			代価表　0271
非常照明(b13)	LED直付型、JE13W相当、防湿型	3	台			代価表　0273
非常照明(b30)	LED直付型,JE30W相当	3	台			代価表　0274
避難口誘導灯(c20)	LEDB級、BL型、片面型	4	台			代価表　0275
配線ダクト	L=2.0m	30	本			代価表　0280
配線ダクト	L=3.0	12	本			代価表　0281
フィードインキャップ	配線ﾀﾞｸﾄ用	12	個			代価表　0282
ジョイナ	配線ﾀﾞｸﾄ用	30	個			代価表　0283
エンドキャップ	配線ﾀﾞｸﾄ用	12	個			代価表　0284
計						

2期工事	電灯設備			コンセント分岐		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	118	m			E0-132621 261001A+　シ単
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	234	m			E0-132621 261001A+　ベ単
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　　D44	22	個			E0-131371 261001A+　市場
防雨入線カバー		1	個			代価表　0311
ｺﾝｾﾝﾄ (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×1 (接地端子付 一体形) 125V	3	個			E0-531191 261001A+　標準
ｺﾝｾﾝﾄ (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×2 - 125V	8	個			E0-531191 261001A+　標準
ｺﾝｾﾝﾄ (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×2 (接地端子付 一体形) 125V	14	個			E0-531191 261001A+　標準
ｺﾝｾﾝﾄ(防雨形)	2P15A×2 (抜止め 接地極×2 接地端子付) 125V	4	個			E0-531143 261001A+　標準
計						

2期工事	動力設備			動力幹線		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
既設動力盤(1P-1)改造	鋼板製・自立型	1	面			代価表　0250
積算電力量計（検定付）	三相3線式	2	個			代価表　0135
計						

2期工事	厨房設備			電灯・動力分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	434	m			EO-132621 261001A+　ベ単
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×1 (接地端子付 一体形) 125V	25	個			EO-531192 261001A+　標準
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	36	m			EO-432631 261001A+　標準
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 4C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	67	m			EO-432631 261001A+　標準
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 4C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	13	m			EO-432631 261001A+　標準
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 4C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	105	m			EO-432631 261001A+　標準
高容量接地コンセント	20A（旧4P）	13	個			代価表　0312
計						

2期工事		情報通信網設備				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT5E　4P 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	30	m			E0-432689 261001A+　標準
通信ｱｳﾄﾚｯﾄ (樹脂製)	ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ(RJ45) ×1	3	個			E0-541156 261001A+　標準
計						

2期工事		電話配管配線設備				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ	0.4mm-　2P 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	20	m			E0-432680 261001A+　標準
電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ (樹脂製)	ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ(RJ11) ×1	2	個			E0-541154 261001A+　標準
計						

2期工事		拡声設備				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	66	m			E0-432667 261001A+　標準
スピーカー	天井埋込型	2	個			代価表　0289
スピーカー	露出型	3	個			代価表　0290
ワイドホーンスピーカー	出力15W	2	個			代価表　0291
計						

2期工事		テレビ受信設備				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-5C-FB 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	13	m			EO-432684 261001A+　標準
直列ユニット	1端子、端末用	1	個			代価表　0316
計						

2期工事		監視カメラ設備				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
ワイヤレスカメラ	ﾓﾆﾀｰ10.1ｲﾝﾁ、ﾊﾟﾚｯﾄ型ｶﾒﾗ×４台ｾｯﾄ	1	組			代価表　0126
計						

2期工事		空調電源設備				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	44	m			EO-132621 261001A+　べ単
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 4C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	18	m			EO-432631 261001A+　標準
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	6	個			EO-131371 261001A+　市場
防雨入線カバー		1	個			代価表　0311
計						

2期工事	火災報知設備			自動火災報知		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　2C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	86	m			E0-432667 261001A+　標準
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　4C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	28	m			E0-432667 261001A+　標準
副受信機	P型1級10回線、壁掛型	1	面			代価表　0297
機器収納箱	P型1級（発信機、ﾍﾞﾙ共）	1	個			代価表　0299
薄型表示灯	パッケージ型消火栓用	1	個			代価表　0300
光電式煙感知器	2種、露出型	5	個			代価表　0301
差動式スポット型感知器	2種、露出型	3	個			代価表　0302
定温式スポット型感知器	特種、防水型	4	個			代価表　0303
定温式スポット型感知器	1種、防水型	4	個			代価表　0304
計						

2期工事		撤去設備				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
木造平屋建て店舗内部撤去	照明器具、配線解離、弱電機器類集積、積込共	342.22	㎡			代価表　0321
計						

2期工事	仮設工事			仮設男女トイレ電源		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 2C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	40	m			EO-432631 261001A+ 標準
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE) (PF管内)	2.0mm	18	m			EO-132521 261001A+ 補市
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m	2	か所			EO-134132 261001A+ 市場
計						

機械設備工事		衛生器具設備				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
洋風便器	CS232B，SH232BA（手洗無） TCF6623（洗浄便座）	1	組			代価表　0136
ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ洋風便器	CFS498BMT（ﾌﾗｯｼｭﾀﾝｸ式） TCF5531（洗浄便座）	11	組			代価表　0137
紙巻器	YH702（棚付二連式）	12	個			代価表　0138
低ﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ小便器	UFS900WR（発電式自動洗浄）	4	組			代価表　0139
ｺﾝﾊﾟｸﾄ・ﾄｲﾚﾊﾟｯｸ	UDAK21L1A2DN1WA 洋便器、洗面器、汚物流付	1	組			代価表　0140
固定手すり （小便器用）	T112CU22（650L×550D×470H）	1	個			代価表　0141
洗面器	LS722C，TLE25SS1WA（自動単水栓） TLDP2150JA	2	組			代価表　0142
洗面器 カウンター ﾌﾛﾝﾄﾊﾟﾈﾙ	MK45 3,450W×450D	1	組			代価表　0143
洗面器カウンター	MB50（ｵﾆｯｸｽ）1,750W×500D×50H	1	台			代価表　0145
洗面器ﾌﾛﾝﾄﾊﾟﾈﾙ	WFT4（ｵﾆｯｸｽ）扉式 1,750W	1	台			代価表　0146
洗面器	L210C，TLE28SS1WA（自動単水栓） TLDP2150JA	1	組			代価表　0147
洗面器	L210C,REAH03B1RS28SK（自動水洗一体型小型電気温水器3L），TLDP2105JA	2	組			代価表　0323
手洗器	L30DM,REAH03B1RS28SK（自動水洗一体型小型電気温水器3L），TLDP2105JA	3	組			代価表　0148
化粧鏡	YM4560A（450×600）	1	枚			代価表　0149
化粧鏡	YM3545A（350×450）	3	枚			代価表　0150
掃除用流し	SK22A，T23AEQ20 C，TN114	1	組			代価表　0151
調乳用温水器	CH22-3，（シンク一体ﾀｲﾌﾟ） 900W×619D×1,145H	1	台			代価表　0152
ベビーシート	YKA25N，（780×135×1,145H）	1	台			代価表　0153
ベビーチェア	YKA15S，（300×250×950H）	5	台			代価表　0154
フッティング ボード	YKA41R，（400×87×560H）	1	台			代価表　0155

機械設備工事		衛生器具設備				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
混合水栓	TKS05311J，(ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ式壁付)	11	個			代価表　0156
自在水栓	T130AUN13 C	1	個			代価表　0157
水抜付散水栓	D-EN-2013040（伸縮式）	3	個			代価表　0158
散水栓ボックス	B3B	3	個			代価表　0159
不凍水栓柱	13A×1,200H，(耐寒ホーム水栓共)	1	個			代価表　0160
ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾗｲﾔｰ	TYC420W	1	台			代価表　0322
ミニキッチン	CMK12LEW（1）G200L（1,200W×500D×1,900H）混合栓、IHﾋｰﾀｰ共	1	台			代価表　0161
計						

機械設備工事		屋外給水設備				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	軟質管・金属製継手接合 地中配管　30A	12.7	m			MO-631221 261001A- 協議
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	軟質管・金属製継手接合 地中配管　25A	46.7	m			MO-631221 261001A- 協議
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	軟質管・金属製継手接合 地中配管　20A	108.4	m			MO-631221 261001A- 協議
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	地中配管　40A	2.5	m			MO-631124 261001A- 標準
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	地中配管　30A	1	m			MO-631124 261001A- 標準
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	地中配管　25A	2	m			MO-631124 261001A- 標準
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	地中配管　20A	2	m			MO-631124 261001A- 標準
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断　40A 保温無	4	か所			MO-641194 261001A- 標準
量水器ボックス	FRP製 30㎜用	2	個			代価表　0243
逆流防止バルブ	30㎜	2	個			代価表　0244
量水器	30㎜	2	個			代価表　0245
不凍水抜栓	MT30A×400L	1	個			代価表　0162
不凍水抜栓	MT25A×400L	2	個			代価表　0163
水抜栓	一般形　20A 0.4m	2	個			MO-732153 261001A- 標準
弁桝	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 VC-P(550H)	5	組			MO-733251 261001A- 標準
埋設標識ﾃｰﾌﾟ	150幅	175.3	m			MO-732182 261001A- 標準
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	51.3	m3			MO-638612 261001A- 標準
床付け	つぼ,布掘り	78.9	㎡			BO-432226 261001A- 市場
山砂		23.7	m3			MO-638651 261001A- 協議
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	27.6	m3			MO-638621 261001A- 標準

機械設備工事		屋外給水設備				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
積込み	小規模土工 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3	23.7	m3			B0-132614 261001A- 参考
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 土砂 DID区間無し 4.5km以下	23.7	m3			B0-132623 261001A- 標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	1	日			M0-638673 261001A- 標準
計						

機械設備工事		屋内給水設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)	ねじ接合　地中配管 32A	8.6	m			MO-631133 261001A- 標準
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)	ねじ接合　地中配管 25A	17.5	m			MO-631133 261001A- 標準
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)	ねじ接合　地中配管 20A	85.2	m			MO-631133 261001A- 標準
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)	ねじ接合　機械室・便所 25A	1.2	m			MO-631132 261001A- 標準
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)	ねじ接合　機械室・便所 20A	44.7	m			MO-631132 261001A- 標準
仕切弁(管端防食ｺｱ)	10K(ねじ･給水用) 25A	1	個			MO-634617 261001A- 標準
仕切弁(管端防食ｺｱ)	10K(ねじ･給水用) 20A	8	個			MO-634617 261001A- 標準
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ製　25A	1	本			MO-634114 261001A- 標準
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ製　20A	1	本			MO-634114 261001A- 標準
凍結防止ヒーター	1.0m×12W (ﾊﾟｲﾛｯﾄﾗﾝﾌﾟ付)	1	本			代価表　0164
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　63mm	11	か所			MO-638341 261001A- 標準
根切り(人力)		11.7	m3			MO-638611 261001A- 標準
山砂		5.8	m3			MO-638651 261001A- 協議
埋戻し	人 力 根切り土 -	5.9	m3			MO-638621 261001A- 標準
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	5.8	m3			MO-638631 261001A- 標準
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	28.7	m			MO-632111 261001A- 参考
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 多湿箇所､屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 25A	1.2	m			MO-632111 261001A- 参考
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 多湿箇所､屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 20A	16	m			MO-632111 261001A- 参考
計						

機械設備工事		屋外排水設備				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VU)	地中配管 150A	9.4	m			MO-631106 261001A- 標準
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VU)	地中配管 125A	38.7	m			MO-631106 261001A- 標準
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VU)	地中配管 100A	76.7	m			MO-631106 261001A- 標準
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VU)	地中配管 75A	22.3	m			MO-631106 261001A- 標準
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	地中配管 75A	4.5	m			MO-631156 261001A- 標準
FRP製ｸﾞﾘｽﾄﾗｯﾌﾟ	許容流入量 130L／min 実水量 135L 鋼板亜鉛メッキ蓋共	1	台			代価表 0165
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径100φ UTK､UT､UTL 塩ﾋﾞふた付 ～500	1	組			MO-733261 261001A- 標準
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径100φ 90L､45L 塩ﾋﾞふた付 501～800	2	組			MO-733261 261001A- 標準
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径100φ 90Y､45Y､45YS 塩ﾋﾞふた付 501～800	1	組			MO-733261 261001A- 標準
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径100φ 90Y､45Y､45YS 塩ﾋﾞふた付 501～800	2	組			MO-733261 261001A- 標準
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径100φ UTK､UT､UTL 塩ﾋﾞふた付 501～800	2	組			MO-733261 261001A- 標準
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径100φ DR 塩ﾋﾞふた付 801～1200	1	組			MO-733261 261001A- 標準
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 (鋳鉄製防護ふた)	桝径200φ 最大排水管径100φ 90L､45L 501～800 T- 8 蝶番ﾛｯｸ式	1	組			MO-733262 261001A- 標準
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径125φ 90Y､45Y､45YS 塩ﾋﾞふた付 501～800	1	組			MO-733261 261001A- 標準
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 (鋳鉄製防護ふた)	桝径200φ 最大排水管径125φ 90L､45L 801～1200 T- 8 蝶番ﾛｯｸ式	2	組			MO-733262 261001A- 標準
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径125φ 90Y､45Y､45YS 塩ﾋﾞふた付 1201～1500	2	組			MO-733261 261001A- 標準
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径125φ 90Y､45Y､45YS 塩ﾋﾞふた付 1201～1500	2	組			MO-733261 261001A- 標準
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ雨水桝	桝径200φ 最大排水口径100φ 90L，塩ビ蓋付 ～500H	6	組			代価表 0166
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ雨水桝	桝径200φ 最大排水口径100φ 90Y，塩ビ蓋付 ～500H	2	組			代価表 0167
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ雨水桝	桝径200φ 最大排水口径100φ UTY，塩ビ蓋付 ～500H	1	組			代価表 0168

機械設備工事		屋外排水設備				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ雨水桝	桝径200φ 最大排水口径100φ UTK，塩ビ蓋付 ～500H	1	組			代価表　0169
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ雨水桝	桝径200φ 最大排水口径125φ 90Y，塩ビ蓋付 ～500H	8	組			代価表　0170
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ雨水桝	桝径200φ 最大排水口径125φ UTY，塩ビ蓋付 ～500H	1	組			代価表　0171
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ雨水桝	桝径200φ 最大排水口径150φ 90Y，塩ビ蓋付 ～500H	3	組			代価表　0172
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	52.3	m3			MO-638612 261001A-　標準
床付け	つぼ,布掘り	72.8	㎡			BO-432226 261001A-　市場
山砂		18.2	m3			MO-638651 261001A-　協議
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	34.1	m3			MO-638621 261001A-　標準
積込み	小規模土工 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3	18.2	m3			BO-132614 261001A-　参考
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 土砂 DID区間無し 4.5km以下	18.2	m3			BO-132623 261001A-　標準
計						

機械設備工事		屋内排水設備				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋内一般　50A	28.5	m			MO-631156 261001A- 標準
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋内一般　40A	13	m			MO-631156 261001A- 標準
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	機械室・便所　100A	47.5	m			MO-631156 261001A- 標準
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	機械室・便所　75A	71.5	m			MO-631156 261001A- 標準
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	機械室・便所　65A	16.7	m			MO-631156 261001A- 標準
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	機械室・便所　50A	73.5	m			MO-631156 261001A- 標準
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	機械室・便所　40A	17.3	m			MO-631156 261001A- 標準
給水・耐熱性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HTVP)	機械室・便所　100A	6.7	m			MO-631125 261001A- 協議
給水・耐熱性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HTVP)	機械室・便所　75A	8.2	m			MO-631125 261001A- 協議
給水・耐熱性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HTVP)	機械室・便所　50A	19.8	m			MO-631125 261001A- 協議
間接排水口	50A	12	個			MO-733142 261001A- 標準
通気弁	50A	4	個			MO-634610 261001A- 協議
床上掃除口　取付(COA)	100A	9	個			MO-733117 261001A- 標準
床上掃除口　取付(COA)	80A	9	個			MO-733117 261001A- 標準
床上掃除口　取付(COA)	65A	1	個			MO-733117 261001A- 標準
排水目皿	D金具　80A	2	個			MO-733141 261001A- 標準
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm 150mm	2	か所			MO-638341 261001A- 標準
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm 125mm	5	か所			MO-638341 261001A- 標準
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm 100mm	5	か所			MO-638341 261001A- 標準
根切り(人力)		33.1	m3			MO-638611 261001A- 標準

機械設備工事		屋内排水設備				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
埋戻し	人 力 根切り土 -	33.1	m3			MO-638621 261001A- 標準
計						

機械設備工事		給湯設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
GH-1 ガス給湯器	屋外壁掛型 50号　型式 GQ-5011WZ ﾘﾓｺﾝ、配管ｶﾊﾞｰ他付属品共	1	組			代価表　0173
EH-1 電気温水器	貯湯式 12L，型式 REW12B2B1KSCM 1φ×200V×1.5KW 付属品共	1	組			代価表　0174
給湯・耐熱性硬質塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(管端防食)	ねじ接合　機械室・便所 25A	3.9	m			MO-631174 261001A-　標準
給湯・耐熱性硬質塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(管端防食)	ねじ接合　機械室・便所 20A	46.8	m			MO-631174 261001A-　標準
仕切弁(管端防食ｺｱ)	10K(ねじ･給湯用) 25A	1	個			MO-634617 261001A-　標準
仕切弁(管端防食ｺｱ)	10K(ねじ･給湯用) 20A	2	個			MO-634617 261001A-　標準
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ製　25A	1	本			MO-634114 261001A-　標準
凍結防止ヒーター	1.0m×12W（ﾊﾟｲﾛｯﾄﾗﾝﾌﾟ付）	1	本			代価表　0164
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　75mm	2	か所			MO-638341 261001A-　標準
根切り(人力)		4	m3			MO-638611 261001A-　標準
山砂		2	m3			MO-638651 261001A-　協議
埋戻し	人 力 根切り土 -	2	m3			MO-638621 261001A-　標準
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	2	m3			MO-638631 261001A-　標準
給湯管 保温	ﾛｯｸｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	2.7	m			MO-432131 261001A-　補市
給湯管 保温	ﾛｯｸｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	33.6	m			MO-432131 261001A-　補市
給湯管 保温	ﾛｯｸｳｰﾙ 多湿箇所､屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 25A	1.2	m			MO-432131 261001A-　補市
給湯管 保温	ﾛｯｸｳｰﾙ 多湿箇所､屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 20A	13.2	m			MO-432131 261001A-　補市
計						

機械設備工事		ガス設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ガス配管用外面被覆鋼管	VI 32φ 屋内専用	13.5	m			代価表　0175
ガス配管用外面被覆鋼管	VI 25φ 屋内専用	1.2	m			代価表　0176
ガス配管用外面被覆鋼管	VI 20φ 屋内専用	14.3	m			代価表　0177
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合　機械室・便所 32A	1.5	m			MO-631191 261001A-　標準
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合　機械室・便所 20A	8.8	m			MO-631191 261001A-　標準
ｶﾞｽｺｯｸ	ｻｰﾋﾞｽｺｯｸ　32A	1	個			MO-736121 261001A-　協議
ｶﾞｽｺｯｸ	ｻｰﾋﾞｽｺｯｸ　20A	9	個			MO-736121 261001A-　協議
ｶﾞｽﾒﾀﾙﾌﾚｷｰ	20A×300L（屋内用）	9	本			代価表　0178
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　63mm	2	か所			MO-638341 261001A-　標準
根切り(人力)		3.6	m3			MO-638611 261001A-　標準
山砂		1.8	m3			MO-638651 261001A-　協議
埋戻し	人 力 根切り土 -	1.8	m3			MO-638621 261001A-　標準
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	1.8	m3			MO-638631 261001A-　標準
配管用炭素鋼鋼管(白管)塗装	露 出　32A	1.5	m			MO-633113 261001A-　標準
配管用炭素鋼鋼管(白管)塗装	露 出　20A	8.8	m			MO-633113 261001A-　標準
計						

機械設備工事		汚水ポンプ槽設備				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
汚水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	GP15型，容量1.94m3(乗用車荷重) ﾎﾟﾝﾌﾟ50A×220L／min×0.4KW×2台 制御盤共	1	組			代価表　0179
遣方	小規模	4.4	㎡			B0-132511 261001A-　標準
墨出し	小規模 S造 地上階	4.4	㎡			B0-132514 261001A-　資料
養生	小規模 S造 地上階	4.4	㎡			B0-132515 261001A-　資料
整理清掃 後片付け	小規模 S造 地上階	4.4	㎡			B0-132531 261001A-　資料
山留工事	鋼矢板 III型-7m	112	㎡			(見積り・刊行物等)
根切り	小規模土工 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 -	51.4	m3			B0-132235 261001A-　参考
山砂		47	m3			M0-638651 261001A-　協議
砂利地業	切込砕石	0.5	m3			M0-638641 261001A-　標準
積込み	小規模土工 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3	51.4	m3			B0-132614 261001A-　参考
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 土砂 DID区間無し 9.0km以下	51.4	m3			B0-132623 261001A-　標準
型枠	普通合板型枠 -　基礎部 -	3.4	㎡			B0-434411 261001A-　シ単
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復	3.4	㎡			B0-434421 261001A-　市場
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295　D13	0.12	t			B0-116131 261001A-　参資
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295　D10	0.15	t			B0-116131 261001A-　参資
鉄筋加工組立 簡易	土間､木造基礎等	0.26	t			B1-101019 261001A-　独自
ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｌ（会津若松１）	生ｺﾝ人力打設	1.9	m3			M1-200116 261001A-　独自
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	8	㎡			B0-536213 261001A-　市場
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	16t吊り　ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料 標準	1	日			B0-937182 261001A-　参資
計						

機械設備工事		屋内消火栓設備				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
パッケージ型 屋内消火栓設備	Ⅰ型　露出、火報併設型 標準付属品共	2	基			代価表　0180
計						

機械設備工事		冷暖房設備				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
AC-1 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ 室外機	冷房 90.0KW, 暖房 100.0KW 付属品共	1	組			代価表　0181
AC-1 室外機用 SUS製防雪フード	90.0KW用	1	組			代価表　0182
AC-1 室外機用 溶融亜鉛ﾒｯｷ架台	90.0KW用　300H	1	組			代価表　0183
AC-1-1 AC室内機	天井カセット形（4方吹） 能力 14.0KW型 ﾊﾟﾈﾙ、ﾘﾓｺﾝ共	6	組			代価表　0184
AC-1-2 AC室内機	天井カセット形（4方吹） 能力 4.5KW型 ﾊﾟﾈﾙ、ﾘﾓｺﾝ共	2	組			代価表　0185
AC-2 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ 室外機	冷房 67.0KW, 暖房 77.5KW 付属品共	1	組			代価表　0186
AC-2 室外機用 SUS製防雪フード	67.0KW用	1	組			代価表　0187
AC-2 室外機用 溶融亜鉛ﾒｯｷ架台	76.0KW用　300H	1	組			代価表　0188
AC-2-1 AC室内機	天井カセット形（4方吹） 能力 16.0KW型 ﾊﾟﾈﾙ、ﾘﾓｺﾝ共	2	組			代価表　0189
AC-2-2 AC室内機	厨房用天吊形 能力 14.0KW型、ﾘﾓｺﾝ他付属品共	1	組			代価表　0190
AC-2-3 AC室内機	厨房用天吊形 能力 8.0KW型、ﾘﾓｺﾝ他付属品共	1	組			代価表　0191
AC-2-4 AC室内機	天井カセット形（2方吹） 能力 3.6KW型 ﾊﾟﾈﾙ、ﾘﾓｺﾝ共	1	組			代価表　0192
AC-2-5 AC室内機	天井カセット形（1方吹） 能力 2.8KW型 ﾊﾟﾈﾙ、ﾘﾓｺﾝ共	2	組			代価表　0193
AC-2-6 AC室内機	天井カセット形（1方吹） 能力 2.2KW型 ﾊﾟﾈﾙ、ﾘﾓｺﾝ共	2	組			代価表　0194
AC-3 AC標準ペア	中温用天井カセット形（4方吹） 能力 8.0W型 ﾊﾟﾈﾙ、ﾘﾓｺﾝ共	1	組			代価表　0195
AC-3 室外機用 溶融亜鉛ﾒｯｷ架台	8.0KW用　300H	1	台			代価表　0196
AC-4 AC標準ペア	中温用天吊形 能力 4.9W型 ﾘﾓｺﾝ、他付属品共	1	組			代価表　0197
AC-4 室外機用 溶融亜鉛ﾒｯｷ架台	4.9KW用　300H	1	台			代価表　0198
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	31.75外径(1 1/4B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	5.7	m			MO-651382 261001A-　標準
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	28.58外径(1 1/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	37.6	m			MO-651382 261001A-　標準

機械設備工事		冷暖房設備				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	25.4 外径(1　　B) ｶﾞｽ管 厚20㎜以上	7.9	m			MO-651382 261001A-　標準
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	22.22外径(　7/8B) ｶﾞｽ管 厚20㎜以上	22.3	m			MO-651382 261001A-　標準
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	15.88外径(　5/8B) ｶﾞｽ管 厚20㎜以上	73.1	m			MO-651382 261001A-　標準
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	12.7 外径(　1/2B) ｶﾞｽ管 厚20㎜以上	21	m			MO-651382 261001A-　標準
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	15.88外径(　5/8B) 液管 厚10㎜以上	43.3	m			MO-651382 261001A-　標準
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	12.7 外径(　1/2B) 液管 厚10㎜以上	30.2	m			MO-651382 261001A-　標準
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.52外径(　3/8B) 液管 厚10㎜以上	73.1	m			MO-651382 261001A-　標準
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	6.35外径(　1/4B) 液管 厚10㎜以上	21	m			MO-651382 261001A-　標準
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	地中配管　　50A	4.4	m			MO-631156 261001A-　標準
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋内一般　　50A	23.4	m			MO-631156 261001A-　標準
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋内一般　　40A	5.5	m			MO-631156 261001A-　標準
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋内一般　　30A	54.3	m			MO-631156 261001A-　標準
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋内一般　　25A	30.8	m			MO-631156 261001A-　標準
根切り(人力)		0.8	m3			MO-638611 261001A-　標準
埋戻し	人 力 根切り土 -	0.8	m3			MO-638621 261001A-　標準
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	2㎜2-　3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	31.1	m			E0-432642 261001B-　標準
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25㎜2-　2C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	199.7	m			E0-432642 261001B-　標準
冷媒管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 100A	43	m			MO-632162 261001A-　参考
冷媒管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 多湿箇所､屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 100A	12	m			MO-632162 261001A-　参考
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 50A	11	m			MO-432121 261001A-　補市

機械設備工事		冷暖房設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A	14.6	m			MO-432121 261001A- 補市
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A	1.6	m			MO-432121 261001A- 補市
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｲ化粧原紙 32A	29.9	m			MO-432121 261001A- 補市
排水管 保温	ﾛｯｸｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A	24.4	m			MO-432121 261001A- 補市
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｲ化粧原紙 25A	6.8	m			MO-432121 261001A- 補市
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	24	m			MO-432121 261001A- 補市
計						

機械設備工事		換気設備				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
AEX-1 全熱交換器	天井カセット形 100φ×150-70m3／H×60Pa ﾘﾓｺﾝ他付属品共	1	組			代価表　0199
AEX-2 全熱交換器	天井ｶｾｯﾄ形 100φ×80-40m3／H×60Pa ﾘﾓｺﾝ他付属品共	1	組			代価表　0200
EF-1 片吸込 シロッコファン	屋内天吊型厨房用 SRM04，N03×6,600m3／H×250Pa 付属品共	1	組			代価表　0201
EF-2 有圧換気扇	格子タイプ 25cm×800-500m3／H×20Pa SUS製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ他付属品共	1	組			代価表　0202
EF-2A 有圧換気扇	格子タイプ（24H換気対応） 25cm×800-500m3／H×20Pa SUS製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ他付属品共	1	組			代価表　0203
EF-3 ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ	消音タイプ 200φ×950-600m3／H×100Pa 付属品共	1	組			代価表　0204
EF-4 ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ	消音タイプ 200φ×650-400m3／H×100Pa 付属品共	1	組			代価表　0205
EF-5 天井換気扇	24H換気付 150φ×450-370m3／H×100Pa 付属品共	1	組			代価表　0206
EF-6 天井換気扇	24H換気付 150φ×450-200m3／H×80Pa 付属品共	1	組			代価表　0207
EF-7 天井換気扇	台所用24H換気付 100φ×200-85m3／H×80Pa 付属品共	1	組			代価表　0208
EF-8 天井換気扇	100φ×150m3／H×40Pa 付属品共	2	組			代価表　0209
EF-9 天井換気扇	24H換気付 100φ×120-50m3／H×30Pa 付属品共	1	組			代価表　0210
EF-10 天井換気扇	100φ×120m3／H×30Pa 付属品共	1	組			代価表　0211
EF-11 天井換気扇	100φ×100m3／H×30Pa 付属品共	2	組			代価表　0212
ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ	24H換気用（強弱）	5	個			機：換気扇 1
ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ	換気用（強弱）	3	個			機：換気扇 2
FU-1 給気用SUS製 ﾌｨﾙﾀｰﾕﾆｯﾄ	FU-30PSFS-C 換気扇30cm用 付属品共	1	組			代価表　0213
給排気グリル	天井カセット型 200φ用 付属品共	5	組			代価表　0214
OG-1 給排気ｸﾞﾘﾙ	天井カセット型 150φ用 付属品共	1	組			代価表　0215
OG-2 給気ｸﾞﾘﾙ	壁取付型 150φ用 付属品共	2	組			代価表　0216

機械設備工事		換気設備				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
ベンドキャップ	SUS製深形 VC250φ	2	組			代価表　0217
ベンドキャップ	SUS製深形 VC150φ	3	組			代価表　0218
ベンドキャップ	SUS製深形 VC100φ	11	組			代価表　0219
1,ｽﾃﾝﾚｽﾌｰﾄﾞ	箱型，1,900×850×850H×1.0t FS-3530共	1	組			代価表　0220
ｸﾞﾘｽﾌｨﾙﾀｰ	両面式，500×500×30t×2枚	1	組			代価表　0221
2,ｽﾃﾝﾚｽﾌｰﾄﾞ	箱型，1,500×1,450×850H×1.0t FS-3535共	1	組			代価表　0222
ｸﾞﾘｽﾌｨﾙﾀｰ	両面式，500×400×30t×4枚	1	組			代価表　0223
3,ｽﾃﾝﾚｽﾌｰﾄﾞ	箱型，1,750×750×850H×1.0t FS-3030共	1	組			代価表　0224
ｸﾞﾘｽﾌｨﾙﾀｰ	両面式，500×400×30t×2枚	1	組			代価表　0225
4,ｽﾃﾝﾚｽﾌｰﾄﾞ	箱型，1,300×850×850H×1.0t FS-2525共	1	組			代価表　0226
共板ﾌﾗﾝｼﾞ 工法ﾀﾞｸﾄ	ｲﾝｻｰﾄ有 0.6㎜(451～750㎜)	12.8	㎡			MO-542144 261001A-　補市
共板ﾌﾗﾝｼﾞ 工法ﾀﾞｸﾄ	ｲﾝｻｰﾄ有 0.5㎜(～450㎜)	15.3	㎡			MO-542144 261001A-　補市
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ有 250㎜	8.3	m			MO-542134 261001A-　補市
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ有 200㎜	9.4	m			MO-542134 261001A-　補市
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ有 150㎜	9.5	m			MO-542134 261001A-　補市
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ有 100㎜	25.9	m			MO-542134 261001A-　補市
ﾎﾞﾘｭｰﾑﾀﾞﾝﾊﾟｰ	VD 550×550	1	台			代価表　0227
吹出口	VHS　600×600（ﾌｨﾙﾀｰ付） BOX:750×750×500H(GW25内貼り)	2	個			代価表　0228
ボックス	500×500×500H（シール有）	1	個			代価表　0229
ボックス	500×450×450H（シール有）	1	個			代価表　0230

機械設備工事		換気設備				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
ボックス	400×400×400H（シール有）	1	個			代価表　0231
排気SUSフード	600×600（防虫網付）	1	個			代価表　0232
給気SUSフード	400×400（防虫網付）	2	個			代価表　0233
長方形ﾀﾞｸﾄ保温	ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25	44.6	㎡			M0-432171 261001A-　市場
長方形ﾀﾞｸﾄ保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25	5.8	㎡			M0-432171 261001A-　市場
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(32K)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　250㎜ 保温厚25	4	m			M0-432173 261001A-　市場
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(32K)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　150㎜ 保温厚25	4.9	m			M0-432173 261001A-　市場
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(32K)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　100㎜ 保温厚25	19.3	m			M0-432173 261001A-　市場
計						

機械設備工事		既設エアコン撤去設備				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
ACP-2 標準ペア	天井カセット型撤去 能力：7.1KW 付属品共	1	組			代価表　0234
ACP-3 同時ツイン	天井カセット型撤去 能力：7.1KW 付属品共	1	組			代価表　0235
ACP-3 標準ペア	天井吊型撤去 能力：8.0KW 付属品共	1	組			代価表　0236
ACP-4 標準ペア	天井吊型撤去 能力：7.1KW 付属品共	1	組			代価表　0237
冷媒管撤去	シングル直管　15.9φ撤去	44	m			代価表　0238
冷媒管撤去	シングル直管　12.7φ撤去	9	m			代価表　0239
冷媒管撤去	シングル直管　9.5φ撤去	44	m			代価表　0240
冷媒管撤去	シングル直管　6.4φ撤去	9	m			代価表　0241
ドレン管撤去	塩化ビニル管　VP25φ撤去	13	m			代価表　0242
冷媒フロン回収		14	kg			(見積り・刊行物等)
産業廃棄物処理	鉄類（廃プラ混合）	422	kg			(見積り・刊行物等)
計						

機械設備工事	仮設給排水設備			仮設給水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	軟質管・金属製継手接合 地中配管　40A	1	m			MO-631221 261001A- 協議
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	軟質管・金属製継手接合 地中配管　25A	19.9	m			MO-631221 261001A- 協議
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	軟質管・金属製継手接合 地中配管　20A	6.4	m			MO-631221 261001A- 協議
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断　40A 保温無	2	か所			MO-641194 261001A- 標準
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合　屋内一般 20A	2.4	m			MO-631132 261001A- 標準
凍結防止ヒーター	1.0m×12W（ﾊﾟｲﾛｯﾄﾗﾝﾌﾟ付）	2	本			代価表　0164
不凍水抜栓	MT25A×400L	1	個			代価表　0163
弁桝	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 VC-P(550H)	1	組			MO-733251 261001A- 標準
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	6.1	m3			MO-638612 261001A- 標準
床付け	つぼ,布掘り	12.2	㎡			BO-432226 261001A- 市場
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	6.1	m3			MO-638621 261001A- 標準
計						

機械設備工事	仮設給排水設備			仮設排水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VU)	地中配管 100A	46	m			MO-631106 261001A- 標準
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VU)	地中配管 50A	5	m			MO-631106 261001A- 標準
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径150φ 最大排水管径100φ 90L､45L 塩ﾋﾞふた付 ～500	1	組			MO-733261 261001A- 標準
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径150φ 最大排水管径100φ 90Y､45Y､45YS 塩ﾋﾞふた付 ～500	1	組			MO-733261 261001A- 標準
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径150φ 最大排水管径100φ ST 塩ﾋﾞふた付 ～500	1	組			MO-733261 261001A- 標準
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径150φ 最大排水管径100φ ST 塩ﾋﾞふた付 501～800	1	組			MO-733261 261001A- 標準
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径150φ 最大排水管径100φ 90L､45L 塩ﾋﾞふた付 501～800	1	組			MO-733261 261001A- 標準
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径100φ 90Y､45Y､45YS 塩ﾋﾞふた付 501～800	1	組			MO-733261 261001A- 標準
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	13.2	m3			MO-638612 261001A- 標準
床付け	つぼ,布掘り	24.1	㎡			BO-432226 261001A- 市場
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	13.2	m3			MO-638621 261001A- 標準
計						

厨房設備		厨房				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
手洗いシンク	A-1	1	台			厨房-1 1
二槽シンク	A-2	1	台			厨房-1 2
全自動システム炊飯器	A-5	1	台			厨房-1 5
ガス式スチームコンベクションオーブン	A-6	1	台			厨房-1 6
スーパーデラックスパン	A-6 325×325×20	5	台			厨房-1 7
スーパーデラックスパン	A-6 325×325×65	3	台			厨房-1 8
スーパーデラックスパン	A-6 325×325×65	3	台			厨房-1 9
軟水機	A-7	1	台			厨房-1 10
業務用冷蔵庫	A-9	1	台			厨房-1 12
冷凍庫	A-10	1	台			厨房-1 13
一槽シンク	A-12	1	台			厨房-1 15
パイパワー解凍ゆで麺器	A-13	2	台			厨房-1 16
電磁調理器	A-14	1	台			厨房-1 17
電気ｲﾝｾｯﾄｳｫｰﾏｰ	A-15	1	台			厨房-1 18
ﾃｰﾌﾞﾙ型冷蔵庫	A-17	1	台			厨房-1 20
樹脂製アジャスト脚	A-17	5	台			厨房-1 21
電気式ウォーマー	A-20	1	台			厨房-1 24
業務用電子ジャー	A-21	1	台			厨房-1 25
業務用電子スープジャー	A-22	1	台			厨房-1 26
テーブル型冷蔵庫	A-24	1	台			厨房-1 28

厨房設備		厨房				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
樹脂製アジャスト脚	A-24	4	台			厨房-1 29
冷蔵ショーケース	A-25	1	台			厨房-1 30
ジェラートショーケース	A-28	1	台			厨房-1 31
一槽シンク	A-27	1	台			厨房-1 32
キューブアイスメーカー	A-28	1	台			厨房-1 33
コーヒーマシン	A-30	1	台			厨房-1 35
コーヒーマシンパウダーユニット	A-31	1	台			厨房-1 36
浄軟水器	A-31	1	台			厨房-1 37
ロールペーパー	A-31	1	台			厨房-1 38
ソフトクリームサーバー	A-34	1	台			厨房-1 43
テーブル型冷蔵庫	A-35	1	台			厨房-1 44
樹脂製アジャスト脚	A-35	4	台			厨房-1 45
ふわりか	A-36	1	台			厨房-1 46
おにぎりオプション本体部	A-36	1	台			厨房-1 47
三角70型ユニット	A-36	1	台			厨房-1 48
袋開口機	A-37	1	台			厨房-1 49
おにぎり袋テープ	A-37	1	台			厨房-1 50
一槽シンク	A-38	1	台			厨房-1 51
一槽シンク	A-39	1	台			厨房-1 52
ガステーブル	A-40	1	台			厨房-1 53

厨房設備		厨房				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
テーブル型冷蔵庫	A-41	1	台			厨房-1 54
樹脂製アジャスト脚	A-41	4	台			厨房-1 55
スタンダードガスフライヤー	A-43	1	台			厨房-1 57
食器洗浄機	A-48	1	台			厨房-1 62
ソイルドテーブル	A-49	1	台			厨房-1 63
食器洗浄機ガスブースター	A-50	1	台			厨房-1 64
計						

厨房設備		ジェラート製造				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
業務用冷蔵庫	B-1	1	台			厨房-2 1
ﾌﾞﾗｽﾄﾁﾗｰ＆ﾌﾘｰｻﾞｰ	B-2	1	台			厨房-2 2
ハイパートロン ジェラートフリーザー	B-3	1	台			厨房-2 3
架台	B-4	1	台			厨房-2 4
ハイパートロン パステライザー	B-5	1	台			厨房-2 5
一槽シンク	B-6	1	台			厨房-2 6
二槽シンク	B-8	1	台			厨房-2 8
電解水生成装置WOX	B-9	1	台			厨房-2 9
冷凍冷蔵庫	B-11	1	台			厨房-2 11
家庭用卓上IH調理器	B-13	1	台			厨房-2 13
フードブレンダー	B-14	1	台			厨房-2 14
計						

厨房設備		食品庫				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
業務用冷蔵庫	C-1	1	台			厨房-3 1
冷凍庫	C-2	1	台			厨房-3 2
計						

厨房設備		保管庫				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
プレハブ冷蔵庫	D-6	1	台			厨房-4 6
天井据置型冷蔵庫ユニット	D-6	1	台			厨房-4 7
エアフィルタ	D-6	1	台			厨房-4 8
計						

厨房設備		冷蔵ショーケース				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
セミ多段ショーケース	E-16	2	台			厨房-6 3
オープンタイプRSD	E-18	2	台			厨房-6 1
リーチイン冷蔵ショーケース	E-20	2	台			厨房-6 5
業務用冷凍ショーケース		2	台			厨房-6 7
計						

厨房設備		運搬設置費				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
荷造り運搬費		1	式			厨房-5 1
搬入据付費		1	式			厨房-5 2
試運転調整費		1	式			厨房-5 3
設置費	A-30、31	1	式			厨房-5 4
試運転調整費	A-34	1	式			厨房-5 5
試運転調整費	A-36、37	1	式			厨房-5 6
プレハブ工事費		1	式			厨房-5 8
既存機撤去・引上・移設工事費		1	式			厨房-5 9
計						

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
仮囲い	【6ヶ月】 仮囲鉄板 H=2.0m	197	m			代価表　0011
ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ	【6ヶ月】 H=1.8m L=6.0m	1	式			書共通仮設 2
敷き鉄板	【8ヶ月】	108	㎡			代価表　0015
交通誘導員B		120	人			代価表　0014
仮囲い	【6ヶ月】 仮囲鉄板 H=2.0m	226	m			代価表　0012
ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ	【6ヶ月】 H=1.8m L=6.0m	1	式			書共通仮設 2
敷き鉄板	【6ヶ月】	108	㎡			代価表　0016
仮設壁	L=10.92m　H=3.26　LGS下地 石こうボードア9.5 ビニールクロス貼り（設置・解体）	1	か所			共通仮設(1) 1
仮設トイレ 男子	三協フロンテア男性用５型同等 【6ヶ月】運搬共	1	式			共通仮設(2) 1
仮設トイレ 女子	三協フロンテア女性用５型同等 【6ヶ月】運搬共	1	式			共通仮設(2) 2
交通誘導員B		120	人			代価表　0014
計						

その他

名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
枠組足場 (手すり先行方式)	【6ヶ月】 建枠 900×1700 布枠 500 12m未満	㎡	1			有り	代価表　0001
安全手すり (手すり先行方式)	【6ヶ月】 枠組本足場用	m	1			有り	代価表　0002
養生ｼｰﾄ張り	【6ヶ月】 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類	㎡	1			有り	代価表　0003
内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下　　平家用 【4ヶ月】	㎡	1			有り	代価表　0004
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満　平家用 【4ヶ月】	㎡	1			有り	代価表　0005
枠組足場 (手すり先行方式)	【4ヶ月】 建枠 900×1700 布枠 500 12m未満	㎡	1			有り	代価表　0006
安全手すり (手すり先行方式)	【4ヶ月】 枠組本足場用	m	1			有り	代価表　0007
養生ｼｰﾄ張り	【4ヶ月】 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類	㎡	1			有り	代価表　0008
内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下　　平家用 【2ヶ月】	㎡	1			有り	代価表　0009
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満　平家用 【2ヶ月】	㎡	1			有り	代価表　0010
仮囲い	【6ヶ月】 仮囲鉄板 H=2.0m	m	1			有り	代価表　0011
仮囲い	【6ヶ月】 仮囲鉄板 H=2.0m	m	1			有り	代価表　0012
既存倉庫解体	木造平屋建て 6.03m×3.64m 21.9㎡ 解体撤去・運搬・処分費共	式	1			有り	代価表　0013
交通誘導員B		人	1			有り	代価表　0014
敷き鉄板	【8ヶ月】	㎡	1			有り	代価表　0015
敷き鉄板	【6ヶ月】	㎡	1			有り	代価表　0016
遊具解体工事		式	1			有り	代価表　0017
ワイヤレスカメラ	ﾓﾆﾀｰ10.1ｲﾝﾁ、ﾊﾟﾚｯﾄ型ｶﾒﾗ×４台ｾｯﾄ	組	1			有り	代価表　0126
接地埋設票	黄銅製	枚	1			有り	代価表　0127
埋戻し	山砂、機械	m3	1			有り	代価表　0128

その他

名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
積込み	小規模　100㎥程度以下	m3	1			有り	代価表　0129
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積、4.1km程度	m3	1			有り	代価表　0130
重機運搬	ﾊﾞｯｸﾎｰ　0.13㎥	台	1			有り	代価表　0131
ハンドホール	900×900×900H（蓋2t）	基	1			有り	代価表　0132
ハンドホール	900×900×900H（蓋8t）	基	1			有り	代価表　0133
積算電力量計（検定付）	単線3線式	個	1			有り	代価表　0134
積算電力量計（検定付）	三相3線式	個	1			有り	代価表　0135
洋風便器	CS232B，SH232BA（手洗無） TCF6623（洗浄便座）	組	1			有り	代価表　0136
ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ洋風便器	CFS498BMT（ﾌﾗｯｼｭﾀﾝｸ式） TCF5531（洗浄便座）	組	1			有り	代価表　0137
紙巻器	YH702（棚付二連式）	個	1			有り	代価表　0138
低ﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ小便器	UFS900WR（発電式自動洗浄）	組	1			有り	代価表　0139
ｺﾝﾊﾟｸﾄ・ﾄｲﾚﾊﾟｯｸ	UDAK21L1A2DN1WA 洋便器、洗面器、汚物流付	組	1			有り	代価表　0140
固定手すり （小便器用）	T112CU22（650L×550D×470H）	個	1			有り	代価表　0141
洗面器	LS722C，TLE25SS1WA（自動単水栓） TLDP2150JA	組	1			有り	代価表　0142
洗面器 カウンター ﾌﾛﾝﾄﾊﾟﾈﾙ	MK45 3,450W×450D	組	1			有り	代価表　0143
洗面器カウンター	MB50（ｵﾆｯｸｽ）1,750W×500D×50H	台	1			有り	代価表　0145
洗面器ﾌﾛﾝﾄﾊﾟﾈﾙ	WFT4（ｵﾆｯｸｽ）扉式 1,750W	台	1			有り	代価表　0146
洗面器	L210C，TLE28SS1WA（自動単水栓） TLDP2150JA	組	1			有り	代価表　0147
手洗器	L30DM,REAH03B1RS28SK（自動水洗一体型小型電気温水器3L），TLDP2105JA	組	1			有り	代価表　0148
化粧鏡	YM4560A（450×600）	枚	1			有り	代価表　0149

その他

名　称	摘　要	単位	数　量	単　価	金　額	丸め	備　考
化粧鏡	YM3545A（350×450）	枚	1			有り	代価表　0150
掃除用流し	SK22A，T23AEQ20 C，TN114	組	1			有り	代価表　0151
調乳用温水器	CH22-3，（シンク一体ﾀｲﾌﾟ） 900W×619D×1,145H	台	1			有り	代価表　0152
ベビーシート	YKA25N，（780×135×1,145H）	台	1			有り	代価表　0153
ベビーチェア	YKA15S，（300×250×950H）	台	1			有り	代価表　0154
フッティング ボード	YKA41R，（400×87×560H）	台	1			有り	代価表　0155
混合水栓	TKS05311J，（ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ式壁付）	個	1			有り	代価表　0156
自在水栓	T130AUN13 C	個	1			有り	代価表　0157
水抜付散水栓	D-EN-2013040（伸縮式）	個	1			有り	代価表　0158
散水栓ボックス	B3B	個	1			有り	代価表　0159
不凍水栓柱	13A×1,200H，（耐寒ホーム水栓共）	個	1			有り	代価表　0160
ミニキッチン	CMK12LEW（1）G200L（1,200W×500D ×1,900H）混合栓、IHﾋｰﾀｰ共	台	1			有り	代価表　0161
不凍水抜栓	MT30A×400L	個	1			有り	代価表　0162
不凍水抜栓	MT25A×400L	個	1			有り	代価表　0163
凍結防止ヒーター	1.0m×12W（ﾊﾟｲﾛｯﾄﾗﾝﾌﾟ付）	本	1			有り	代価表　0164
FRP製ｸﾞﾘｽﾄﾗｯﾌﾟ	許容流入量 130L／min 実水量 135L 鋼板亜鉛メッキ蓋共	台	1			有り	代価表　0165
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ雨水桝	桝径200φ 最大排水口径100φ 90L，塩ビ蓋付 ～500H	組	1			有り	代価表　0166
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ雨水桝	桝径200φ 最大排水口径100φ 90Y，塩ビ蓋付 ～500H	組	1			有り	代価表　0167
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ雨水桝	桝径200φ 最大排水口径100φ UTY，塩ビ蓋付 ～500H	組	1			有り	代価表　0168
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ雨水桝	桝径200φ 最大排水口径100φ UTK，塩ビ蓋付 ～500H	組	1			有り	代価表　0169

その他

名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ雨水桝	桝径200φ 最大排水口径125φ 90Y，塩ビ蓋付 ～500H	組	1			有り	代価表　0170
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ雨水桝	桝径200φ 最大排水口径125φ UTY，塩ビ蓋付 ～500H	組	1			有り	代価表　0171
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ雨水桝	桝径200φ 最大排水口径150φ 90Y，塩ビ蓋付 ～500H	組	1			有り	代価表　0172
GH-1 ガス給湯器	屋外壁掛型 50号　型式 GQ-5011WZ ﾘﾓｺﾝ、配管ｶﾊﾞｰ他付属品共	組	1			有り	代価表　0173
EH-1 電気温水器	貯湯式 12L，型式 REW12B2B1KSCM 1φ×200V×1.5KW 付属品共	組	1			有り	代価表　0174
ガス配管用外面被覆鋼管	VI 32φ 屋内専用	m	1			有り	代価表　0175
ガス配管用外面被覆鋼管	VI 25φ 屋内専用	m	1			有り	代価表　0176
ガス配管用外面被覆鋼管	VI 20φ 屋内専用	m	1			有り	代価表　0177
ｶﾞｽﾒﾀﾙﾌﾚｷｰ	20A×300L（屋内用）	本	1			有り	代価表　0178
汚水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	GP15型，容量1.94m3(乗用車荷重) ﾎﾟﾝﾌﾟ50A×220L／min×0.4KW×2台 制御盤共	組	1			有り	代価表　0179
パッケージ型 屋内消火栓設備	Ⅰ型　露出、火報併設型 標準付属品共	基	1			有り	代価表　0180
AC-1 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ 室外機	冷房 90.0KW，暖房 100.0KW 付属品共	組	1			有り	代価表　0181
AC-1 室外機用 SUS製防雪フード	90.0KW用	組	1			有り	代価表　0182
AC-1 室外機用 溶融亜鉛ﾒｯｷ架台	90.0KW用　300H	組	1			有り	代価表　0183
AC-1-1 AC室内機	天井カセット形（4方吹） 能力 14.0KW型 ﾊﾟﾈﾙ、ﾘﾓｺﾝ共	組	1			有り	代価表　0184
AC-1-2 AC室内機	天井カセット形（4方吹） 能力 4.5KW型 ﾊﾟﾈﾙ、ﾘﾓｺﾝ共	組	1			有り	代価表　0185
AC-2 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ 室外機	冷房 67.0KW，暖房 77.5KW 付属品共	組	1			有り	代価表　0186
AC-2 室外機用 SUS製防雪フード	67.0KW用	組	1			有り	代価表　0187
AC-2 室外機用 溶融亜鉛ﾒｯｷ架台	76.0KW用　300H	組	1			有り	代価表　0188
AC-2-1 AC室内機	天井カセット形（4方吹） 能力 16.0KW型 ﾊﾟﾈﾙ、ﾘﾓｺﾝ共	組	1			有り	代価表　0189

その他

名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
AC-2-2 AC室内機	厨房用天吊形 能力 14.0KW型、ﾘﾓｺﾝ他付属品共	組	1			有り	代価表　0190
AC-2-3 AC室内機	厨房用天吊形 能力 8.0KW型、ﾘﾓｺﾝ他付属品共	組	1			有り	代価表　0191
AC-2-4 AC室内機	天井カセット形（2方吹） 能力 3.6KW型 ﾊﾟﾈﾙ、ﾘﾓｺﾝ共	組	1			有り	代価表　0192
AC-2-5 AC室内機	天井カセット形（1方吹） 能力 2.8KW型 ﾊﾟﾈﾙ、ﾘﾓｺﾝ共	組	1			有り	代価表　0193
AC-2-6 AC室内機	天井カセット形（1方吹） 能力 2.2KW型 ﾊﾟﾈﾙ、ﾘﾓｺﾝ共	組	1			有り	代価表　0194
AC-3 AC標準ペア	中温用天井カセット形（4方吹） 能力 8.0W型 ﾊﾟﾈﾙ、ﾘﾓｺﾝ共	組	1			有り	代価表　0195
AC-3 室外機用 溶融亜鉛ﾒｯｷ架台	8.0KW用　300H	台	1			有り	代価表　0196
AC-4 AC標準ペア	中温用天吊形 能力 4.9W型 ﾘﾓｺﾝ、他付属品共	組	1			有り	代価表　0197
AC-4 室外機用 溶融亜鉛ﾒｯｷ架台	4.9KW用　300H	台	1			有り	代価表　0198
AEX-1 全熱交換器	天井カセット形 100φ×150-70m3／H×60Pa ﾘﾓｺﾝ他付属品共	組	1			有り	代価表　0199
AEX-2 全熱交換器	天井ｶｾｯﾄ形 100φ×80-40m3／H×60Pa ﾘﾓｺﾝ他付属品共	組	1			有り	代価表　0200
EF-1 片吸込 シロッコファン	屋内天吊型厨房用 SRM04，NO3×6,600m3／H×250Pa 付属品共	組	1			有り	代価表　0201
EF-2 有圧換気扇	格子タイプ 25cm×800-500m3／H×20Pa SUS製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ他付属品共	組	1			有り	代価表　0202
EF-2A 有圧換気扇	格子タイプ（24H換気対応） 25cm×800-500m3／H×20Pa SUS製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ他付属品共	組	1			有り	代価表　0203
EF-3 ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ	消音タイプ 200φ×950-600m3／H×100Pa 付属品共	組	1			有り	代価表　0204
EF-4 ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ	消音タイプ 200φ×650-400m3／H×100Pa 付属品共	組	1			有り	代価表　0205
EF-5 天井換気扇	24H換気付 150φ×450-370m3／H×100Pa 付属品共	組	1			有り	代価表　0206
EF-6 天井換気扇	24H換気付 150φ×450-200m3／H×80Pa 付属品共	組	1			有り	代価表　0207
EF-7 天井換気扇	台所用24H換気付 100φ×200-85m3／H×80Pa 付属品共	組	1			有り	代価表　0208
EF-8 天井換気扇	100φ×150m3／H×40Pa 付属品共	組	1			有り	代価表　0209

その他

名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
EF-9 天井換気扇	24H換気付 100φ×120-50m3／H×30Pa 付属品共	組	1			有り	代価表　0210
EF-10 天井換気扇	100φ×120m3／H×30Pa 付属品共	組	1			有り	代価表　0211
EF-11 天井換気扇	100φ×100m3／H×30Pa 付属品共	組	1			有り	代価表　0212
FU-1 給気用SUS製 ﾌｨﾙﾀｰﾕﾆｯﾄ	FU-30PSFS-C 換気扇30cm用 付属品共	組	1			有り	代価表　0213
給排気グリル	天井カセット型 200φ用 付属品共	組	1			有り	代価表　0214
OG-1 給排気ｸﾞﾘﾙ	天井カセット型 150φ用 付属品共	組	1			有り	代価表　0215
OG-2 給気ｸﾞﾘﾙ	壁取付型 150φ用 付属品共	組	1			有り	代価表　0216
ベンドキャップ	SUS製深形 VC250φ	組	1			有り	代価表　0217
ベンドキャップ	SUS製深形 VC150φ	組	1			有り	代価表　0218
ベンドキャップ	SUS製深形 VC100φ	組	1			有り	代価表　0219
1,ｽﾃﾝﾚｽﾌｰﾄﾞ	箱型，1,900×850×850H×1.0t FS-3530共	組	1			有り	代価表　0220
ｸﾞﾘｽﾌｨﾙﾀｰ	両面式，500×500×30t×2枚	組	1			有り	代価表　0221
2,ｽﾃﾝﾚｽﾌｰﾄﾞ	箱型，1,500×1,450×850H×1.0t FS-3535共	組	1			有り	代価表　0222
ｸﾞﾘｽﾌｨﾙﾀｰ	両面式，500×400×30t×4枚	組	1			有り	代価表　0223
3,ｽﾃﾝﾚｽﾌｰﾄﾞ	箱型，1,750×750×850H×1.0t FS-3030共	組	1			有り	代価表　0224
ｸﾞﾘｽﾌｨﾙﾀｰ	両面式，500×400×30t×2枚	組	1			有り	代価表　0225
4,ｽﾃﾝﾚｽﾌｰﾄﾞ	箱型，1,300×850×850H×1.0t FS-2525共	組	1			有り	代価表　0226
ﾎﾞﾘｭｰﾑﾀﾞﾝﾊﾟｰ	VD 550×550	台	1			有り	代価表　0227
吹出口	VHS　600×600（ﾌｨﾙﾀｰ付） BOX:750×750×500H(GW25内貼り)	個	1			有り	代価表　0228
ボックス	500×500×500H（シール有）	個	1			有り	代価表　0229

その他

名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
ボックス	500×450×450H（シール有）	個	1			有り	代価表　0230
ボックス	400×400×400H（シール有）	個	1			有り	代価表　0231
排気SUSフード	600×600（防虫網付）	個	1			有り	代価表　0232
給気SUSフード	400×400（防虫網付）	個	1			有り	代価表　0233
ACP-2 標準ペア	天井カセット型撤去 能力：7.1KW 付属品共	組	1			有り	代価表　0234
ACP-3 同時ツイン	天井カセット型撤去 能力：7.1KW 付属品共	組	1			有り	代価表　0235
ACP-3 標準ペア	天井吊型撤去 能力：8.0KW 付属品共	組	1			有り	代価表　0236
ACP-4 標準ペア	天井吊型撤去 能力：7.1KW 付属品共	組	1			有り	代価表　0237
冷媒管撤去	シングル直管　15.9φ撤去	m	1			有り	代価表　0238
冷媒管撤去	シングル直管　12.7φ撤去	m	1			有り	代価表　0239
冷媒管撤去	シングル直管　9.5φ撤去	m	1			有り	代価表　0240
冷媒管撤去	シングル直管　6.4φ撤去	m	1			有り	代価表　0241
ドレン管撤去	塩化ビニル管　VP25φ撤去	m	1			有り	代価表　0242
量水器ボックス	FRP製 30mm用	個	1			有り	代価表　0243
逆流防止バルブ	30mm	個	1			有り	代価表　0244
量水器	30mm	個	1			有り	代価表　0245
ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾗｲﾔｰ	TYC420W	台	1			有り	代価表　0322
洗面器	L210C,REAH03B1RS28SK（自動水洗一体型小型電気温水器3L）,TLDP2105JA	組	1			有り	代価表　0323

盤関係

名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
電灯盤(2L-1)	鋼板製・自立型	面	1			有り	代価表　0246
動力盤(2P-1)	鋼板製・自立型	面	1			有り	代価表　0247
弱電端子盤	鋼板製・自立型	面	1			有り	代価表　0248
既設電灯盤(1L-1) 改造	鋼板製・自立型	面	1			有り	代価表　0249
既設動力盤(1P-1) 改造	鋼板製・自立型	面	1			有り	代価表　0250

照明器具

名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
照明器具（A）	LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	台	1			有り	代価表　0251
照明器具（B）	LEDﾍﾞｰｽﾗｲﾄ,L=1500,W=40	台	1			有り	代価表　0252
照明器具（C）	LEDｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	台	1			有り	代価表　0253
照明器具（D）	LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	台	1			有り	代価表　0254
照明器具（E）	LED直付40型W=150	台	1			有り	代価表　0255
照明器具（F）	LED直付40型W=80	台	1			有り	代価表　0256
照明器具（G）	LEDｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ、配線ﾀﾞｸﾄ取付型	台	1			有り	代価表　0257
照明器具（H）	LED軒下用ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ、防雨型	台	1			有り	代価表　0258
照明器具（I）	LEDｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ、人感ｾﾝｻｰ付	台	1			有り	代価表　0259
照明器具（J）	LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	台	1			有り	代価表　0260
照明器具（K）	LEDｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ、配線ﾀﾞｸﾄ用	台	1			有り	代価表　0261
照明器具（L）	LEDﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ、配線ﾀﾞｸﾄ用	台	1			有り	代価表　0262
照明器具（M）	LED直付40型W=150、低温倉庫用	台	1			有り	代価表　0263
照明器具（N）	LED直付型40W=150、防湿型	台	1			有り	代価表　0264
照明器具（O）	LEDｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ、防雨型	台	1			有り	代価表　0265
照明器具（P）	LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	台	1			有り	代価表　0266
照明器具（Q）	LED建築化照明	台	1			有り	代価表　0267
照明器具（R）	LED投光器、防雨型	台	1			有り	代価表　0268
照明器具（S）	LED投光器、鋼管ﾎﾟｰﾙ取付ﾎﾟｰﾙ基礎共	台	1			有り	代価表　0269
非常照明(a9)	LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ型、JE9W相当	台	1			有り	代価表　0270

照明器具

名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
非常照明(a13)	LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ型、JE13W相当	台	1			有り	代価表　0271
非常照明(a30)	LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ型、JE30W相当	台	1			有り	代価表　0272
非常照明(b13)	LED直付型、JE13W相当、防湿型	台	1			有り	代価表　0273
非常照明(b30)	LED直付型,JE30W相当	台	1			有り	代価表　0274
避難口誘導灯(c20)	LEDB級、BL型、片面型	台	1			有り	代価表　0275

配線器具

名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
人感センサー(a)	親器8Aﾀｲﾌﾟ	個	1			有り	代価表　0276
人感センサー(b)	子器	個	1			有り	代価表　0277
人感センサー(c)	換気扇連動用	個	1			有り	代価表　0278
フルカラー形セレクタースイッチ	9回路、ﾌﾟﾚｰﾄ共	組	1			有り	代価表　0279
配線ダクト	L=2.0m	本	1			有り	代価表　0280
配線ダクト	L=3.0	本	1			有り	代価表　0281
フィードインキャップ	配線ﾀﾞｸﾄ用	個	1			有り	代価表　0282
ジョイナ	配線ﾀﾞｸﾄ用	個	1			有り	代価表　0283
エンドキャップ	配線ﾀﾞｸﾄ用	個	1			有り	代価表　0284
フロアーコンセント	電源用、抜け止め、ｱｰｽ付2P15A×2	組	1			有り	代価表　0285
フロアーコンセント	電話、情報用	組	1			有り	代価表　0286
スイッチングハブ	12ﾎﾟｰﾄ	組	1			有り	代価表　0287

放送

名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
卓上アンプ	出力60W、5局	台	1			有り	代価表　0288
スピーカー	天井埋込型	個	1			有り	代価表　0289
スピーカー	露出型	個	1			有り	代価表　0290
ワイドホーンスピーカー	出力15W	個	1			有り	代価表　0291

トイレ呼出

名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
呼出表示機	1窓、埋込型	台	1			有り	代価表　0292
呼出ボタン	引きひも付	個	1			有り	代価表　0293
廊下灯	埋込型	個	1			有り	代価表　0294
復旧ボタン	埋込型	個	1			有り	代価表　0295

自火報

名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
受信機	P型1級10回線、壁掛型	面	1			有り	代価表　0296
副受信機	P型1級10回線、壁掛型	面	1			有り	代価表　0297
直流電源装置	24V、0.45AH	個	1			有り	代価表　0298
機器収納箱	P型1級（発信機、ﾍﾞﾙ共）	個	1			有り	代価表　0299
薄型表示灯	パッケージ型消火栓用	個	1			有り	代価表　0300
光電式煙感知器	2種、露出型	個	1			有り	代価表　0301
差動式スポット型感知器	2種、露出型	個	1			有り	代価表　0302
定温式スポット型感知器	特種、防水型	個	1			有り	代価表　0303
定温式スポット型感知器	1種、防水型	個	1			有り	代価表　0304

刊行物

名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
金属製可とう電線管	24mm、ﾋﾞﾆﾙ被覆	m	1			有り	代価表　0305
金属製可とう電線管	50mm、ﾋﾞﾆﾙ被覆	m	1			有り	代価表　0306
漏電遮断器	2P100V	個	1			有り	代価表　0307
漏電遮断器	2P100/200V	個	1			有り	代価表　0308
プルボックス	400×400×300WPSUS製	個	1			有り	代価表　0309
プルボックス	500×500×400WPSUS製	個	1			有り	代価表　0310
防雨入線カバー		個	1			有り	代価表　0311
高容量接地コンセント	20A（旧4P）	個	1			有り	代価表　0312
高容量接地コンセント	30A（旧4P）	個	1			有り	代価表　0313
ブースター	UHF/BS、40db	個	1			有り	代価表　0314
４分配器		個	1			有り	代価表　0315
直列ユニット	1端子、端末用	個	1			有り	代価表　0316
配線用遮断器	MCB3P225AF	個	1			有り	代価表　0317
リモコンリレー	2線式、片切	個	1			有り	代価表　0318
リモコントランス	2線式	個	1			有り	代価表　0319
配線用遮断器	MCB3P100AF	個	1			有り	代価表　0320

撤去

名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
木造平屋建て店舗内部撤去	照明器具、配線解離、弱電機器類集積、積込共	㎡	1			有り	代価表　0321

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	枠組足場 (手すり先行方式)	【6ヶ月】 建枠 900×1700 布枠 500 12m未満	㎡	1					代価表 0001
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 12m未満 - -	㎡	1	1				B0-131519 261001A- 標準
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 - -	㎡	180	1				B0-131519 261001A- 標準
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 12m未満 - -	㎡	1	1				B0-131519 261001A- 標準
	計								
	安全手すり (手すり先行方式)	【6ヶ月】 枠組本足場用	m	1					代価表 0002
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	m	1	1				B0-131568 261001A- 標準
02	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	180	1				B0-131568 261001A- 標準
03	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	m	1	1				B0-131568 261001A- 標準
	計								
	養生ｼｰﾄ張り	【6ヶ月】 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類	㎡	1					代価表 0003
01	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 掛払い手間 - -	㎡	1	1				B0-131561 261001A- 標準
02	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む - -	㎡	180	1				B0-131561 261001A- 標準
03	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 基本料 修理費含む - -	㎡	1	1				B0-131561 261001A- 標準
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下 平家用 【4ヶ月】	㎡	1					代価表 0004
01	内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下 -	㎡	1	1				B0-131526 261001A- 標準
02	内部仕上足場	供用1日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 -	㎡	120	1				B0-131526 261001A- 標準
03	内部仕上足場	基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 平家用	㎡	1	1				B0-131526 261001A- 標準
	計								
	内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 平家用 【4ヶ月】	㎡	1					代価表 0005
01	内部仕上足場 (手すり先行方式)	掛払い手間 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 -	㎡	1	1				B0-131527 261001A- 標準
02	内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 -	㎡	120	1				B0-131527 261001A- 標準
03	内部仕上足場 (手すり先行方式)	基本料 修理費含む 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 平家用	㎡	1	1				B0-131527 261001A- 標準
	計								
	枠組足場 (手すり先行方式)	【4ヶ月】 建枠 900×1700 布枠 500 12m未満	㎡	1					代価表 0006
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 12m未満 - -	㎡	1	1				B0-131519 261001A+ 標準
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 - -	㎡	120	1				B0-131519 261001A+ 標準
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 12m未満 - -	㎡	1	1				B0-131519 261001A+ 標準
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	安全手すり (手すり先行方式)	【4ヶ月】 枠組本足場用	m	1					代価表 0007
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	m	1	1				B0-131568 261001A+ 標準
02	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	120	1				B0-131568 261001A+ 標準
03	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	m	1	1				B0-131568 261001A+ 標準
	計								
	養生ｼｰﾄ張り	【4ヶ月】 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類	㎡	1					代価表 0008
01	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 掛払い手間 - -	㎡	1	1				B0-131561 261001A+ 標準
02	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む - -	㎡	180	1				B0-131561 261001A+ 標準
03	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 基本料 修理費含む - -	㎡	1	1				B0-131561 261001A+ 標準
	計								
	内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下 平家用 【2ヶ月】	㎡	1					代価表 0009
01	内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下 -	㎡	1	1				B0-131526 261001A+ 標準
02	内部仕上足場	供用1日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 -	㎡	60	1				B0-131526 261001A+ 標準
03	内部仕上足場	基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 平家用	㎡	1	1				B0-131526 261001A+ 標準
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満　平家用 【2ヶ月】	㎡	1					代価表　0010
01	内部仕上足場 (手すり先行方式)	掛払い手間 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満　-	㎡	1	1				B0-131527 261001A+　標準
02	内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満　-	㎡	60	1				B0-131527 261001A+　標準
03	内部仕上足場 (手すり先行方式)	基本料 修理費含む 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満　平家用	㎡	1	1				B0-131527 261001A+　標準
	計								
	仮囲い	【6ヶ月】 仮囲鉄板 H=2.0m	m	1					代価表　0011
01	仮囲い	設置費　仮囲鉄板 H=2.0m -　-	m	1	1				B0-131412 261001A-　標準
02	仮囲い	撤去費　仮囲鉄板 H=2.0m -　-	m	1	1				B0-131412 261001A-　標準
03	仮囲い	供用1日賃料 修理費含む 仮囲鉄板 H=2.0m t=1.2mm w=500 -	m	180	1				B0-131412 261001A-　標準
04	仮囲い	基本料 修理費含む　仮囲鉄板 H=2.0m t=1.2mm w=500 -	m	1	1				B0-131412 261001A-　標準
	計								
	仮囲い	【6ヶ月】 仮囲鉄板 H=2.0m	m	1					代価表　0012
01	仮囲い	設置費　仮囲鉄板 H=2.0m -　-	m	1	1				B0-131412 261001A-　標準
02	仮囲い	撤去費　仮囲鉄板 H=2.0m -　-	m	1	1				B0-131412 261001A-　標準
03	仮囲い	供用1日賃料 修理費含む 仮囲鉄板 H=2.0m t=1.2mm w=500 -	m	180	1				B0-131412 261001A-　標準
04	仮囲い	基本料 修理費含む　仮囲鉄板 H=2.0m t=1.2mm w=500 -	m	1	1				B0-131412 261001A-　標準
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	既存倉庫解体	木造平屋建て 6.03m×3.64m 21.9㎡ 解体撤去・運搬・処分費共	式	1					代価表 0013
01	内装材分別仕分け撤去	電気器具、配線、プラ巾木他	㎡	21.9	1				2:既存倉庫解体 1
02	外部材撤去（増築部含む）	サイディング材、サッシガラス、余樋、増築部波板材	㎡	26.9	1				2:既存倉庫解体 2
03	コロニアル屋根材撤去	人力撤去（増築部屋根材共） 屋根面積	㎡	24.3	1				2:既存倉庫解体 3
04	木材躯体取壊し	0.25級回転フォーク機使用	㎡	26.9	1				2:既存倉庫解体 4
05	土間、基礎取壊し	玄関アプローチ、布基礎共	㎡	21.9	1				2:既存倉庫解体 5
06	発生廃材積込運搬	産業収集運搬許可車使用	㎡	26.9	1				2:既存倉庫解体 6
07	木廃材処分費	躯体材、仕上げ材、下地材他	kg	3,360	1				2:既存倉庫解体 7
08	コンクリート廃材処分費	アプローチ、布基礎材	t	7.9	1				2:既存倉庫解体 8
09	ガラス廃材処分費	サッシ、建具使用材	kg	131	1				2:既存倉庫解体 9
10	廃プラ処分費	断熱材、雨樋、サッシパッキン、ポリカ材共	m3	1.1	1				2:既存倉庫解体 10
11	コロニアル材処分費	屋根材	m3	0.8	1				2:既存倉庫解体 11
12	最終整地工	現状整地 盛り土等含まず	m3	26.9	1				2:既存倉庫解体 12
	計								
	交通誘導員B		人	1					代価表 0014
01	交通誘導員B		人	1	1			●	書共通仮設(2) 1
	諸経費(労)		式	1	0.26				●
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	敷き鉄板	【8ヶ月】	㎡	1					代価表 0015
01	仮設鉄板敷	設置費 敷鉄板 1524×6096×22mm -	㎡	1	1				B0-131431 261001A- 標準
02	仮設鉄板敷	撤去費 敷鉄板 1524×6096×22mm -	㎡	1	1				B0-131431 261001A- 標準
03	仮設鉄板敷	供用1日賃料 敷鉄板 1524×6096×22mm 12ヵ月以下	㎡	240	1				B0-131431 261001A- 標準
04	仮設鉄板敷	整備費 敷鉄板 1524×6096×22mm -	㎡	1	1				B0-131431 261001A- 標準
	計								
	敷き鉄板	【6ヶ月】	㎡	1					代価表 0016
01	仮設鉄板敷	設置費 敷鉄板 1524×6096×22mm -	㎡	1	1				B0-131431 261001A+ 標準
02	仮設鉄板敷	撤去費 敷鉄板 1524×6096×22mm -	㎡	1	1				B0-131431 261001A+ 標準
03	仮設鉄板敷	供用1日賃料 敷鉄板 1524×6096×22mm 6ヵ月以下	㎡	180	1				B0-131431 261001A+ 標準
04	仮設鉄板敷	整備費 敷鉄板 1524×6096×22mm -	㎡	1	1				B0-131431 261001A+ 標準
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	遊具解体工事		式	1					代価表 0017
01	遊具解体（とりで）	人力+重機使用 運搬含む	式	1	1				1:解体（遊具） 1
02	遊具解体（ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｸﾗｲﾑ）	人力+重機使用 運搬含む	式	1	1				1:解体（遊具） 2
03	遊具解体（ゆらゆら丸太渡り）	人力+重機使用 運搬含む	式	1	1				1:解体（遊具） 3
04	遊具解体 山砂埋戻し	購入土	m3	10	1				1:解体（遊具） 4
05	積込・運搬費	無筋コンクリート	m3	8	1				1:解体（遊具） 5
06	処分料	無筋コンクリート（中間）	t	11.8	1				1:解体（遊具） 6
07	積込・運搬費	廃プラスチック類	m3	6	1				1:解体（遊具） 7
08	処分料	廃プラスチック類	t	2	1				1:解体（遊具） 8
09	積込・運搬費	木くず	m3	9	1				1:解体（遊具） 9
10	処分料	木くず	t	5	1				1:解体（遊具） 10
	計								
	ワイヤレスカメラ	ﾓﾆﾀｰ10.1ｲﾝﾁ、ﾊﾟﾚｯﾄ型ｶﾒﾗ×４台ｾｯﾄ	組	1					代価表 0126
01	ワイヤレスカメラ	ﾓﾆﾀｰ10.1ｲﾝﾁ、ﾊﾟﾚｯﾄ型ｶﾒﾗ	組	1	1				その他 1
02	雑材料		式 K01	0.02	1			○	(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.12	1			●	E0-911161 261001A+ 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	諸経費(労以外)		式	1	0.1				○
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	接地埋設票	黄銅製	枚	1					代価表 0127
01	接地埋設票	黄銅製	枚	1	1				その他 2
02	雑材料		式	0.02	1			○	(見積り・刊行物等)
			K01						
03	電工		人	0.05	1			●	E0-911161 261001A+ 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	諸経費(労以外)		式	1	0.1				○
	計								
	埋戻し	山砂、機械	m3	1					代価表 0128
01	埋戻し	山砂、機械	m3	1	1				(見積り・刊行物等)
	計								
	積込み	小規模 100㎥程度以下	m3	1					代価表 0129
01	積込み	小規模 100㎥程度以下	m3	1	1				(見積り・刊行物等)
	計								
	建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積、4.1km程度	m3	1					代価表 0130
01	建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 4.5km以下	m3	1	1				B0-132623 261001A- 標準
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	重機運搬	ﾊﾞｯｸﾎｰ 0.13㎥	台	1					代価表 0131
01	重機運搬	ﾊﾞｯｸﾎｰ 0.13㎥	台	1	1				(見積り・刊行物等)
	計								
	ハンドホール	900×900×900H（蓋2t）	基	1					代価表 0132
01	ハンドホール	900×900×900H（蓋2t）	基	1	1				(見積り・刊行物等)
	計								
	ハンドホール	900×900×900H（蓋8t）	基	1					代価表 0133
01	ハンドホール	900×900×900H（蓋8t）	基	1	1				(見積り・刊行物等)
	計								
	積算電力量計（検定付）	単線3線式	個	1					代価表 0134
01	積算電力量計（検定付）	単線3線式	個	1	1				(見積り・刊行物等)
02	雑材料		式	0.02	1				(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.435	1			●	E0-911161 261001A+ 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	積算電力量計（検定付）	三相3線式	個	1					代価表 0135
01	積算電力量計（検定付）	三相3線式	個	1	1				(見積り・刊行物等)
02	雑材料		式	0.02	1				(見積り・刊行物等)
03	電工		人	0.435	1			●	E0-911161 261001A+ 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	計								
	洋風便器	CS232B, SH232BA（手洗無） TCF6623（洗浄便座）	組	1					代価表 0136
01	洋風便器	CS232B, SH232BA（手洗無） TCF6623（洗浄便座）	組	1	1				機：衛生器具 1
02	大便器 取付	ﾀﾝｸ式 温水洗浄便座	組	1	1				M0-531022 261001A- 市場
	計								
	ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ洋風便器	CFS498BMT（ﾌﾗｯｼｭﾀﾝｸ式） TCF5531（洗浄便座）	組	1					代価表 0137
01	ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ洋風便器	CFS498BMT（ﾌﾗｯｼｭﾀﾝｸ式） TCF5534（洗浄便座）	組	1	1				機：衛生器具 2
02	大便器 取付	ﾀﾝｸ式 温水洗浄便座	組	1	1				M0-531022 261001A- 市場
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	紙巻器	YH702（棚付二連式）	個	1					代価表 0138
01	紙巻器	YH702（棚付二連式）	個	1	1				機：衛生器具 3
02	紙巻器(露出)取付	1連(紙巻器のみを取付の場合)	個	1	1				MO-531085 261001A- 市場
	計								
	低ﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ小便器	UFS900WR（発電式自動洗浄）	組	1					代価表 0139
01	低ﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ小便器	UFS900WR（発電式自動洗浄）	組	1	1				機：衛生器具 4
02	小便器 取付	洗浄弁式壁掛小便器 大形	組	1	1				MO-531033 261001A- 市場
	計								
	ｺﾝﾊﾟｸﾄ・ﾄｲﾚﾊﾟｯｸ	UDAK21L1A2DN1WA 洋便器、洗面器、汚物流付	組	1					代価表 0140
01	ｺﾝﾊﾟｸﾄ・ﾄｲﾚﾊﾟｯｸ	UDAK21L1A2DN1WA 洋便器、洗面器、汚物流付	組	1	1				機：衛生器具 5
02	設備機械工		人	3.2	1			●	MO-911165 261001A- 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	計								

西郷村

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	固定手すり（小便器用）	T112CU22（650L×550D×470H）	個	1					代価表 0141
01	固定手すり（小便器用）	T112CU22（650L×550D×470H）	個	1	1				機：衛生器具 6
02	設備機械工		人	0.25	1			●	MO-911165 261001A- 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	計								
	洗面器	LS722C，TLE25SS1WA（自動単水栓） TLDP2150JA	組	1					代価表 0142
01	洗面器	LS722C，TLE25SS1WA（自動単水栓）	組	1	1				機：衛生器具 7
02	洗面器 取付	自動水栓 1個付 大	組	1	1				MO-531065 261001A- 市場
	計								
	洗面器カウンター ﾌﾛﾝﾄﾊﾟﾈﾙ	MK45 3,450W×450D	組	1					代価表 0143
01	洗面器カウンター	MK45 1,750W×450D	台	2	1				機：洗面器-2 1
02	設備機械工		人	1.3	1			●	MO-911165 261001A- 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	洗面器カウンター	MB50（ｵﾆｯｸｽ）1,750W×500D×50H	台	1					代価表 0145
01	洗面器カウンター	MB50（ｵﾆｯｸｽ）1,750W×500D×50H	台	1	1				機：洗面器カウン 3
02	設備機械工		人	0.7	1			●	MO-911165 261001A- 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	計								
	洗面器ﾌﾛﾝﾄﾊﾟﾈﾙ	WFT4（ｵﾆｯｸｽ）扉式 1,750W	台	1					代価表 0146
01	洗面器ﾌﾛﾝﾄﾊﾟﾈﾙ	WFT4（ｵﾆｯｸｽ）扉式 1,750W	台	1	1				機：洗面器カウン 4
02	設備機械工		人	0.8	1			●	MO-911165 261001A- 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	計								
	洗面器	L210C，TLE28SS1WA（自動単水栓） TLDP2150JA	組	1					代価表 0147
01	洗面器	L210C，TLE28SS1WA（自動単水栓）	組	1	1				機：衛生器具 8
02	洗面器 取付	自動水栓 1個付 大	組	1	1				MO-531065 261001A- 市場
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	手洗器	L30DM,REAH03B1RS28SK（自動水洗一体型小型電気温水器3L）,TLDP2105JA	組	1					代価表 0148
01	手洗器	L30DM,REAH03B1RS28SK（自動水洗一体型小型電気温水器3L）,TLDP2105JA	組	1	1				機：衛生器具 21
02	手洗器 取付	壁掛けそで付き､自動水栓1個	組	1	1				MO-531061 261001A- 市場
	計								
	化粧鏡	YM4560A（450×600）	枚	1					代価表 0149
01	化粧鏡	YM4560A（450×600）	枚	1	1				機：衛生器具 10
02	鏡 取付	600×800mm程度	枚	1	1				MO-531071 261001A- 市場
	計								
	化粧鏡	YM3545A（350×450）	枚	1					代価表 0150
01	化粧鏡	YM3545A（350×450）	枚	1	1				機：衛生器具 11
02	鏡 取付	360×450mm程度	枚	1	1				MO-531071 261001A- 市場
	計								
	掃除用流し	SK22A, T23AEQ20 C, TN114	組	1					代価表 0151
01	掃除用流し	SK22A, T23AEQ20 C, TN114	組	1	1				機：衛生器具 12
02	掃除流し 取付	ﾊﾞｯｸ無し又はﾊﾞｯｸ付き	組	1	1				MO-531064 261001A- 市場
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	調乳用温水器	CH22-3,（シンク一体ﾀｲﾌﾟ） 900W×619D×1,145H	台	1					代価表 0152
01	調乳用温水器	CH22-3,（シンク一体ﾀｲﾌﾟ） 900W×619D×1,145H	台	1	1				機：調乳用温水器 1
02	設備機械工		人	0.7	1			●	MO-911165 261001A- 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	計								
	ベビーシート	YKA25N,（780×135×1,145H）	台	1					代価表 0153
01	ベビーシート	YKA25N,（780×135×1,145H）	台	1	1				機：衛生器具 13
02	設備機械工		人	0.3	1			●	MO-911165 261001A- 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	計								
	ベビーチェア	YKA15S,（300×250×950H）	台	1					代価表 0154
01	ベビーチェア	YKA15S,（300×250×950H）	台	1	1				機：衛生器具 14
02	設備機械工		人	0.25	1			●	MO-911165 261001A- 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	フッティングボード	YKA41R,(400×87×560H)	台	1					代価表 0155
01	フッティングボード	YKA41S,(400×87×560H)	台	1	1				機:衛生器具 15
02	設備機械工		人	0.15	1			●	MO-911165 261001A- 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	計								
	混合水栓	TKS05311J,(ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ式壁付)	個	1					代価表 0156
01	混合水栓	TKS05311J,(ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ式壁付)	個	1	1				機:衛生器具 16
02	配管工		人	0.12	1			●	BO-911162 261001A- 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	計								
	自在水栓	T130AUN13 C	個	1					代価表 0157
01	自在水栓	T130AUN13 C	個	1	1				機:衛生器具 17
02	配管工		人	0.07	1			●	BO-911162 261001A- 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	水抜付散水栓	D-EN-2013040（伸縮式）	個	1					代価表 0158
01	水抜付散水栓	D-EN-2013040（伸縮式）	個	1	1				機：水抜栓 1
02	配管工		人	0.15	1			●	B0-911162 261001A- 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	計								
	散水栓ボックス	B3B	個	1					代価表 0159
01	散水栓ボックス	B3B	個	1	1				機：金物類 1
02	配管工		人	0.12	1			●	B0-911162 261001A- 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	計								
	不凍水栓柱	13A×1,200H,（耐寒ホーム水栓共）	個	1					代価表 0160
01	不凍水栓柱	13A 1.2m	個	1	1				M0-732155 261001A- 標準
02	万能ホーム水栓	T200SUN13	個	1	1				機：衛生器具 18
03	配管工		人	0.07	1			●	B0-911162 261001A- 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ミニキッチン	CMK12LEW（1）G200L（1,200W×500D×1,900H）混合栓、IHﾋｰﾀｰ共	台	1					代価表 0161
01	ミニキッチン	CMK12LEW(1)G200L（1,200W×500D×1,900H）混合栓、IHﾋｰﾀｰ共	台	1	1				機：ミニキッチン 1
02	設備機械工		人	0.7	1			●	MO-911165 261001A- 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	計								
	不凍水抜栓	MT30A×400L	個	1					代価表 0162
01	不凍水抜栓	MT30A×400L	個	1	1				機：水抜栓 2
02	配管工		人	0.2	1			●	BO-911162 261001A- 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	計								
	不凍水抜栓	MT25A×400L	個	1					代価表 0163
01	不凍水抜栓	MT25A×400L	個	1	1				機：水抜栓 3
02	配管工		人	0.18	1			●	BO-911162 261001A- 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	凍結防止ヒーター	1.0m×12W (ﾊﾟｲﾛｯﾄﾗﾝﾌﾟ付)	本	1					代価表 0164
01	凍結防止ヒーター	1.0m×12W (ﾊﾟｲﾛｯﾄﾗﾝﾌﾟ付)	本	1	1				機：凍結防止 1
02	配管工		人	0.08	1			●	B0-911162 261001A- 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	計								
	FRP製ｸﾞﾘｽﾄﾗｯﾌﾟ	許容流入量 130L／min 実水量 135L 鋼板亜鉛メッキ蓋共	台	1					代価表 0165
01	FRP製ｸﾞﾘｰｽﾄﾗｯﾌﾟ	許容流入量 135L／min 実水量 135L 鋼板亜鉛メッキ蓋付	台	1	1				機：トラップ 1
02	設備機械工		人	3.8	1			●	M0-911165 261001A- 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	計								
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ雨水桝	桝径200φ 最大排水口径100φ 90L，塩ビ蓋付 ～500H	組	1					代価表 0166
01	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径100φ 90L､45L 塩ﾋﾞふた付 ～500	組	1	1				M0-733261 261001A- 標準
	計								
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ雨水桝	桝径200φ 最大排水口径100φ 90Y，塩ビ蓋付 ～500H	組	1					代価表 0167
01	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径100φ 90Y､45Y､45YS 塩ﾋﾞふた付 ～500	組	1	1				M0-733261 261001A- 標準
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ雨水桝	桝径200φ 最大排水口径100φ UTY，塩ビ蓋付 ～500H	組	1					代価表 0168
01	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径100φ UTK､UT､UTL 塩ﾋﾞふた付 ～500	組	1	1				MO-733261 261001A- 標準
	計								
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ雨水桝	桝径200φ 最大排水口径100φ UTK，塩ビ蓋付 ～500H	組	1					代価表 0169
01	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径100φ UTK､UT､UTL 塩ﾋﾞふた付 ～500	組	1	1				MO-733261 261001A- 標準
	計								
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ雨水桝	桝径200φ 最大排水口径125φ 90Y，塩ビ蓋付 ～500H	組	1					代価表 0170
01	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径125φ 90Y､45Y､45YS 塩ﾋﾞふた付 ～500	組	1	1				MO-733261 261001A- 標準
	計								
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ雨水桝	桝径200φ 最大排水口径125φ UTY，塩ビ蓋付 ～500H	組	1					代価表 0171
01	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径125φ 90Y､45Y､45YS 塩ﾋﾞふた付 ～500	組	1	1				MO-733261 261001A- 標準
	計								
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ雨水桝	桝径200φ 最大排水口径150φ 90Y，塩ビ蓋付 ～500H	組	1					代価表 0172
01	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径150φ 90Y､45Y､45YS 塩ﾋﾞふた付 ～500	組	1	1				MO-733261 261001A- 標準
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	GH-1 ガス給湯器	屋外壁掛型 50号 型式 GQ-5011WZ ﾘﾓｺﾝ、配管ｶﾊﾞｰ他付属品共	組	1					代価表 0173
01	ガス給湯器	屋外壁掛型 50号 型式 GQ-5011WZ-3	組	1	1				機：ガス給湯機 1
02	配管カバー	GH-1用 800H	個	1	1				機：ガス給湯機 2
03	設備機械工		人	1.8	1			●	MO-911165 261001A- 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	計								
	EH-1 電気温水器	貯湯式 12L，型式 REW12B2B1KSCM 1φ×200V×1.5KW 付属品共	組	1					代価表 0174
01	EH-1 電気温水器	貯湯式 12L，型式 REW12B2B1KSCM	組	1	1				機：衛生器具 19
02	設備機械工		人	0.5	1			●	MO-911165 261001A- 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	計								
	ガス配管用外面被覆鋼管	VI 32φ 屋内専用	m	1					代価表 0175
01	ガス配管用外面被覆銅管	VI 32φ 屋内専用	m	1	1				(見積り・刊行物等)
02	同上継ぎ手類		式	1	1				(見積り・刊行物等)
03	同上支持金物		式	1	1				(見積り・刊行物等)
04	配管工		人	0.18	1			●	BO-911162 261001A- 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ガス配管用外面被覆鋼管	VI 25φ 屋内専用	m	1					代価表 0176
01	ガス配管用外面被覆銅管	VI 25φ 屋内専用	m	1	1				(見積り・刊行物等)
02	同上継ぎ手類		式	1	1				(見積り・刊行物等)
03	同上支持金物		式	1	1				(見積り・刊行物等)
04	配管工		人	0.14	1			●	B0-911162 261001A- 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	計								
	ガス配管用外面被覆鋼管	VI 20φ 屋内専用	m	1					代価表 0177
01	ガス配管用外面被覆銅管	VI 20φ 屋内専用	m	1	1				(見積り・刊行物等)
02	同上継ぎ手類		式	1	1				(見積り・刊行物等)
03	同上支持金物		式	1	1				(見積り・刊行物等)
04	配管工		人	0.12	1			●	B0-911162 261001A- 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｶﾞｽﾒﾀﾙﾌﾚｷｰ	20A×300L（屋内用）	本	1					代価表 0178
01	ｶﾞｽﾒﾀﾙﾌﾚｷｰ	20A×300L（屋内用）	本	1	1				(見積り・刊行物等)
02	配管工		人	0.08	1			●	BO-911162 261001A- 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	計								
	汚水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	GP15型，容量1.94m3(乗用車荷重) ﾎﾟﾝﾌﾟ50A×220L／min×0.4KW×2台 制御盤共	組	1					代価表 0179
01	汚水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	GP15型，容量1.94m3（乗用車荷重）	組	1	1				機：汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ 1
02	設備機械工		人	4.5	1			●	MO-911165 261001A- 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	計								
	パッケージ型 屋内消火栓設備	Ⅰ型 露出、火報併設型 標準付属品共	基	1					代価表 0180
01	パッケージ型 屋内消火栓	Ⅰ型 露出、火報併設型 標準付属品共	基	1	1				機：消火栓 1
02	設備機械工		人	1.4	1			●	MO-911165 261001A- 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	AC-1 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ 室外機	冷房 90.0KW, 暖房 100.0KW 付属品共	組	1					代価表 0181
01	AC-1 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ 室外機	冷房 90.0KW, 暖房 100.0KW 付属品共	組	1	1				機：電気式ﾋｰﾄﾎﾟﾝ 1
02	設備機械工		人	3.6	1			●	MO-911165 261001A- 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	計								
	AC-1 室外機用 SUS製防雪フード	90.0KW用	組	1					代価表 0182
01	AC-1 室外機用 SUS製防雪フード	90.0KW用	台	1	1				機：防雪フード 1
02	設備機械工		人	0.6	1			●	MO-911165 261001A- 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	計								
	AC-1 室外機用 溶融亜鉛ﾒｯｷ架台	90.0KW用 300H	組	1					代価表 0183
01	AC-1 室外機用 溶融亜鉛ﾒｯｷ架台	90.0KW用 300H	台	1	1				機：AC室外機架台 1
02	設備機械工		人	0.8	1			●	MO-911165 261001A- 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	AC-1-1 AC室内機	天井カセット形（4方吹） 能力 14.0KW型 ﾊﾟﾈﾙ、ﾘﾓｺﾝ共	組	1					代価表 0184
01	AC-1-1 AC室内機	天井カセット形（4方吹） 能力 14.0W形 ﾊﾟﾈﾙ、ﾘﾓｺﾝ共	組	1	1				機：電気式ﾋｰﾄﾎﾟﾝ 2
02	設備機械工		人	0.82	1			●	MO-911165 261001A- 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	計								
	AC-1-2 AC室内機	天井カセット形（4方吹） 能力 4.5KW型 ﾊﾟﾈﾙ、ﾘﾓｺﾝ共	組	1					代価表 0185
01	AC-1-2 AC室内機	天井カセット形（4方吹） 能力 4.5W形 ﾊﾟﾈﾙ、ﾘﾓｺﾝ共	組	1	1				機：電気式ﾋｰﾄﾎﾟﾝ 3
02	設備機械工		人	0.52	1			●	MO-911165 261001A- 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	計								
	AC-2 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ 室外機	冷房 67.0KW，暖房 77.5KW 付属品共	組	1					代価表 0186
01	AC-2 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ 室外機	冷房 67.0KW，暖房 77.5KW 付属品共	組	1	1				機：電気式ﾋｰﾄﾎﾟﾝ 4
02	設備機械工		人	3.2	1			●	MO-911165 261001A- 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	AC-2 室外機用 SUS製防雪フード	67.0KW用	組	1					代価表 0187
01	AC-2 室外機用 SUS製防雪フード	67.0KW用	台	1	1				機：防雪フード 2
02	設備機械工		人	0.6	1			●	MO-911165 261001A- 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	計								
	AC-2 室外機用 溶融亜鉛ﾒｯｷ架台	76.0KW用 300H	組	1					代価表 0188
01	AC-2 室外機用 溶融亜鉛ﾒｯｷ架台	67.0KW用 300H	台	1	1				機：AC室外機架台 2
02	設備機械工		人	0.8	1			●	MO-911165 261001A- 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	計								
	AC-2-1 AC室内機	天井カセット形（4方吹） 能力 16.0KW型 ﾊﾟﾈﾙ、ﾘﾓｺﾝ共	組	1					代価表 0189
01	AC-2-1 AC室内機	天井カセット形（4方吹） 能力 16.0W形 ﾊﾟﾈﾙ、ﾘﾓｺﾝ共	組	1	1				機：電気式ﾋｰﾄﾎﾟﾝ 5
02	設備機械工		人	0.82	1			●	MO-911165 261001A- 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	AC-2-2 AC室内機	厨房用天吊形 能力 14.0KW型、ﾘﾓｺﾝ他付属品共	組	1					代価表 0190
01	AC-2-2 AC室内機	厨房用天吊形 能力 14.0W形、ﾘﾓｺﾝ他付属品共	組	1	1				機：電気式ﾋｰﾄﾎﾟﾝ 6
02	設備機械工		人	0.82	1			●	MO-911165 261001A- 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	計								
	AC-2-3 AC室内機	厨房用天吊形 能力 8.0KW型、ﾘﾓｺﾝ他付属品共	組	1					代価表 0191
01	AC-2-3 AC室内機	厨房用天吊形 能力 8.0W形、ﾘﾓｺﾝ他付属品共	組	1	1				機：電気式ﾋｰﾄﾎﾟﾝ 7
02	設備機械工		人	0.63	1			●	MO-911165 261001A- 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	計								
	AC-2-4 AC室内機	天井カセット形（2方吹） 能力 3.6KW型 ﾊﾟﾈﾙ、ﾘﾓｺﾝ共	組	1					代価表 0192
01	AC-2-4 AC室内機	天井カセット形（2方吹） 能力 3.6W形 ﾊﾟﾈﾙ、ﾘﾓｺﾝ共	組	1	1				機：電気式ﾋｰﾄﾎﾟﾝ 8
02	設備機械工		人	0.51	1			●	MO-911165 261001A- 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	AC-2-5 AC室内機	天井カセット形（1方吹） 能力 2.8KW型 ﾊﾟﾈﾙ、ﾘﾓｺﾝ共	組	1					代価表 0193
01	AC-2-5 AC室内機	天井カセット形（1方吹） 能力 2.8W形 ﾊﾟﾈﾙ、ﾘﾓｺﾝ共	組	1	1				機：電気式ﾋｰﾄﾎﾟﾝ 9
02	設備機械工		人	0.41	1			●	MO-911165 261001A- 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	計								
	AC-2-6 AC室内機	天井カセット形（1方吹） 能力 2.2KW型 ﾊﾟﾈﾙ、ﾘﾓｺﾝ共	組	1					代価表 0194
01	AC-2-6 AC室内機	天井カセット形（1方吹） 能力 2.2W形 ﾊﾟﾈﾙ、ﾘﾓｺﾝ共	組	1	1				機：電気式ﾋｰﾄﾎﾟﾝ 10
02	設備機械工		人	0.41	1			●	MO-911165 261001A- 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	計								
	AC-3 AC標準ペア	中温用天井カセット形（4方吹） 能力 8.0W型 ﾊﾟﾈﾙ、ﾘﾓｺﾝ共	組	1					代価表 0195
01	AC-3 AC標準ペア	中温用天井カセット形（4方吹） 能力 8.0W形 ﾊﾟﾈﾙ、ﾘﾓｺﾝ共	組	1	1				機：中温用 1
02	設備機械工		人	1.61	1			●	MO-911165 261001A- 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	AC-3 室外機用 溶融亜鉛ﾒｯｷ架台	8.0KW用 300H	台	1					代価表 0196
01	AC-3 室外機用 溶融亜鉛ﾒｯｷ架台	8.0KW用 300H	台	1	1				機：AC室外機架台 3
02	設備機械工		人	0.4	1			●	MO-911165 261001A- 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	計								
	AC-4 AC標準ペア	中温用天吊形 能力 4.9W型 ﾘﾓｺﾝ、他付属品共	組	1					代価表 0197
01	AC-4 AC標準ペア	中温用天吊形 能力 4.9W形、ﾘﾓｺﾝ他付属品共	組	1	1				機：中温用 2
02	設備機械工		人	1.18	1			●	MO-911165 261001A- 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	計								
	AC-4 室外機用 溶融亜鉛ﾒｯｷ架台	4.9KW用 300H	台	1					代価表 0198
01	AC-4 室外機用 溶融亜鉛ﾒｯｷ架台	4.9KW用 300H	台	1	1				機：AC室外機架台 4
02	設備機械工		人	0.3	1			●	MO-911165 261001A- 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	AEX-1 全熱交換器	天井カセット形 100φ×150-70m3／H×60Pa ﾘﾓｺﾝ他付属品共	組	1					代価表 0199
01	AEX-1 全熱交換器	天井カセット形 100φ×150-70m3／H×60Pa	組	1	1				機：換気扇 3
02	設備機械工		人	0.7	1			●	MO-911165 261001A- 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	計								
	AEX-2 全熱交換器	天井ｶｾｯﾄ形 100φ×80-40m3／H×60Pa ﾘﾓｺﾝ他付属品共	組	1					代価表 0200
01	AEX-2 全熱交換器	天井カセット形 100φ×80-40m3／H×50Pa	組	1	1				機：換気扇 4
02	設備機械工		人	0.6	1			●	MO-911165 261001A- 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	計								
	EF-1 片吸込 シロッコファン	屋内天吊型厨房用 SRMO4，NO3×6,600m3／H×250Pa 付属品共	組	1					代価表 0201
01	EF-1 片吸込 シロッコファン	屋内天吊型厨房用 SRMO4，NO3×6,600m3／H×250Pa 付属品共	組	1	1				機：ｼﾛｯｺﾌｧﾝ 1
02	送風機(片吸込) 据付	天井吊形 標準基礎 №3 以下	台	1	1				MO-745231 261001A- 標準
03	送風機用 たわみ継手	片吸込形 №3 以下	組	1	1				MO-742211 261001A- 標準
	計								

西郷村

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	EF-2 有圧換気扇 25cm×800-500m3／H×20Pa SUS製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ他付属品共	格子タイプ	組	1					代価表 0202
01	EF-2 有圧換気扇 25cm×800-500m3／H×20Pa SUS製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ他付属品共	格子タイプ	組	1	1				機：換気扇 5
02	圧力扇 据付	250φ以下	台	1	1				M0-745282 261001A- 標準
	計								
	EF-2A 有圧換気扇 25cm×800-500m3／H×20Pa SUS製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ他付属品共	格子タイプ（24H換気対応）	組	1					代価表 0203
01	EF-2 有圧換気扇 25cm×800-500m3／H×20Pa SUS製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ他付属品共	格子タイプ（24H換気対応）	組	1	1				機：換気扇 6
02	圧力扇 据付	250φ以下	台	1	1				M0-745282 261001A- 標準
	計								
	EF-3 ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ	消音タイプ 200φ×950-600m3／H×100Pa 付属品共	組	1					代価表 0204
01	EF-3 ｽﾛﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ	消音タイプ 200φ×950-600m3／H×100Pa 付属品共	組	1	1				機：換気扇 7
02	設備機械工		人	0.8	1			●	M0-911165 261001A- 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	EF-4 ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ	消音タイプ 200φ×650-400m3／H×100Pa 付属品共	組	1					代価表 0205
01	EF-4 ｽﾛﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ	消音タイプ 200φ×650-400m3／H×90Pa 付属品共	組	1	1				機：換気扇 8
02	設備機械工		人	0.8	1			●	MO-911165 261001A- 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	計								
	EF-5 天井換気扇	24H換気付 150φ×450-370m3／H×100Pa 付属品共	組	1					代価表 0206
01	EF-5 天井換気扇	24H換気付 150φ×450-370m3／H×100Pa 付属品共	組	1	1				機：換気扇 9
02	設備機械工		人	0.5	1			●	MO-911165 261001A- 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	計								
	EF-6 天井換気扇	24H換気付 150φ×450-200m3／H×80Pa 付属品共	組	1					代価表 0207
01	EF-6 天井換気扇	24H換気付 150φ×450-200m3／H×80Pa 付属品共	組	1	1				機：換気扇 10
02	設備機械工		人	0.5	1			●	MO-911165 261001A- 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	EF-7 天井換気扇	台所用24H換気付 100φ×200-85m3／H×80Pa 付属品共	組	1					代価表 0208
01	EF-7 天井換気扇	台所用24H換気付 100φ×200-85m3／H×80Pa 付属品共	組	1	1				機：換気扇 11
02	設備機械工		人	0.5	1			●	MO-911165 261001A- 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	計								
	EF-8 天井換気扇	100φ×150m3／H×40Pa 付属品共	組	1					代価表 0209
01	EF-8 天井換気扇	100φ×150m3／H×40Pa 付属品共	組	1	1				機：換気扇 12
02	設備機械工		人	0.5	1			●	MO-911165 261001A- 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	計								
	EF-9 天井換気扇	24H換気付 100φ×120-50m3／H×30Pa 付属品共	組	1					代価表 0210
01	EF-9 天井換気扇	24H換気付 100φ×120-50m3／H×30Pa 付属品共	組	1	1				機：換気扇 13
02	設備機械工		人	0.5	1			●	MO-911165 261001A- 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	EF-10 天井換気扇	100φ×120m3／H×30Pa 付属品共	組	1					代価表 0211
01	EF-10 天井換気扇	100φ×120m3／H×30Pa 付属品共	組	1	1				機：換気扇 14
02	設備機械工		人	0.5	1			●	M0-911165 261001A- 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	計								
	EF-11 天井換気扇	100φ×100m3／H×30Pa 付属品共	組	1					代価表 0212
01	EF-11 天井換気扇	100φ×100m3／H×30Pa 付属品共	組	1	1				機：換気扇 15
02	設備機械工		人	0.5	1			●	M0-911165 261001A- 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	計								
	FU-1 給気用SUS製 ﾌｨﾙﾀｰﾕﾆｯﾄ	FU-30PSFS-C 換気扇30cm用 付属品共	組	1					代価表 0213
01	FU-1 給気用SUS製 ﾌｨﾙﾀｰﾕﾆｯﾄ	FU-30PSFS-C 換気扇30cm用 付属品共	組	1	1				機：換気扇 16
02	設備機械工		人	0.8	1			●	M0-911165 261001A- 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	給排気グリル	天井カセット型 200φ用 付属品共	組	1					代価表 0214
01	給排気グリル	天井カセット型 200φ用 付属品共	組	1	1				機：換気扇 17
02	設備機械工		人	0.4	1			●	MO-911165 261001A- 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	計								
	OG-1 給排気ｸﾞﾘﾙ	天井カセット型 150φ用 付属品共	組	1					代価表 0215
01	OG-1 給排気ｸﾞﾘﾙ	天井カセット型 150φ用 付属品共	組	1	1				機：換気扇 18
02	設備機械工		人	0.4	1			●	MO-911165 261001A- 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	計								
	OG-2 給気ｸﾞﾘﾙ	壁取付型 150φ用 付属品共	組	1					代価表 0216
01	OG-1 給排気ｸﾞﾘﾙ	壁取付型 150φ用 付属品共	組	1	1				機：換気扇 19
02	設備機械工		人	0.3	1			●	MO-911165 261001A- 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ベンドキャップ	SUS製深形 VC250φ	組	1					代価表 0217
01	ベンドキャップ	SUS製深形 VC250φ	組	1	1				機：換気扇 20
02	設備機械工		人	0.18	1			●	MO-911165 261001A- 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	計								
	ベンドキャップ	SUS製深形 VC150φ	組	1					代価表 0218
01	ベンドキャップ	SUS製深形 VC150φ	組	1	1				機：換気扇 21
02	設備機械工		人	0.16	1			●	MO-911165 261001A- 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	計								
	ベンドキャップ	SUS製深形 VC100φ	組	1					代価表 0219
01	ベンドキャップ	SUS製深形 VC050φ	組	1	1				機：換気扇 22
02	設備機械工		人	0.16	1			●	MO-911165 261001A- 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	1,ｽﾃﾝﾚｽﾌｰﾄﾞ	箱型，1,900×850×850H×1.0t FS-3530共	組	1					代価表 0220
01	ｽﾃﾝﾚｽﾌｰﾄﾞ	箱型，1,900×850×850H×1.0t	台	1	1				機：SUSﾌｰﾄﾞ 1
02	ﾌｧｲﾔｰｶﾞｰﾄﾞ	FS-3530	個	1	1				機：SUSﾌｰﾄﾞ 2
03	設備機械工		人	3.2	1			●	MO-911165 261001A- 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	計								
	ｸﾞﾘｽﾌｨﾙﾀｰ	両面式，500×500×30t×2枚	組	1					代価表 0221
01	ｸﾞﾘｽﾌｨﾙﾀｰ	両面式，500×500×30t×2枚	台	1	1				機：SUSﾌｰﾄﾞ 11
02	設備機械工		人	0.6	1			●	MO-911165 261001A- 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	計								
	2,ｽﾃﾝﾚｽﾌｰﾄﾞ	箱型，1,500×1,450×850H×1.0t FS-3535共	組	1					代価表 0222
01	ｽﾃﾝﾚｽﾌｰﾄﾞ	箱型，1,500×1,450×850H×1.0t	台	1	1				機：SUSﾌｰﾄﾞ 3
02	ﾌｧｲﾔｰｶﾞｰﾄﾞ	FS-3535	個	1	1				機：SUSﾌｰﾄﾞ 4
03	設備機械工		人	3.3	1			●	MO-911165 261001A- 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｸﾞﾘｽﾌｨﾙﾀｰ	両面式，500×400×30t×4枚	組	1					代価表 0223
01	ｸﾞﾘｽﾌｨﾙﾀｰ	両面式，500×400×30t×4枚	台	1	1				機：SUSﾌｰﾄﾞ 5
02	設備機械工		人	0.9	1			●	MO-911165 261001A- 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	計								
	3,ｽﾃﾝﾚｽﾌｰﾄﾞ	箱型，1,750×750×850H×1.0t FS-3030共	組	1					代価表 0224
01	ｽﾃﾝﾚｽﾌｰﾄﾞ	箱型，1,750×750×850H×1.0t	台	1	1				機：SUSﾌｰﾄﾞ 6
02	ﾌｧｲﾔｰｶﾞｰﾄﾞ	FS-3030	個	1	1				機：SUSﾌｰﾄﾞ 7
03	設備機械工		人	2.6	1			●	MO-911165 261001A- 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	計								
	ｸﾞﾘｽﾌｨﾙﾀｰ	両面式，500×400×30t×2枚	組	1					代価表 0225
01	ｸﾞﾘｽﾌｨﾙﾀｰ	両面式，500×400×30t×2枚	台	1	1				機：SUSﾌｰﾄﾞ 8
02	設備機械工		人	0.6	1			●	MO-911165 261001A- 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	4,ｽﾃﾝﾚｽﾌｰﾄﾞ	箱型，1,300×850×850H×1.0t FS-2525共	組	1					代価表 0226
01	ｽﾃﾝﾚｽﾌｰﾄﾞ	箱型，1,300×850×850H×1.0t	台	1	1				機：SUSﾌｰﾄﾞ 9
02	ﾌｧｲﾔｰｶﾞｰﾄﾞ	FS-2525	個	1	1				機：SUSﾌｰﾄﾞ 10
03	設備機械工		人	2.3	1			●	MO-911165 261001A- 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	計								
	ﾎﾞﾘｭｰﾑﾀﾞﾝﾊﾟｰ	VD 550×550	台	1					代価表 0227
01	ﾎﾞﾘｭｰﾑﾀﾞﾝﾊﾟｰ	VD 550×550	台	1	1				(見積り・刊行物等)
02	風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 取付費	～0.5	個	1	1				MO-542011 261001A- 市場
	計								
	吹出口	VHS 600×600（ﾌｨﾙﾀｰ付） BOX:750×750×500H(GW25内貼り)	個	1					代価表 0228
01	吹出口	VHS 600×600（ﾌｨﾙﾀｰ付）	個	1	1				機：制気口 1
02	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 取付費	～0.40	個	1	1				MO-541011 261001A- 市場
03	ﾎﾞｯｸｽ	ｲﾝｻｰﾄ無 0.6㎜(451～750㎜)	㎡	2.7	1				MO-542168 261001A- 市場
04	消音内貼り	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ ｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25	㎡	2.7	1				MO-432174 261001A- 市場
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ボックス	500×500×500H（シール有）	個	1					代価表 0229
01	ﾎﾞｯｸｽ (ｼｰﾙ有)	ｲﾝｻｰﾄ無 0.6㎜(451～750㎜)	㎡	1.5	1				MO-542178 261001A- 補市
	計								
	ボックス	500×450×450H（シール有）	個	1					代価表 0230
01	ﾎﾞｯｸｽ (ｼｰﾙ有)	ｲﾝｻｰﾄ無 0.6㎜(451～750㎜)	㎡	1.3	1				MO-542178 261001A- 補市
	計								
	ボックス	400×400×400H（シール有）	個	1					代価表 0231
01	ﾎﾞｯｸｽ (ｼｰﾙ有)	ｲﾝｻｰﾄ無 0.5㎜(～450㎜)	㎡	1	1				MO-542178 261001A- 補市
	計								
	排気SUSフード	600×600（防虫網付）	個	1					代価表 0232
01	排気SUSフード	600×600（防虫網付）	個	1	1				機：換気扇 23
02	設備機械工		人	0.5	1			●	MO-911165 261001A- 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	計								

西郷村

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	給気SUSフード	400×400（防虫網付）	個	1					代価表 0233
01	給気SUSフード	400×400（防虫網付）	個	1	1				機：換気扇 24
02	設備機械工		人	0.35	1			●	MO-911165 261001A- 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	計								
	ACP-2 標準ペア	天井カセット型撤去 能力：7.1KW 付属品共	組	1					代価表 0234
01	設備機械工		人	0.5	1			●	MO-911165 261001A- 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	計								
	ACP-3 同時ツイン	天井カセット型撤去 能力：7.1KW 付属品共	組	1					代価表 0235
01	設備機械工		人	0.7	1			●	MO-911165 261001A- 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	計								
	ACP-3 標準ペア	天井吊型撤去 能力：8.0KW 付属品共	組	1					代価表 0236
01	設備機械工		人	0.6	1			●	MO-911165 261001A- 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ACP-4 標準ペア	天井吊型撤去 能力：7.1KW 付属品共	組	1					代価表 0237
01	設備機械工		人	0.5	1			●	M0-911165 261001A- 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	計								
	冷媒管撤去	シングル直管 15.9φ撤去	m	1					代価表 0238
01	設備機械工		人	0.04	1			●	M0-911165 261001A- 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	計								
	冷媒管撤去	シングル直管 12.7φ撤去	m	1					代価表 0239
01	設備機械工		人	0.03	1			●	M0-911165 261001A- 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	計								
	冷媒管撤去	シングル直管 9.5φ撤去	m	1					代価表 0240
01	設備機械工		人	0.02	1			●	M0-911165 261001A- 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	冷媒管撤去	シングル直管 6.4φ撤去	m	1					代価表 0241
01	設備機械工		人	0.01	1			●	M0-911165 261001A- 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	計								
	ドレン管撤去	塩化ビニル管 VP25φ撤去	m	1					代価表 0242
01	設備機械工		人	0.03	1			●	M0-911165 261001A- 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	計								
	量水器ボックス	FRP製 30㎜用	個	1					代価表 0243
01	量水器ボックス	FRP製 30㎜用	個	1	1				(見積り・刊行物等)
02	配管工		人	0.23	1			●	B0-911162 261001A- 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	逆流防止バルブ	30㎜	個	1					代価表 0244
01	逆流防止バルブ	30㎜	個	1	1				(見積り・刊行物等)
02	配管工		人	0.13	1			●	B0-911162 261001A- 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	計								
	量水器	30㎜	個	1					代価表 0245
01	量水器	30㎜	個	1	1				(見積り・刊行物等)
02	配管工		人	0.13	1			●	B0-911162 261001A- 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	計								
	ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾗｲﾔｰ	TYC420W	台	1					代価表 0322
01	ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾗｲﾔｰ	TYC420W	台	1	1				機：衛生器具 20
	計								
	洗面器	L210C,REAH03B1RS28SK（自動水洗一体型小型電気温水器3L）,TLDP2105JA	組	1					代価表 0323
01	洗面器	L210C,REAH03B1RS28SK（自動水洗一体型小型電気温水器3L）,TLDP2105JA	台	1	1				機：衛生器具 22
02	洗面器 取付	自動水栓 1個付 大	組	1	1				M0-531065 261001A- 市場
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

盤関係

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	電灯盤(2L-1)	鋼板製・自立型	面	1					代価表 0246
01	電灯盤(2L-1)	鋼板製・自立型	面	1	1				盤関係 1
02	雑材料		式	0.02	1			○	(見積り・刊行物等)
			K01						
03	電工		人	11	1			●	E0-911161 261001A+ 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	諸経費(労以外)		式	1	0.1				○
	計								
	動力盤(2P-1)	鋼板製・自立型	面	1					代価表 0247
01	動力盤(2P-1)	鋼板製・自立型	面	1	1				盤関係 2
02	雑材料		式	0.02	1			○	(見積り・刊行物等)
			K01						
03	電工		人	9	1			●	E0-911161 261001A+ 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	諸経費(労以外)		式	1	0.1				○
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

盤関係

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	弱電端子盤	鋼板製・自立型	面	1					代価表 0248
01	弱電端子盤	鋼板製・自立型	面	1	1				盤関係 3
02	雑材料		式	0.02	1			○	(見積り・刊行物等)
			K01						
03	電工		人	2	1			●	E0-911161 261001A+ 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	諸経費(労以外)		式	1	0.1				○
	計								
	既設電灯盤(1L-1)改造	鋼板製・自立型	面	1					代価表 0249
01	リモコンリレー	2線式、片切	個	9	1				代価表 0318
02	リモコントランス	2線式	個	1	1				代価表 0319
03	漏電遮断器	2P100V	個	10	1				代価表 0307
04	漏電遮断器	2P100/200V	個	2	1				代価表 0308
05	配線用遮断器	MCB3P100AF	個	1	1				代価表 0320
06	電工		人	3	1			●	E0-911161 261001A+ 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

盤関係

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	既設動力盤(1P-1) 改造	鋼板製・自立型	面	1					代価表 0250
01	漏電遮断器	2P100/200V	個	5	1				代価表 0308
02	電工		人	3	1			●	E0-911161 261001A+ 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	計								

西郷村

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

照明器具

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	照明器具（A）	LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	台	1					代価表 0251
01	照明器具（A）	LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	台	1	1				照明器具 1
02	雑材料		式	0.05	1			○	(見積り・刊行物等)
			K01						
03	電工		人	0.209	1			●	E0-911161 261001A+ 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	諸経費(労以外)		式	1	0.1				○
	計								
	照明器具（B）	LEDﾍﾞｰｽﾗｲﾄ,L=1500,W=40	台	1					代価表 0252
01	照明器具（B）	LEDﾍﾞｰｽﾗｲﾄ,L=1500,W=40	台	1	1				照明器具 2
02	雑材料		式	0.05	1			○	(見積り・刊行物等)
			K01						
03	電工		人	0.178	1			●	E0-911161 261001A+ 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	諸経費(労以外)		式	1	0.1				○
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

照明器具

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	照明器具（C）	LEDｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	台	1					代価表 0253
01	照明器具（C）	LEDｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	台	1	1				照明器具 3
02	雑材料		式	0.05	1			○	(見積り・刊行物等)
			K01						
03	電工		人	0.13	1			●	E0-911161 261001A+ 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	諸経費(労以外)		式	1	0.1				○
	計								
	照明器具（D）	LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	台	1					代価表 0254
01	照明器具（D）	LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	台	1	1				照明器具 4
02	雑材料		式	0.05	1			○	(見積り・刊行物等)
			K01						
03	電工		人	0.209	1			●	E0-911161 261001A+ 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	諸経費(労以外)		式	1	0.1				○
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

照明器具

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	照明器具（E）	LED直付40型W=150	台	1					代価表 0255
01	照明器具（E）	LED直付40型W=150	台	1	1				照明器具 5
02	雑材料		式	0.05	1			○	(見積り・刊行物等)
			K01						
03	電工		人	0.178	1			●	E0-911161 261001A+ 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	諸経費(労以外)		式	1	0.1				○
	計								
	照明器具（F）	LED直付40型W=80	台	1					代価表 0256
01	照明器具（F）	LED直付40型W=80	台	1	1				照明器具 6
02	雑材料		式	0.05	1			○	(見積り・刊行物等)
			K01						
03	電工		人	0.178	1			●	E0-911161 261001A+ 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	諸経費(労以外)		式	1	0.1				○
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

照明器具

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	照明器具（G）	LEDｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ、配線ﾀﾞｸﾄ取付型	台	1					代価表 0257
01	照明器具（G）	LEDｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ、配線ﾀﾞｸﾄ用	台	1	1				照明器具 7
02	雑材料		式	0.05	1			○	(見積り・刊行物等)
			K01						
03	電工		人	0.13	1			●	E0-911161 261001A+ 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	諸経費(労以外)		式	1	0.1				○
	計								
	照明器具（H）	LED軒下用ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ、防雨型	台	1					代価表 0258
01	照明器具（H）	LED軒先用ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ、防雨型	台	1	1				照明器具 8
02	雑材料		式	0.05	1			○	(見積り・刊行物等)
			K01						
03	電工		人	0.209	1			●	E0-911161 261001A+ 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	諸経費(労以外)		式	1	0.1				○
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

照明器具

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	照明器具（Ⅰ）	LEDｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ、人感ｾﾝｻｰ付	台	1					代価表 0259
01	照明器具（Ⅰ）	LEDｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ、人感ｾﾝｻｰ付	台	1	1				照明器具 9
02	雑材料		式	0.05	1			○	(見積り・刊行物等)
			K01						
03	電工		人	0.13	1			●	E0-911161 261001A+ 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	諸経費(労以外)		式	1	0.1				○
	計								
	照明器具（Ｊ）	LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	台	1					代価表 0260
01	照明器具（Ｊ）	LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	台	1	1				照明器具 10
02	雑材料		式	0.05	1			○	(見積り・刊行物等)
			K01						
03	電工		人	0.209	1			●	E0-911161 261001A+ 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	諸経費(労以外)		式	1	0.1				○
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

照明器具

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	照明器具（K）	LEDｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ、配線ﾀﾞｸﾄ用	台	1					代価表 0261
01	照明器具（K）	LEDｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ、配線ﾀﾞｸﾄ用	台	1	1				照明器具 11
02	雑材料		式	0.05	1			○	(見積り・刊行物等)
			K01						
03	電工		人	0.13	1			●	E0-911161 261001A+ 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	諸経費(労以外)		式	1	0.1				○
	計								
	照明器具（L）	LEDﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ、配線ﾀﾞｸﾄ用	台	1					代価表 0262
01	照明器具（L）	LEDﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ、配線ﾀﾞｸﾄ用	台	1	1				照明器具 12
02	雑材料		式	0.05	1			○	(見積り・刊行物等)
			K01						
03	電工		人	0.157	1			●	E0-911161 261001A+ 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	諸経費(労以外)		式	1	0.1				○
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

照明器具

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	照明器具（M）	LED直付40型W=150、低温倉庫用	台	1					代価表 0263
01	照明器具（M）	LED直付40型W=150、低温倉庫用	台	1	1				照明器具 13
02	雑材料		式	0.05	1			○	(見積り・刊行物等)
			K01						
03	電工		人	0.178	1			●	E0-911161 261001A+ 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	諸経費(労以外)		式	1	0.1				○
	計								
	照明器具（N）	LED直付型40W=150、防湿型	台	1					代価表 0264
01	照明器具（N）	LED直付40型W=150、防湿型	台	1	1				照明器具 14
02	雑材料		式	0.05	1			○	(見積り・刊行物等)
			K01						
03	電工		人	0.178	1			●	E0-911161 261001A+ 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	諸経費(労以外)		式	1	0.1				○
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

照明器具

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	照明器具（O）	LEDｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ、防雨型	台	1					代価表 0265
01	照明器具（O）	LEDｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ、防雨型	台	1	1				照明器具 15
02	雑材料		式	0.05	1			○	(見積り・刊行物等)
			K01						
03	電工		人	0.13	1			●	E0-911161 261001A+ 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	諸経費(労以外)		式	1	0.1				○
	計								
	照明器具（P）	LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	台	1					代価表 0266
01	照明器具（P）	LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	台	1	1				照明器具 16
02	雑材料		式	0.05	1			○	(見積り・刊行物等)
			K01						
03	電工		人	0.209	1			●	E0-911161 261001A+ 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	諸経費(労以外)		式	1	0.1				○
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

照明器具

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	照明器具（Q）	LED建築化照明	台	1					代価表 0267
01	照明器具（Q）	LED建築化照明	台	1	1				照明器具 17
02	雑材料		式	0.05	1			○	(見積り・刊行物等)
			K01						
03	電工		人	0.178	1			●	E0-911161 261001A+ 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	諸経費(労以外)		式	1	0.1				○
	計								
	照明器具（R）	LED投光器、防雨型	台	1					代価表 0268
01	照明器具（R）	LED投光器、防雨型	台	1	1				照明器具 18
02	雑材料		式	0.05	1			○	(見積り・刊行物等)
			K01						
03	電工		人	1.43	1			●	E0-911161 261001A+ 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	諸経費(労以外)		式	1	0.1				○
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

照明器具

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	照明器具（S）	LED投光器、鋼管ﾎﾟｰﾙ取付ﾎﾟｰﾙ基礎共	台	1					代価表 0269
01	照明器具（S）	LED投光器、鋼管ﾎﾟｰﾙ取付ﾎﾟｰﾙ基礎共	台	1	1				照明器具 19
02	雑材料		式	0.05	1			○	(見積り・刊行物等)
			K01						
03	電工		人	0.2	1			●	E0-911161 261001A+ 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	諸経費(労以外)		式	1	0.1				○
	計								
	非常照明(a9)	LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ型、JE9W相当	台	1					代価表 0270
01	非常照明(a9)	LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ型、JE9W相当	台	1	1				照明器具 20
02	雑材料		式	0.05	1			○	(見積り・刊行物等)
			K01						
03	電工		人	0.209	1			●	E0-911161 261001A+ 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	諸経費(労以外)		式	1	0.1				○
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

照明器具

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	非常照明(a13)	LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ型、JE13W相当	台	1					代価表 0271
01	非常照明(a13)	LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ型、JE13W相当	台	1	1				照明器具 21
02	雑材料		式	0.05	1			○	(見積り・刊行物等)
			K01						
03	電工		人	0.209	1			●	E0-911161 261001A+ 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	諸経費(労以外)		式	1	0.1				○
	計								
	非常照明(a30)	LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ型、JE30W相当	台	1					代価表 0272
01	非常照明(a30)	LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ型、JE30W相当	台	1	1				照明器具 22
02	雑材料		式	0.05	1			○	(見積り・刊行物等)
			K01						
03	電工		人	0.209	1			●	E0-911161 261001A+ 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	諸経費(労以外)		式	1	0.1				○
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

照明器具

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	非常照明(b13)	LED直付型、JE13W相当、防湿型	台	1					代価表 0273
01	非常照明(b13)	LED直付型、JE13W相当	台	1	1				照明器具 23
02	雑材料		式	0.05	1			○	(見積り・刊行物等)
			K01						
03	電工		人	0.13	1			●	E0-911161 261001A+ 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	諸経費(労以外)		式	1	0.1				○
	計								
	非常照明(b30)	LED直付型,JE30W相当	台	1					代価表 0274
01	非常照明(b30)	LED直付型、JE30W相当	台	1	1				照明器具 24
02	雑材料		式	0.05	1			○	(見積り・刊行物等)
			K01						
03	電工		人	0.13	1			●	E0-911161 261001A+ 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	諸経費(労以外)		式	1	0.1				○
	計								

西郷村

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

照明器具

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	避難口誘導灯(c20)	LEDB級、BL型、片面型	台	1					代価表 0275
01	避難口誘導灯(c20)	LEDB級、B型、片面型	台	1	1				照明器具 25
02	雑材料		式	0.05	1			○	(見積り・刊行物等)
			K01						
03	電工		人	0.2	1			●	E0-911161 261001A+ 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	諸経費(労以外)		式	1	0.1				○
	計								

西郷村

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

配線器具

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	人感センサー(a)	親器8Aﾀｲﾌﾟ	個	1					代価表 0276
01	人感センサー(a)	親器8Aﾀｲﾌﾟ	個	1	1				配線器具 1
02	雑材料		式	0.02	1			○	(見積り・刊行物等)
			K01						
03	電工		人	0.09	1			●	E0-911161 261001A+ 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	諸経費(労以外)		式	1	0.1				○
	計								
	人感センサー(b)	子器	個	1					代価表 0277
01	人感センサー(b)	子器	個	1	1				配線器具 2
02	雑材料		式	0.02	1			○	(見積り・刊行物等)
			K01						
03	電工		人	0.09	1			●	E0-911161 261001A+ 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	諸経費(労以外)		式	1	0.1				○
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

配線器具

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	人感センサー(c)	換気扇連動用	個	1					代価表 0278
01	人感センサー(c)	換気扇連動用	個	1	1				配線器具 3
02	雑材料		式	0.02	1			○	(見積り・刊行物等)
			K01						
03	電工		人	0.09	1			●	E0-911161 261001A+ 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	諸経費(労以外)		式	1	0.1				○
	計								
	フルカラー形セレクタースイッチ	9回路、ﾌﾟﾚｰﾄ共	組	1					代価表 0279
01	フルカラー形セレクタスイッチ	9回路、ﾌﾟﾚｰﾄ共	組	1	1				配線器具 4
02	雑材料		式	0.02	1			○	(見積り・刊行物等)
			K01						
03	電工		人	0.247	1			●	E0-911161 261001A+ 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	諸経費(労以外)		式	1	0.1				○
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

配線器具

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	配線ダクト	L=2.0m	本	1					代価表 0280
01	配線ダクト	L=2.0m	本	1	1				配線器具 5
02	雑材料		式	0.02	1			○	(見積り・刊行物等)
			K01						
03	電工		人	0.14	1			●	E0-911161 261001A+ 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	諸経費(労以外)		式	1	0.1				○
	計								
	配線ダクト	L=3.0	本	1					代価表 0281
01	配線ダクト	L=3.0m	本	1	1				配線器具 6
02	雑材料		式	0.02	1			○	(見積り・刊行物等)
			K01						
03	電工		人	0.21	1			●	E0-911161 261001A+ 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	諸経費(労以外)		式	1	0.1				○
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

配線器具

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	フィードインキャップ	配線ﾀﾞｸﾄ用	個	1					代価表 0282
01	フィードインキャップ	配線ﾀﾞｸﾄ用	個	1	1				配線器具 7
02	雑材料		式	0.02	1			○	(見積り・刊行物等)
			K01						
03	電工		人	0.03	1			●	E0-911161 261001A+ 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	諸経費(労以外)		式	1	0.1				○
	計								
	ジョイナ	配線ﾀﾞｸﾄ用	個	1					代価表 0283
01	ジョイナ	配線ﾀﾞｸﾄ用	個	1	1				配線器具 8
02	雑材料		式	0.02	1			○	(見積り・刊行物等)
			K01						
03	電工		人	0.03	1			●	E0-911161 261001A+ 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	諸経費(労以外)		式	1	0.1				○
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

配線器具

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	エンドキャップ	配線ﾀﾞｸﾄ用	個	1					代価表 0284
01	エンドキャップ	配線ﾀﾞｸﾄ用	個	1	1				配線器具 9
02	雑材料		式	0.02	1			○	(見積り・刊行物等)
			K01						
03	電工		人	0.03	1			●	E0-911161 261001A+ 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	諸経費(労以外)		式	1	0.1				○
	計								
	フロアーコンセント	電源用、抜け止め、ｱｰｽ付2P15A×2	組	1					代価表 0285
01	フロアーコンセント	電源用、抜け止め、ｱｰｽ付2P15A×2	組	1	1				配線器具 10
02	雑材料		式	0.02	1			○	(見積り・刊行物等)
			K01						
03	電工		人	0.096	1			●	E0-911161 261001A+ 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	諸経費(労以外)		式	1	0.1				○
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

配線器具

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	フロアーコンセント	電話、情報用	組	1					代価表 0286
01	フロアーコンセント	電話、情報用	組	1	1				配線器具 11
02	雑材料		式	0.02	1			○	(見積り・刊行物等)
			K01						
03	電工		人	0.096	1			●	E0-911161 261001A+ 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	諸経費(労以外)		式	1	0.1				○
	計								
	スイッチングハブ	12ﾎﾟｰﾄ	組	1					代価表 0287
01	スイッチングハブ	12ﾎﾟｰﾄ	組	1	1				配線器具 12
02	雑材料		式	0.02	1			○	(見積り・刊行物等)
			K01						
03	電工		人	0.12	1			●	E0-911161 261001A+ 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	諸経費(労以外)		式	1	0.1				○
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

放送

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	卓上アンプ	出力60W、5局	台	1					代価表 0288
01	卓上アンプ	出力60W、5局	台	1	1				放送 1
02	雑材料		式	0.02	1			○	(見積り・刊行物等)
			K01						
03	電工		人	1.51	1			●	E0-911161 261001A+ 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	諸経費(労以外)		式	1	0.1				○
	計								
	スピーカー	天井埋込型	個	1					代価表 0289
01	スピーカー	天井埋込型	個	1	1				放送 2
02	雑材料		式	0.02	1			○	(見積り・刊行物等)
			K01						
03	電工		人	0.195	1			●	E0-911161 261001A+ 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	諸経費(労以外)		式	1	0.1				○
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

放送

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	スピーカー	露出型	個	1					代価表 0290
01	スピーカー	露出型	個	1	1				放送 3
02	雑材料		式	0.02	1			○	(見積り・刊行物等)
			K01						
03	電工		人	0.159	1			●	E0-911161 261001A+ 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	諸経費(労以外)		式	1	0.1				○
	計								
	ワイドホーンスピーカー	出力15W	個	1					代価表 0291
01	ワイドホーンスピーカー	出力15W	個	1	1				放送 4
02	雑材料		式	0.02	1			○	(見積り・刊行物等)
			K01						
03	電工		人	0.159	1			●	E0-911161 261001A+ 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	諸経費(労以外)		式	1	0.1				○
	計								

西郷村

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

トイレ呼出

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	呼出表示機	1窓、埋込型	台	1					代価表 0292
01	呼出表示機	1窓、埋込型	台	1	1				トイレ呼出 1
02	雑材料		式	0.02	1			○	(見積り・刊行物等)
			K01						
03	電工		人	0.168	1			●	E0-911161 261001A+ 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	諸経費(労以外)		式	1	0.1				○
	計								
	呼出ボタン	引きひも付	個	1					代価表 0293
01	呼出ボタン	引きひも付	個	1	1				トイレ呼出 2
02	雑材料		式	0.02	1			○	(見積り・刊行物等)
			K01						
03	電工		人	0.04	1			●	E0-911161 261001A+ 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	諸経費(労以外)		式	1	0.1				○
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

トイレ呼出

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	廊下灯	埋込型	個	1					代価表 0294
01	廊下灯	埋込型	個	1	1				トイレ呼出 3
02	雑材料		式	0.02	1			○	(見積り・刊行物等)
			K01						
03	電工		人	0.04	1			●	E0-911161 261001A+ 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	諸経費(労以外)		式	1	0.1				○
	計								
	復旧ボタン	埋込型	個	1					代価表 0295
01	復旧ボタン	埋込型	個	1	1				トイレ呼出 4
02	雑材料		式	0.02	1			○	(見積り・刊行物等)
			K01						
03	電工		人	0.04	1			●	E0-911161 261001A+ 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	諸経費(労以外)		式	1	0.1				○
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

自火報

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	受信機	P型1級10回線、壁掛型	面	1					代価表 0296
01	受信機	P型1級10回線、壁掛型	面	1	1				自火報 1
02	雑材料		式	0.02	1			○	(見積り・刊行物等)
			K01						
03	電工		人	6.64	1			●	E0-911161 261001A+ 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	諸経費(労以外)		式	1	0.1				○
	計								
	副受信機	P型1級10回線、壁掛型	面	1					代価表 0297
01	副受信機	P型1級10回線、壁掛型	面	1	1				自火報 2
02	雑材料		式	0.02	1			○	(見積り・刊行物等)
			K01						
03	電工		人	0.86	1			●	E0-911161 261001A+ 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	諸経費(労以外)		式	1	0.1				○
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

自火報

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	直流電源装置	24V、0.45AH	個	1					代価表 0298
01	直流電源装置	24V、0.45AH	個	1	1				自火報 3
02	雑材料		式	0.02	1			○	(見積り・刊行物等)
			K01						
03	電工		人	0.1	1			●	E0-911161 261001A+ 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	諸経費(労以外)		式	1	0.1				○
	計								
	機器収納箱	P型1級（発信機、ﾍﾞﾙ共）	個	1					代価表 0299
01	機器収納箱	P型1級（発信機、ﾍﾞﾙ共）	個	1	1				自火報 4
02	雑材料		式	0.02	1			○	(見積り・刊行物等)
			K01						
03	電工		人	0.496	1			●	E0-911161 261001A+ 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	諸経費(労以外)		式	1	0.1				○
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

自火報

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	薄型表示灯	パッケージ型消火栓用	個	1					代価表 0300
01	薄型表示灯	パッケージ型消火栓用	個	1	1				自火報 5
02	雑材料		式	0.02	1			○	(見積り・刊行物等)
			K01						
03	電工		人	0.124	1			●	E0-911161 261001A+ 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	諸経費(労以外)		式	1	0.1				○
	計								
	光電式煙感知器	2種、露出型	個	1					代価表 0301
01	光電式煙感知器	2種、露出型	個	1	1				自火報 6
02	雑材料		式	0.02	1			○	(見積り・刊行物等)
			K01						
03	電工		人	0.159	1			●	E0-911161 261001A+ 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	諸経費(労以外)		式	1	0.1				○
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

自火報

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	差動式スポット型感知器	2種、露出型	個	1					代価表 0302
01	差動式スポット型感知器	2種、露出型	個	1	1				自火報 7
02	雑材料		式	0.02	1			○	(見積り・刊行物等)
			K01						
03	電工		人	0.133	1			●	E0-911161 261001A+ 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	諸経費(労以外)		式	1	0.1				○
	計								
	定温式スポット型感知器	特種、防水型	個	1					代価表 0303
01	定温式スポット型感知器	特種、防水型	個	1	1				自火報 8
02	雑材料		式	0.02	1			○	(見積り・刊行物等)
			K01						
03	電工		人	0.133	1			●	E0-911161 261001A+ 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	諸経費(労以外)		式	1	0.1				○
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

自火報

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	定温式スポット型感知器	1種、防水型	個	1					代価表 0304
01	定温式スポット型感知器	1種、防水型	個	1	1				自火報 9
02	雑材料		式	0.02	1			○	(見積り・刊行物等)
			K01						
03	電工		人	0.133	1			●	E0-911161 261001A+ 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	諸経費(労以外)		式	1	0.1				○
	計								

西郷村

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

刊行物

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	金属製可とう電線管	24㎜、ﾋﾞﾆﾙ被覆	m	1					代価表 0305
01	金属製可とう電線管	24㎜、ﾋﾞﾆﾙ被覆	m	1	1				刊行物 1
02	雑材料		式	0.02	1			○	(見積り・刊行物等)
			K01						
03	電工		人	0.035	1			●	E0-911161 261001A+ 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	諸経費(労以外)		式	1	0.1				○
	計								
	金属製可とう電線管	50㎜、ﾋﾞﾆﾙ被覆	m	1					代価表 0306
01	金属製可とう電線管	50㎜、ﾋﾞﾆﾙ被覆	m	1	1				刊行物 2
02	雑材料		式	0.02	1			○	(見積り・刊行物等)
			K01						
03	電工		人	0.073	1			●	E0-911161 261001A+ 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	諸経費(労以外)		式	1	0.1				○
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

刊行物

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	漏電遮断器	2P100V	個	1					代価表 0307
01	漏電遮断器	2P100V	個	1	1				刊行物 5
02	雑材料		式	0.02	1			○	(見積り・刊行物等)
			K01						
03	電工		人	0.2	1			●	E0-911161 261001A+ 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	諸経費(労以外)		式	1	0.1				○
	計								
	漏電遮断器	2P100/200V	個	1					代価表 0308
01	漏電遮断器	2P100/200V	個	1	1				刊行物 6
02	雑材料		式	0.02	1			○	(見積り・刊行物等)
			K01						
03	電工		人	0.2	1			●	E0-911161 261001A+ 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	諸経費(労以外)		式	1	0.1				○
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

刊行物

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	プルボックス	400×400×300WPSUS製	個	1					代価表 0309
01	プルボックス	400×400×300WPSUS製	個	1	1				刊行物 7
02	雑材料		式	0.02	1			○	(見積り・刊行物等)
			K01						
03	電工		人	0.55	1			●	E0-911161 261001A+ 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	諸経費(労以外)		式	1	0.1				○
	計								
	プルボックス	500×500×400WPSUS製	個	1					代価表 0310
01	プルボックス	500×500×400WPSUS製	個	1	1				刊行物 8
02	雑材料		式	0.02	1			○	(見積り・刊行物等)
			K01						
03	電工		人	0.7	1			●	E0-911161 261001A+ 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	諸経費(労以外)		式	1	0.1				○
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

刊行物

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	防雨入線カバー		個	1					代価表 0311
01	防雨入線カバー		個	1	1				刊行物 9
02	雑材料		式	0.02	1			○	(見積り・刊行物等)
			K01						
03	電工		人	0.054	1			●	E0-911161 261001A+ 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	諸経費(労以外)		式	1	0.1				○
	計								
	高容量接地コンセント	20A（旧4P）	個	1					代価表 0312
01	高容量接地コンセント	20A（旧4P）	個	1	1				刊行物 10
02	雑材料		式	0.02	1			○	(見積り・刊行物等)
			K01						
03	電工		人	0.13	1			●	E0-911161 261001A+ 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	諸経費(労以外)		式	1	0.1				○
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

刊行物

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	高容量接地コンセント	30A（旧4P）	個	1					代価表 0313
01	高容量接地コンセント	30A（旧4P）	個	1	1				刊行物 11
02	雑材料		式	0.02	1			○	(見積り・刊行物等)
			K01						
03	電工		人	0.174	1			●	E0-911161 261001A+ 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	諸経費(労以外)		式	1	0.1				○
	計								
	ブースター	UHF/BS、40db	個	1					代価表 0314
01	ブースター	UHF/BS、40db	個	1	1				刊行物 12
02	雑材料		式	0.02	1			○	(見積り・刊行物等)
			K01						
03	電工		人	1.14	1			●	E0-911161 261001A+ 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	諸経費(労以外)		式	1	0.1				○
	計								

西郷村

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

刊行物

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	４分配器		個	1					代価表 0315
01	４分配器		個	1	1				刊行物 13
02	雑材料		式	0.02	1			○	(見積り・刊行物等)
			K01						
03	電工		人	0.265	1			●	E0-911161 261001A+ 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	諸経費(労以外)		式	1	0.1				○
	計								
	直列ユニット	1端子、端末用	個	1					代価表 0316
01	直列ユニット	１端子、端末用	個	1	1				刊行物 14
02	雑材料		式	0.02	1			○	(見積り・刊行物等)
			K01						
03	電工		人	0.133	1			●	E0-911161 261001A+ 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	諸経費(労以外)		式	1	0.1				○
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

刊行物

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	配線用遮断器	MCB3P225AF	個	1					代価表 0317
01	配線用遮断器	MCB3P225AF	個	1	1				刊行物 15
02	雑材料		式	0.02	1			○	(見積り・刊行物等)
			K01						
03	電工		人	1.04	1			●	E0-911161 261001A+ 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	諸経費(労以外)		式	1	0.1				○
	計								
	リモコンリレー	2線式、片切	個	1					代価表 0318
01	リモコンリレー	2線式、片切	個	1	1				刊行物 16
02	雑材料		式	0.02	1			○	(見積り・刊行物等)
			K01						
03	電工		人	0.168	1			●	E0-911161 261001A+ 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	諸経費(労以外)		式	1	0.1				○
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

刊行物

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	リモコントランス	2線式	個	1					代価表 0319
01	リモコントランス	2線式	個	1	1				刊行物 17
02	雑材料		式	0.02	1			○	(見積り・刊行物等)
			K01						
03	電工		人	0.2	1			●	E0-911161 261001A+ 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	諸経費(労以外)		式	1	0.1				○
	計								
	配線用遮断器	MCB3P100AF	個	1					代価表 0320
01	配線用遮断器	MCB3P100AF	個	1	1				刊行物 18
02	雑材料		式	0.02	1			○	(見積り・刊行物等)
			K01						
03	電工		人	0.708	1			●	E0-911161 261001A+ 参資
	諸経費(労)		式	1	0.5				●
	諸経費(労以外)		式	1	0.1				○
	計								

西郷村

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

撤去

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	木造平屋建て店舗内部撤去	照明器具、配線解離、弱電機器類集積、積込共	㎡	1					代価表 0321
01	木造平屋建て店舗内部撤去	照明器具、配線解離、弱電機器類集積、積込共	㎡	1	1				(見積り・刊行物等)
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象