

数 量 総 括 表

折口原公園整備工事（公園・駐車場）

工事区分 Y1	工 種 Y2	種 別 Y3	細 別 Y4	細 目 Y5	施工規格等 S	単位	数量	備考
折口原公園整備工事（公園・駐車場）								
	取壊工							
		構造物取壊し						
			舗装版取壊し					
				舗装版破碎	As舗装版	m2	2712.38	
				殻運搬	L=11.5km以下	m3	135.6	
				産業廃棄物処分料	As塊 中間処理	t	318.7	
			コンクリート版取壊し					
				構造物とりこわし工	無筋構造物	m3	3.7	
				殻運搬	L=14.4km以下	m3	3.7	
				産業廃棄物処分料	無筋Co塊 中間処理	t	8.6	
			構造物取壊し					
				構造物とりこわし工	無筋構造物	m3	12.7	
				殻運搬	L=14.4km以下	m3	12.7	
				産業廃棄物処分料	無筋Co塊 中間処理	t	29.8	
			立木					
				樹木伐採	幹周30cm以上60cm未満	本	2.0	

工事区分 Y1	工 種 Y2	種 別 Y3	細 別 Y4	細 目 Y5	施工規格等 S	単位	数量	備考
				ダンプトラック運搬	L=4.8km	空m3	3.8	
				積込		m3	1.9	
				木くず処分費	伐根物等	t	2.1	
	敷地造成工							
		掘削工						
			掘削（土砂）					
				掘削	土砂 オープンカット	m3	1,825.5	
				土砂等運搬	山積0.8m3（平積0.6m3）	m3	1,825.5	
				整地		m3	1,825.5	
	修景施設工							
		緑地帯						
			1号緑地帯工					
				地先境界ブロック	設置 C種	m	93.6	
				購入土	良質土	m3	18.1	
				ヒト`ツツ`（白）	H=0.5 W=0.5	本	150.0	
				ヒト`ツツ`（ピンク）	H=0.5 W=0.5	本	105.0	
				公園植栽植樹工	S0	本	255.0	

工事区分 Y1	工 種 Y2	種 別 Y3	細 別 Y4	細 目 Y5	施工規格等 S	単位	数量	備考
				掘削	土砂 オープンカット	m3	18.1	
				土砂等運搬	山積0.8m3（平積0.6m3）	m3	18.2	
				整地		m3	18.2	
			2号緑地帯工					
				地先境界ブロック	設置 C種	m	35.3	
				購入土	良質土	m3	12.7	
				ヒトツツシ（白）	H=0.5 W=0.5	本	30.0	
				ヒトツツシ（ピンク）	H=0.5 W=0.5	本	90.0	
				公園植栽植樹工	S0	本	120.0	
				タマリユウ	5芽立	鉢	600.0	
				公園植栽工	S0	鉢	600.0	
				掘削	土砂 オープンカット	m3	12.7	
				土砂等運搬	山積0.8m3（平積0.6m3）	m3	12.7	
				整地		m3	12.7	
			3号緑地帯工					
				地先境界ブロック	設置 C種	m	16.2	
				購入土	良質土	m3	7.6	

工事区分 Y1	工 種 Y2	種 別 Y3	細 別 Y4	細 目 Y5	施工規格等 S	単位	数量	備考
				タマリユウ	5芽立	鉢	600.0	
				公園植栽工	S0	鉢	600.0	
				掘削	土砂 オープンカット	m3	7.6	
				土砂等運搬	山積0.8m3（平積0.6m3）	m3	7.6	
				整地		m3	7.6	
			4号緑地帯工					
				地先境界ブロック	設置 C種	m	144.8	
				購入土	良質土	m3	53.7	
				ヤマツツジ	H=0.4 W=0.3	本	140.0	
				エキヤギ	H=0.5 3本立	本	155.0	
				エシキギ	H=0.5 W=0.3	本	300.0	
				公園植栽工	S0	本	595.0	
				フイリヤブラン	3芽立	鉢	2,035.0	
				公園植栽工	S0	本	2,035.0	
				掘削	土砂 オープンカット	m3	53.7	
				土砂等運搬	山積0.8m3（平積0.6m3）	m3	53.7	
				整地		m3	53.7	

工事区分 Y1	工 種 Y2	種 別 Y3	細 別 Y4	細 目 Y5	施工規格等 S	単位	数量	備考
			5号緑地帯工					
				地先境界ブロック	設置 C種	m	56.9	
				購入土	良質土	m3	35.0	
				ヒト`ツツ` (白)	H=0.5 W=0.5	本	245.0	
				ヒト`ツツ` (ピンク)	H=0.5 W=0.5	本	230.0	
				公園植栽工	S0	本	475.0	
				掘削	土砂 オープンカット	m3	35.0	
				土砂等運搬	山積0.8m3 (平積0.6m3)	m3	35.0	
				整地		m3	35.0	
			西側緑地帯①					
				地先境界ブロック	設置 C種	m	54.6	
				購入土	良質土	m3	10.9	
				イツゲ	H=0.5 W=0.2	本	195.0	
				コヤナギ	H=0.5 3本立	本	55.0	
				公園植栽工	S0	本	250.0	
				掘削	土砂 オープンカット	m3	10.9	
				土砂等運搬	山積0.8m3 (平積0.6m3)	m3	10.9	

工事区分 Y1	工 種 Y2	種 別 Y3	細 別 Y4	細 目 Y5	施工規格等 S	単位	数量	備考
				整地		m3	10.9	
			西側緑地帯②					
				地先境界ブロック	設置 C種	m	22.9	
				購入土	良質土	m3	6.8	
				イツク	H=0.5 W=0.2	本	90.0	
				シモツク	H=0.5 3本立	本	45.0	
				公園植栽工	S0	本	135.0	
				掘削	土砂 オープンカット	m3	6.8	
				土砂等運搬	山積0.8m3（平積0.6m3）	m3	6.8	
				整地		m3	6.8	
			開発区域外緑地工					
				購入土	良質土	m3	33.1	
				張芝工	ベタ張り 野芝	m2	110.3	
				掘削	土砂 オープンカット	m3	33.1	
				土砂等運搬	山積0.8m3（平積0.6m3）	m3	33.1	
				整地		m3	33.1	
		折口原公園 防災芝生広場						

工事区分 Y1	工 種 Y2	種 別 Y3	細 別 Y4	細 目 Y5	施工規格等 S	単位	数量	備考
			1号芝生広場					
				地先境界ブロック	設置 C種	m	118.5	
				購入土	良質土	m3	210.9	
				張芝工	ベタ張り 野芝	m2	732.6	
				ヤマツツシ	H=0.4 W=0.3	本	105.0	
				公園植栽工	S0	本	105.0	
				掘削	土砂 オープンカット	m3	210.9	
				土砂等運搬	山積0.8m3 (平積0.6m3)	m3	210.9	
				整地		m3	210.9	
			2号芝生広場					
				地先境界ブロック	設置 C種	m	153.2	
				購入土	良質土	m3	308.9	
				張芝工	ベタ張り 野芝	m2	1,029.7	
				掘削	土砂 オープンカット	m3	308.9	
				土砂等運搬	山積0.8m3 (平積0.6m3)	m3	308.9	
				整地		m3	308.9	
		休養施設工 折口原公園						

工事区分 Y1	工 種 Y2	種 別 Y3	細 別 Y4	細 目 Y5	施工規格等 S	単位	数量	備考
			休憩施設					
				パーゴラ	防災テント付き	箇所	2.0	
				かまどベンチ		台	4.0	
	便益施設工							
		駐車場						
			防災駐車場					
				表層	3.0超 50mm	m2	3,445.7	
				下層路盤	150mm 1層施工	m2	3,445.7	
				凍上抑制層	t=15cm	m2	3,445.7	
				土砂等運搬	山積0.8m3（平積0.6m3）	m3	1,206.0	
				整地		m3	1,206.0	
				区画線工	実線15cm	m	1,400.0	
				区画線工	矢印・記号・文字15cm換算	m	25.0	
				タイヤ止め	W600*D160*H100	本	124.0	
		通路工						
			外周通路工					
				透水性アスファルト舗装	2.4m以上 50mm	m2	1,392.0	

工事区分 Y1	工 種 Y2	種 別 Y3	細 別 Y4	細 目 Y5	施工規格等 S	単位	数量	備考
				薄層カラー舗装工	景観透水性 10mm以下	m2	1,392.0	
					S0			
				下層路盤	150mm 1層施工	m2	1,392.0	
				フィルター層	t=10cm	m2	1,392.0	
				掘削	土砂 オープンカット	m3	417.6	
				土砂等運搬	山積0.8m3（平積0.6m3）	m3	417.6	
				整地		m3	417.6	
			中通路工					
				透水性アスファルト舗装	1.4m以上2.4未満	m2	110.0	
					30mm			
				薄層カラー舗装工	景観透水性 10mm以下	m2	110.0	
					S0			
				下層路盤	100mm 1層施工	m2	110.0	
				フィルター層	t=10cm	m2	110.0	
				凍上抑制層	t=10cm	m2	110.0	
				掘削	土砂 オープンカット	m3	36.3	
				土砂等運搬	山積0.8m3（平積0.6m3）	m3	36.3	
				整地		m3	36.3	
	管理施設工							
		車両進入防止						

工事区分 Y1	工 種 Y2	種 別 Y3	細 別 Y4	細 目 Y5	施工規格等 S	単位	数量	備考
			外周防護柵					
				ガードパイプ設置工	土中建込 Gp-C-3E3	m	67.5	
			車止め					
				車止め（取外し式）設置工	アルミ焼付塗装 φ115 H700 南京錠	本	5.0	
				車止め（固定式）設置工	合成樹脂焼付塗装 φ89.1 H=810	本	1.0	
		避難時トイレ						
			マンホールトイレ					
				床掘り	土砂 1m以上2m未満	m3	26.8	
				整地		m3	18.8	
				土砂等運搬	山積0.8m3（平積0.6m3）	m3	12.10	
				再生骨材クラッシャラン	RC-40	m3	26.0	
				埋戻し	1m以上4m未満	m3	14.7	
				特殊人孔設置工	φ900 基礎工含む RC-40 t=200mm	式	1.0	
				親子蓋取付工	φ600-φ200	式	1.0	
				貯留管式設工	VUφ450 止水キャップ取付含	m	11.0	
				接続管敷設工	立上り・支管・鉄蓋設置φ200 機械削孔・取付・固定	箇所	4.0	
				災害用トイレシステム		式	1.0	

工事区分 Y1	工 種 Y2	種 別 Y3	細 別 Y4	細 目 Y5	施工規格等 S	単位	数量	備考
		屋外給水設備						
			屋外給水設備工					
				床掘り	土砂 小規模	m3	31.0	
				整地		m3	16.4	
				土砂等運搬	山積0.8m3（平積0.6m3）	m3	16.4	
				埋戻し	現場制約あり 土砂	m3	31.0	
				購入土	良質土	m3	16.4	
				硬質ポリ塩化ビニル管敷設	32A 地中配管	m	33.5	
				硬質ポリ塩化ビニル管敷設	25A 地中配管	m	40.0	
				硬質ポリ塩化ビニル管敷設	20A 地中配管	m	99.5	
				硬質ポリ塩化ビニル管敷設	13A 箱共	個	6.0	
		雨水排水						
			2号側溝工					
				円形掃流型側溝	400*400 スリット型	m	79.3	
				コンクリート	無筋・鉄筋構造物	m3	0.03	
					人力打設			
				型枠	一般型枠	m2	0.6	
					鉄筋・無筋構造物			
			9号側溝工					

工事区分 Y1	工 種 Y2	種 別 Y3	細 別 Y4	細 目 Y5	施工規格等 S	単位	数量	備考
				円形掃流型側溝	300*300	m	95.0	
					スリット型			
				コンクリート	無筋・鉄筋構造物	m3	0.03	
					人力打設			
				型枠	一般型枠	m2	0.60	
					鉄筋・無筋構造物			
			11号側溝工					
				マルチスリット側溝	300*300	m	59.0	
					RG型			
				コンクリート	無筋・鉄筋構造物	m3	0.03	
					人力打設			
				型枠	一般型枠	m2	0.6	
					鉄筋・無筋構造物			
			集水桝工					
			18号集水桝設置工			式	1.0	